CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA
CD Nº 06/2012 "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO"

ÍTEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	RF CONSTRUCCIONES		RL Servicio General		SV Construcciones	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	772	ML	Provisión y colocación de tubo cerámico de 150mm de diámetro	48.000	**37.056.000**	47.000	**36.284.000**	48.000	37.056.000
2	174	ML	Provisión y colocación de tubo PVC DN 100 conexión domiciliaria	35.000	**6.090.000**	36.000	**6.264.000**	35.000	6.090.000
3	29	Un	Provisión y colocación de Selim 90º -150 mm x 90º	73.000	**2.117.000**	72.000	**2.088.000**	73.000	2.117.000
4	29	Un	Provisión y colocación de codo de 100 mm	55.000	**1.595.000**	56.000	**1.624.000**	55.000	1.595.000
5	29	Un	Provisión y colocación de tapón de 100 mm	40.000	**1.160.000**	39.000	**1.131.000**	40.000	1.160.000
6	787	M2	Remoción de empedrado	4.000	**3.148.000**	5.000	**3.935.000**	4.000	3.148.000
7	787	M2	Reposición y compactación de empedrado	8.000	**6.296.000**	9.000	**7.083.000**	8.000	6.296.000
8	1.004	M3	Excavación de suelo para colocación de colectores	20.000	**20.072.000**	22.000	**22.079.200**	20.000	20.072.000
9	93	M3	Excavación de suelo para colección de ramales domiciliarios	36.000	**3.340.800**	31.000	**2.876.800**	35.000	3.248.000
10	195	M3	Asiento de colectores colchón de arena lavada e:20 cm	63.000	**12.285.000**	62.000	**12.090.000**	63.000	12.285.000
11	579	M3	Relleno y compactación de colectores	27.000	**15.633.000**	25.000	**14.475.000**	27.000	15.633.000
12	93	M3	Relleno y compactación de ramales domiciliarios	26.000	**2.412.800**	25.200	**2.338.560**	26.000	2.412.800
13	5	Un	Construcción de registros de inspección - colector	2.600.000	**13.000.000**	2.300.000	**11.500.000**	2.500.000	12.500.000
14	5	Un	Provisión y colocación de marco y tapa metálica	600.000	**3.000.000**	740.000	**3.700.000**	700.000	3.500.000
15	1	Gl.	Limpieza final y remoción de escombros	200.000	**200.000**	29.000	**29.000**	300.000	300.000
				sub total	**127.405.600**		**127.497.560**		**127.412.800**
				iva	INCLUIDO		INCLUIDO		INCLUIDO
				total	127.405.600		127.497.560		127.412.800

Elisa Cañete Coronel
Encargada U.O.C.