MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE TINGLADO ESC. BAS. LUIS MARIA ARGAÑA

FECHA: 29/04/2019

N°	CODIGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		**Preparación de la obra**				
2	72131601-002	Replanteo y marcacion	M²	92,36	10.000	923.600
3	72131601-002	Relleno y compactacion	M³	50,00	38.000	1.900.000
4	72131601-002	Excavacion para fundacion	M³	11,40	38.000	433.200
5		**Estructura de H° A°**				
6	72131601-015	a- Zapata	M³	7,60	1.400.000	10.640.000
7	72131601-015	b- Pilar de Hº Aº	M³	5,33	2.200.000	11.721.600
8	72131601-015	c- Cabezal	M³	1,08	1.565.000	1.690.200
9	72131601-015	c- Viga fundacion	ML	39,00	115.000	4.485.000
10	72131601-015	d- Viga	M³	1,84	2.200.000	4.048.000
11		**Mamposteria**				
12	72131601-005	Mamposteria de nivelacion 0.30	M²	10,50	144.500	1.517.250
13		**Revestimiento**				
14	72131601-008	Revoque de pilares de H°A°	M²	10,70	34.910	373.537
15		**Contrapiso**				
16	72131601-009	Contrapiso de cascote	M²	92,00	35.000	3.220.000
17		**Pisos**				
18	72131601-009	Piso de Ceramica	M²	92,00	115.000	10.580.000
19		**Techo**				
20	72131601-007	Techo de chapa zinc c/ estructura	M²	95,00	285.000	27.075.000
21		**Instalación eléctrica**				
22	72131601-001	Artefactos de iluminacion	gl	1,00	1.500.000	1.488.113
23	72131601-001	Tablero principal	un	1,00	445.000	445.000
24	72131601-001	Tablero seccional	un	2,00	223.000	446.000
25		**Instalacion Hidraulica**				
26	72131601-011	Canaleta D27 para desague pluvial	Ml	23,00	45.000	1.035.000
27	72131601-011	Bajada pluvial Caño PVC 100mm	Ml	15,00	35.650	534.750
28		**Limpieza final**				
29	72131601-013	Limpieza	gl	1,00	945.000	945.000
		TO				**83.501.250**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA U.O.C.

LIC ROSSANA IRALA
Encargada de la UOC

Scanned by CamScanner