GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax; (595) 61 518-105
Ciudad del Este – República del Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2016 - REPARACIONES VARIAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE (PLURIANUAL)

		LAMBDA S.A				
N°	Descripción de Rubros	Marca	Procedencia	Cant.	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total(IVA Incluido)
OBRA:	*REPARACIONES VARIAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL*					
	DE CIUDAD DEL ESTE					
LUGAR:	*BARRIO CIUDAD NUEVA*					
DISTRITO:	*CIUDAD DEL ESTE*					
A	*Trabajos Preliminares*					
1	Cartel de obra	LAMBDA S.A	NACIONAL	1	1.200.000	1.200.000
2	Trabajos Prelim. Demiliciones varias de pisos, de canaletas a cielo abierto y desalijo de escombros. Demolición de techo chapa de zinc y de chapa de	LAMBDA S.A	NACIONAL	1	10.000.000	10.000.000
3	Excavación para enterrar las cañerías de desagüe pluvias desde la Guardería hasta la avenida.	LAMBDA S.A	NACIONAL	253	4.800	1.214.400
B	**Estructura de Hormigón Armado (para cambio de techo)**					
4	Losa armada de 5 cm de espesor con varillas de 6 mm en la cancha de deportes (para elevar la pista existente)	LAMBDA S.A	NACIONAL	810	121.000	98.010.000
5	Zapata de hormigón armado	LAMBDA S.A	NACIONAL	9	1.700.000	15.300.000
6	Pilar de hormigón armado 20 x 20	LAMBDA S.A	NACIONAL	4,8	1.700.000	8.160.000
7	Viga encadenado superior de 15 x 30.	LAMBDA S.A	NACIONAL	5,4	1.700.000	9.180.000
8	Contra viga de Hormigón armado de 20 x 45.	LAMBDA S.A	NACIONAL	5,4	1.700.000	9.180.000
C	**Albañilería (levantar las paredes hasta el techo)**					
9	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15	LAMBDA S.A	NACIONAL	78	62.100	4.843.800
10	Revoque de exteriores con tratamiento de aislación	LAMBDA S.A	NACIONAL	178,6	40.000	7.144.000
D	**Techo**					
11	Cambio de techo con tirantes de hormigón armado. Tejuelones. Impermeabilización y tejas.	LAMBDA S.A	NACIONAL	822	196.000	161.112.000
E	**Piso**					
12	Carpeta de regularización.	LAMBDA S.A	NACIONAL	2.508,70	26.000	65.226.200
13	Piso de cerámico 30X30	LAMBDA S.A	NACIONAL	2.508,70	45.000	112.891.500
14	Zócalo de cerámico	LAMBDA S.A	NACIONAL	864	30.000	25.920.000
F	**Carpintería de Madera y hierro**					
15	Provisión y Colocación de cerraduras para puertas clásica.	LAMBDA S.A	NACIONAL	41	150.000	6.150.000
16	Mantenimiento de los herrajes y vidrios de aberturas tipo balancín	LAMBDA S.A	NACIONAL	1	4.800.000	4.800.000

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

G	**Instalación Eléctrica**					
17	Mantenimiento de artefactos eléctricos	LAMBDA S.A	NACIONAL	124	45.500	5.642.000
18	Mantenimiento de aires tipo Split	LAMBDA S.A	NACIONAL	36	438.500	15.786.000
H	**Instalación Pluvial**					
19	Canaleta de chapa N 26. Horizontales y verticales	LAMBDA S.A	NACIONAL	432	55.000	23.760.000
20	Rejilla de piso 30x30	LAMBDA S.A	NACIONAL	18	90.000	1.620.000
21	Caño de PVC doble de 150 mm para desague pluvial	LAMBDA S.A	NACIONAL	228	75.600	17.236.800
I	**Sanitarios (2 sexados, 1 de la guarderia, y 1 de profesores)**					
22	Renovación de azulejos de baños	LAMBDA S.A	NACIONAL	142	55.000	7.810.000
23	Canilla para lavatorio de baño	LAMBDA S.A	NACIONAL	6	90.000	540.000
24	Lavatorios con pedestal	LAMBDA S.A	NACIONAL	6	165.000	990.000
25	Inodoros con cisterna alta	LAMBDA S.A	NACIONAL	8	200.000	1.600.000
26	Colocación de mijitorio	LAMBDA S.A	NACIONAL	2	370.000	740.000
27	Accesorios Sanitario metálicos	LAMBDA S.A	NACIONAL	14	98.000	1.372.000
28	Juego de lavatorio e inodoro infantil con asiento.	LAMBDA S.A	NACIONAL	2	680.000	1.360.000
J	**Pintura General**					
29	Al látex exterior y exterior sobre paredes	LAMBDA S.A	NACIONAL	4.021,60	18.500	74.399.600
30	Al látex interior del techo	LAMBDA S.A	NACIONAL	2.224,00	18.600	41.366.400
31	A la silicona sobre ladrillo visto	LAMBDA S.A	NACIONAL	656,8	29.000	19.047.200
32	Al sintético sobre aberturas de madera	LAMBDA S.A	NACIONAL	174,7	18.000	3.144.600
33	Al sintético sobre canaletas y bajadas	LAMBDA S.A	NACIONAL	432	18.000	7.776.000
34	Deportiva en piso pista multiuso y del tinglado	LAMBDA S.A	NACIONAL	1.040,00	21.000	21.840.000
35	Al látex en murallas	LAMBDA S.A	NACIONAL	1.592,00	19.000	30.248.000
K	**Guardería**					
36	Cambio total del techo con estructura metálica y chapa de zinc.	LAMBDA S.A	NACIONAL	290	165.000	47.850.000
37	Mantenimiento y granito en la cocina	LAMBDA S.A	NACIONAL	1	2.000.000	2.000.000
M	**Muralla Perimetral sector de la guardería**			114,4		
38	Zapata de hormigo armado de 60 x 60 con varilla de 8 mm	LAMBDA S.A	NACIONAL	2,6	1.500.000	3.900.000
39	Pilar de 13 x 20 cm con varillas de 8 mm y estribos de varilla de 6 mm	LAMBDA S.A	NACIONAL	108	96.000	10.368.000
40	Encadenado inferior 13 x 20 con varillas de 8 mm y estribos de 6 mm	LAMBDA S.A	NACIONAL	42	95.000	3.990.000
41	Mamposteria de elevacion de 13 cm de ladrillo hueco de 6 agujeros (13 x 9 x 23)	LAMBDA S.A	NACIONAL	105	52.000	5.460.000
42	Revoque de la cara interior del patio	LAMBDA S.A	NACIONAL	105	22.500	2.362.500
N	**Limpieza Final**					
43	Limpieza Final	LAMBDA S.A	NACIONAL	1	2.460.000	2.460.000
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)						**895.001.000**

Econ. Ever Arturo Rolon G.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas