MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

TELEF: 0345-225201

CORPUS CHRISTI - CANINDEYU- PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO. CASCO URBANO AVDA. ASUNCIÓN E/ AVDA PARAGUAY Y CALLE GUAIRÁ - Bº SAN ANTONIO

MODALIDAD: Contratacion Directa

ID Nº 353.908

				ALDEMAR CONSTRUCCIONES					
Item	***Rubro***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
1	TRABAJOS PRELIMINARES: Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.151,6						
2	MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación para caja hasta esp. 50 cm	Metros cuadrados	1.151,6						
3	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	Metros cuadrados	1.079,16						
4	Relleno, Compactación en Paseo Central	Metros cúbicos	85						
5	Empastado de Paseo Central	Metros cuadrados	751,17						
6	EMPEDRADO: Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.079,16						
7	Triturada de 6º	Metros cuadrados	1.079,16						
8	Compactación mecánica	Metros cuadrados	1.079,16						
9	CANALETAS: Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	Metros cúbicos	8,7						
10	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40	Metro lineal	293,51						
11	Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	22						
12	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA: Limpieza final	Unidad Medida Global	1						
TOTAL					***0***		***0***		***0***

Econ. ANDRES HERMINIO RIVEROS.
SECRETARIO MUNICIPAL