MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2021

ID LLAMADO: 398,704

CONTRATACION DIRECTA " "Extensión de línea eléctrica en media y baja tensión."

ANEXO 1: CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				MORENO INGENIERIA	
				OFERENTE 1	
Nº	**RUBRO**	**UND.**	**CANT.**	**P. UNITARIO**	**TOTAL**
1	**EXTENSIÓN DE 5040 ML DE LÍNEA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN MONOFÁSICA.-**	**Unidad**	**1,00**	**77.714.764**	**77.714.764**
1.1	Provisión y colocación de postes de acero con MCHCR1	un	3,00	1.844.135	5.532.405
1.2	Provisión y colocación de postes de palma con prolongación y CN	un	61,00	243.600	14.859.600
1.3	Provisión y montaje de estructura MT Tipo º 1 en poste de acero y/o palma	un	61,00	185.103	11.291.283
1.4	Provisión y montaje de estructura MT Tipo º 5 en poste de acero y/o palma	un	2,00	142.292	284.584
1.5	Provisión y montaje de estructura MT Tipo º 7 en poste de acero	un	2,00	142.292	284.584
1.6	Provisión y montaje de estructura SFT2	un	1,00	632.810	632.810
1.7	Provisión y montaje de estructura RMS	un	1,00	506.164	506.164
1.8	Tendido de conductor aluminio desnudo de 1x35mm2	ml	5040,00	5.520	27.820.800
1.9	Provisión y montaje de estructura tipo ANDE para transformador de 25KVA	un	2,00	8.251.267	16.502.534
2	**EXTENSIÓN DE 1950 ML DE LÍNEA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN MONOFÁSICA.-**	**Unidad**	**1,00**	**37.070.165**	**37.070.165**
2.1	Provisión y colocación de postes de acero 20mts con MCHCR2	un	2,00	3.695.725	7.391.450
2.2	Provisión y colocación de postes de palma con prolongación y CN	un	22,00	243.600	5.359.200
2.3	Provisión y montaje de estructura MT Tipo º 1 en poste de acero y/o palma	un	22,00	185.103	4.072.266
2.4	Provisión y montaje de estructura MT Tipo º 4 en poste de acero y/o palma	un	1,00	272.420	272.420
2.5	Provisión y montaje de estructura MT Tipo º 5 en poste de acero y/o palma	un	1,00	142.292	142.292
2.6	Provisión y montaje de estructura MT Tipo º 7 en poste de acero	un	1,00	142.292	142.292
2.7	Provisión y montaje de estructura RMS	un	2,000	506.164	1.012.328
2.8	Tendido de conductor aluminio desnudo de 1x35mm2	ml	1950,00	5.347	10.426.650
2.9	Provisión y montaje de estructura tipo ANDE para transformador de 25KVA	un	1,00	8.251.267	8.251.267
3	**EXTENSIÓN DE 1600 ML DE LÍNEA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA.-**	**Unidad**	**1,00**	**17.820.950**	**17.820.950**
3.1	Provisión y colocación de postes de palma con CN	un	25,00	217.500	5.437.500
3.2	Provisión y montaje de estructura BT Tipo 1	un	38,00	71.690	2.724.220
3.3	Provisión y montaje de estructura BT Tipo 5	un	4,000	74.822	299.288
3.4	Provisión y montaje de estructura PTBT	un	2,000	402.371	804.742
3.5	Tendido de conductor pre ensamblado de 2x16mm2	ml	1600,00	5.347	8.555.200
4	**EXTENSIÓN DE 760 ML DE LÍNEA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA.-**	**Unidad**	**1,00**	**10.192.589**	**10.192.589**
4.1	Provisión y colocación de postes de palma con CN	un	19,00	217.500	4.132.500
4.2	Provisión y montaje de estructura BT Tipo 1	un	17,00	71.690	1.218.730
4.3	Provisión y montaje de estructura BT Tipo 4	un	1,00	149.643	149.643
4.4	Provisión y montaje de estructura BT Tipo 5	un	1,00	74.822	74.822
4.5	Provisión y montaje de estructura BT Tipo 7	un	1,00	74.822	74.822
4.6	Provisión y montaje de estructura PTBT	un	1,00	402.352	402.352
4.7	Tendido de conductor pre ensamblado de 2x16mm2	ml	760,00	5.447	4.139.720
	TOTAL				**142.798.468**

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO U.O.C.

Lic. Jorge F. Villalba
Director - U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco