Municipalidad de Naranjal

Agencia de Gestión Vial Alto Paraná
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 07/2020 CONSTRUCCIÓN DE PARADOR EN CRUCE NARANJAL" Con I.D Nº 378.876.

ANEXO- B - 02- 08

					CONSTRU ART CONSTRUCCIONES Y METALURGICA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Cartel de Obra	Unidad	1	900.000	900.000
2	72131601-002	Obrador	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
3	72131601-002	Limpieza y replanteo	Metros Cuadrados	61	5.000	305.000
4	72131701-017	Provision y colocacion de alcantarilla 0,80	Unidad	13	365.000	4.745.000
5	72131701-017	Horas maquinas para colocacion	Hora	3	300.000	900.000
6	72131601-004	Cabecera de hormigon Armado	Metros cubicos	3,2	1.500.000	4.800.000
7	72131701-017	Sellado	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
8	72103004-001	Excavacion	Metros Cubicos	5,0575	60.000	303.450
9	30121710-001	Piedra Bruta Colocada	Metros Cubicos	3,5	450.000	1.575.000
10	7213161-004	Zapatas de Hormigon 0,75x0,75x0,3	Metros Cudrados	0,84375	1.750.000	1.476.563
11	72131601-004	Encadenado Inferior 0,14m x 0,25m	Metros Cubicos	0,56	2.300.000	1.288.000
12	72131601-004	Encadenado Inferior 0,14mx0,20m	Metros Cubicos	0,448	2.300.000	1.030.400
13	72131601-004	Pilares	Metros Cubicos	0,3	2.300.000	690.000
14	72131601-006	Aislacion de paredes en "U"	Metro Lineal	18,65	17.000	317.050
15	72131601-005	Mamposteria de elevaion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	51,6025	82.500	4.257.206
16	72101601-001	Techo de chapa sobre estructura metalica. Perfil C con aislacion.	Metros Cuadrados	55	200.000	11.000.000
17	72101601-002	Cielorraso de PVC	Metros Cuadrados	14	60.000	840.000
18	72101601-002	Cerramiento lateral. Altura 1,05	Metros Cuadrados	14,07	130.000	1.829.100
19	72131601-008	Revoque de paredes exteriores	Metros Cuadrados	47	45.000	2.115.000
20	72131601-008	Revoque de paredes Interiores	Metros Cudrados	44	40.000	1.760.000

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL

a Barboza

sable de UOC

21	72131601-009	Contrapiso de hormigon de casotes de 7 cm	Metros Cuadrados	14,12	60.000	847.200
22	72131601-009	Piso de hormigon de 8 cm con alisado	Metros Cudrados	38,5	105.000	4.042.500
23	72131601-009	Piso ceramico 0,40x0,40m	Metros Cudrados	14,35	83.624	1.200.004
24	72101607-005	Zocalo ceramico h:8cm	Metro Lineal	15,5	33.000	511.500
25	72131601-009	Piso guarda obra 0,5 m	Metros Cudrados	7,18	60.000	430.800
26	72131601-010	Puerta metalica de 0,80 m	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
27	72131601-010	Puerta metalica de 0,70 m	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
28	72131601-010	Ventana de vidrio templado de 6mm 2,00x1,00	Metros Cuadrados	2	600.000	1.200.000
29	72131601-010	Ventana de vidrio templado de 6mm 1,20x1,00m	Metros Cuadrados	1,2	600.000	720.000
30	73131601-010	Ventana de vidrio templado de 6mm 0,60x0,40m	Unidad	1	325.000	325.000
31	72131601-010	Ventana tipo balancin de 1,00x1,00m	Unidad	1	450.000	450.000
32	72131601-012	Pintura de paredes con acrilico interior y exterior (manos necesarias)	Metros Cudrados	100	28.000	2.800.000
33	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nro. 26 - desarrollo 30 cms	Metro Lineal	18	88.000	1.584.000
34	72101510-005	Canal de desague a cielo abierto 0,30m	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000
35	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros Cubicos	6,87	90.000	618.300
36	72102201-003	Alimentacion y artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	3.200.000	3.200.000
37	72101510-9998	Instalacion Sanitaria - estimado	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000
38	72102303-003	Camara septica y pozo ciego	Unidad Medida Global	1	3.200.000	3.200.000
39	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
Precio Total						**69.761.073**

Eliza Barboza
Responsable de UOC