Municipalidad de Tembiaporã
V Departamento de Caaguazú
RUC 80054381 - 5
Avda. Isidro Servián
E-mail: municipalidadtembiapora@gmail.com
Tembiaporã cuando / porque Mejor...
2021 - 2025

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5.80X6.80 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3967 DALILA MENDOZA ID N°416878

	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5.80X6.80 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3967 DALILA MENDOZA	SAMUEL RIVEROS AGUILAR con RUC N° 4067003-1			
Item	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio total**
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5.80X6.80 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3967 DALILA MENDOZA				
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	10.000	637000
2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	25.000	1592500
3	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1000000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	330.000	4620000
5	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.705.000	2097150
6	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	670.000	1453900
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	530.000	530000
8	Muros de nivelación De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	250.000	900000
9	Muros de nivelación De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	180.000	1350000
10	Muros de nivelación De 0,60 cm. para pilares	Metros cuadrados	0,6	500.000	300000
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	**150000**	**3.495.000**
12	Aislación asfaltica De paredes	Metros cuadrados	6,4	30000	192000
13	Muros de elevación De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	27500	93500
14	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	34,5	198000	6831000
15	Muros de elevación De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	160000	2160000
16	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	31,82	20000	636400
17	Muros de elevaciónEnvarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	45000	720000
18	Pilar De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes semi prensado	Metro lineal	6,6	200000	1320000
19	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	Metros cuadrados	90,5	264000	23892000
20	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	50000	3050000
21	Revoque De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	45000	720000
22	Revoque Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	22000	853600
23	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados:	58	38500	2233000
24	Piso ceramico PI4	Metros cuadrados	58	77000	4466000
25	Zocalo Ceramico de 10 x 30 cms.	Metro lineal	34	20000	680000
26	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	400000	400000
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	Metros cuadrados	10,32	330000	3405600
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,8	18000	464400
29	Pinturas De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	10000	610000
30	Pinturas De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	20000	1220000
31	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	12000	142800
32	Pinturas De viga cumbrera y galerìa al latex	Metros cuadrados	16	20000	320000
33	Pinturas De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	25000	258000
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	109	12000	1308000
35	Pinturas De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	15000	1200000
36	Pinturas De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	30000	165000
37	Pinturas De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	25000	1335000
38	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	23	20000	460000
39	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	187000	1929840
40	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	70000	1610000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	45000	864000
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	1	2420000	2420000
43	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	1	50000	50000
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	1	750000	750000
45	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	95000	760000
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	95000	1140000
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	90000	720000
48	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	200000	400000
49	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	150000	600000
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	50000	100000
51	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	500000	500000
52	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	140000	140000
53	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	170000	170000
54	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	616000	2464000
55	Rampa	Unidad Medida Global	1	2530000	2530000
56	Pizarron	Unidad Medida Global	1	880000	880000
57	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	3000	191100
				Precio Total	**95330790**

Walter Asunción Álvarez Franco
Encargado de UOC