ORQUESTA SINFONICA NACIONAL PARAGUAY

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Institucion: ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Lugar: ASUNCION - PARAGUAY

Item	Cód. Catálogo	Descripción	Unid.	Present.	Cant.	EMMANUEL INGENIERIA		ING. JULIO C. GOMEZ R.		TESAKA INGENIERIA S.A.		TRES INGENIERIA	
						P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
		TRABAJOS EXTERIOR DEL EDIFICIO											
1	72101607-003	Reparacion, enduido, lijado, sellado y pintura de paredes fachada frontal	m2	Evento	120	20.883	2.505.960	28.000	3.360.000	27.446	3.293.520	29.833	3.579.960
2	72131601-012	Pintura esmaltada baranda de balcones fachada frontal	m2	Evento	13,6	21.187	288.143	25.000	340.000	27.846	378.706	30.267	411.631
3	72101607-003	Reparacion., enduido, lijado, sellado y pintura de paredes y vigas en aire y luz	m2	Evento	88	21.000	1.848.000	28.000	2.464.000	27.600	2.428.800	30.000	2.640.000
4	72101607-003	Limpieza y siliconado paredes vistos	m2	Evento	52,3	17.383	909.131	24.000	1.255.200	22.846	1.194.846	24.833	1.298.766
5	72131601-012	Pintura con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrílicas con plastificación interna tanque y estructura de hormigón	m2	Evento	98,7	24.687	2.436.607	38.000	3.750.600	32.446	3.202.420	35.267	3.480.853
6	72131601-012	Esmalte sintético cañerías de tanque y A.A.	gl	Evento	1	217.700	217.700	300.000	300.000	286.120	286.120	311.000	311.000
7	72101607-003	Reparación, lijado y pintura con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrílicas con plastificación interna pared de terraza	m2	Evento	70	26.087	1.826.090	40.000	2.800.000	34.286	2.400.020	37.267	2.608.690
8	72131601-012	Esmalte sintético puertas anti incendio	gl	Evento	1	173.133	173.133	200.000	200.000	227.546	227.546	247.333	247.333
9	72101607-004	Reparación zócalos de terraza	gl	Evento	1	173.133	173.133	230.000	230.000	227.546	227.546	247.333	247.333
10	72102305-002	Desmantelamiento y posterior colocacion de los equipos y cañerias de ductos de aires split q se encuentran sobre la terraza	unidad	Evento	4	129.267	517.068	190.000	760.000	169.894	679.576	184.667	738.668
11	72101601-001	Demolicion sin recuperacion de tejuelitas existentes sobre terraza	m2	Evento	40	15.283	611.320	18.000	720.000	20.086	803.440	21.833	873.320
12	72131601-009	Provision y colocacion de piso de tejuelita en terraza. Se hara una carpeta alisada de cemento adherida a la losa con un puente de adherencia, y se colocara membrana sin aluminio para aislacion y encima se colocaran las tejuelitas con mortero, su terminacion sera con resina a 3 manos.	m2	Evento	40	65.217	2.608.680	105.000	4.200.000	85.714	3.428.560	93.167	3.726.680
13	72101607-006	Demolición de revoque exterior y posterior revoque a dos capas: la primera con hidrófugo y la segunda de revoque fino filtrado	mt2	Evento	146	15.283	2.231.318	25.000	3.650.000	20.086	2.932.556	21.833	3.187.618
14	72131601-012	Pintura de fachadas laterales y posterior del edificio con pintur acrícica	m2	Evento	360	16.170	5.821.200	26.000	9.360.000	21.252	7.650.720	23.100	8.316.000
15	72101607-001	Reparación de fisuras en revoques	gl	Evento	1	217.700	217.700	300.000	300.000	286.120	286.120	311.000	311.000
		PLANTA BAJA											
16	72131601-012	Reparación y pintura pared artística en oficinas	m2	Evento	45	20.487	921.915	26.000	1.170.000	26.926	1.211.670	29.267	1.317.015

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL Asunción - Paraguay

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL PARAGUAY

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Institucion: ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Lugar: ASUNCION - PARAGUAY

						EMMANUEL INGENIERIA		ING. JULIO C. GOMEZ R.		TESAKA INGENIERIA S.A.		TRES INGENIERIA	
Item	Cód. Catálogo	Descripción	Unid.	Present.	Cant.	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
17	72131601-012	Reparación y pintura pared artística en oficina, interior mate	m2	Evento	45	20.487	921.915	28.000	1.260.000	26.926	1.211.670	29.267	1.317.015
18	72131601-012	Pintura acrílica lavable oficinas	m2	Evento	120	20.487	2.454.343	32.000	3.833.600	26.926	3.225.735	29.267	3.506.187
19	72131601-012	Pintura acrílica kittchennette y pasillos	m2	Evento	29,9	20.487	612.561	32.000	956.800	26.926	805.087	29.267	875.083
20	72131601-012	Pintura sintética aberturas de madera en cocina y baños	unid.	Evento	4	106.167	424.668	150.000	600.000	139.534	558.136	151.667	606.668
		PRIMER PISO - SALON											
21	72131601-012	Pintura preparada rojo a dos caras	m2	Evento	89,5	20.767	1.858.647	32.000	2.864.000	27.294	2.442.813	29.667	2.655.197
22	72131601-012	Pintura sintética en barandas de escalera principal	gl	Evento	1	213.500	213.500	300.000	300.000	280.600	280.600	305.000	305.000
		SEGUNDO PISO - SALON											
23	72131601-012	Pintura preparada rojo a dos caras	m2	Evento	65,4	17.838	1.166.605	29.000	1.896.600	23.444	1.533.238	25.483	1.666.588
24	72131601-012	Pintura acrílica entrepiso y pasillos	m2	Evento	149	18.107	2.688.890	29.000	4.306.500	23.798	3.534.003	25.867	3.841.250
25	72131601-012	Pintura sintética de aberturas	unid.	Evento	3	64.517	193.551	105.000	315.000	84.794	254.382	92.167	276.501
26	72131601-012	Pintura sintética en cielorraso en zona afectada	gl	Evento	1	213.500	213.500	340.000	340.000	280.600	280.600	305.000	305.000
27	72131601-012	Pintura sintética baranda de escalera	m2	Evento	66,5	19.413	1.290.965	31.000	2.061.500	25.514	1.696.681	27.733	1.844.245
		TANQUE DE AGUA											
28	72131601-012	Pintura epoxi y Limpieza total de tanque de Agua	gl	Evento	1	1.722.000	1.722.000	2.600.000	2.600.000	2.263.200	2.263.200	2.460.000	2.460.000
		MANO DE OBRA		Evento									
29	80111613-9999	Mano de Obra Total	gl	Evento	1	24.227.000	24.227.000	23.800.000	23.800.000	31.841.200	31.841.200	34.610.000	34.610.000
		TOTAL					**61.295.220**		**79.993.800**		**80.559.511**		**87.564.600**

Lic. Lourdes Almeida
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Bárbara Ocampos
Comité de Evaluación de Ofertas

C.P. Dina Aquino
Comité de Evaluación de Ofertas

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
Asunción - Paraguay