Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

Dirección electrónica: ***uoc@hernandarias.gov.py***

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2021 "CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE ITURBE DEL BARRIO SANTO DOMINGO"

CONSTRUCTORA ALPE S.A., con RUC N° 80085753-4

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	72131702-001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE ITURBE DEL BARRIO SANTO DOMINGO				
1.1		REPLANTEO Y NIVELACION	Metros cuadrados	1,00	584.000	584.000
1.2		CARTEL DE OBRA	Metros cuadrados	3,00	540.000	1.620.000
1.3		EXCAVACIONES PARA CIMIENTO	Metros cúbicos	68,00	90.000	6.120.000
1.4		RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	336,00	60.000	20.160.000
1.5		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA 1,5 X 1,00	Metros cúbicos	36,00	820.000	29.520.000
1.6		MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA 5,00 X 0,45	Metros cúbicos	27,90	820.000	22.878.000
1.7		VIGAS DE Hº. Aº 0,50X 0,45	Metros cúbicos	3,60	2.660.000	9.576.000
1.8		VIGAS DE Hº. Aº 0,50 X 0,20	Metros cúbicos	3,20	2.760.000	8.832.000
1.9		VIGA DE BORDE SUPERIOR 0,20 X 0,30	Metros cúbicos	1,60	2.760.000	4.416.000
1.10		LOSA DE HORMIGON ARMADO 0,20 DE ESP.	Metros cúbicos	8,00	2.620.000	20.960.000
1.11		BARANDA METALICA DE PROTECION	Metro lineal	18,00	280.000	5.040.000
1.12		LIMPIEZA DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1.682.000	1.682.000
		TOTAL				131.388.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Abog. Esteban Gomez Armoa
Responsable - UOC