MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítems del llamado REPARACIÓN TOTAL DE 3 AULA ESC. BAS. GREGORIA SALDIVAR con ID: 352451

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					SD INGENIERIA		CONSTRUSUR		MV ARQUITEC		LOGISTICA Y SERVICIOS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	REPARACION TOTAL DE 3 AULAS ESCUELA BASICA GREGORIA SALDIVAR	Unidad Medida Global			#¡VALOR!						
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**										
1.1.1		despeje total de techo existente	Metros cuadrados	246.5	21,000	5,176,500	24,250	5,977,625	17,500	4,313,750	25,000	6,162,500
1.1.2		despeje de viga y pilares de galeria	Unidad Medida Global	1	1,900,000	1,900,000	2,182,500	2,182,500	1,500,000	1,500,000	2,250,000	2,250,000
1.1.3		despeje de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	970,000	970,000	700,000	700,000	1,000,000	1,000,000
1.1.4		despeje de revoque dañado por humedad pared/techo	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	970,000	970,000	700,000	700,000	1,000,000	1,000,000
1.1.5		envarillado total de fisuras	Unidad Medida Global	1	1,800,000	1,800,000	1,940,000	1,940,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000
1.1.6		reparacion de antepecho	Unidad Medida Global	1	100,000	100,000	1,164,000	1,164,000	1,000,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000
1.1.7		despeje de piso existente	Unidad Medida Global	1	1,350,000	1,350,000	1,455,000	1,455,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000
1.2		**ESTRUCTURA DE Hº A º**				0		0		0		0
1.2.1		vigas cumbrera, viga de galeria y dados de HºAº	Metros cúbicos	3.87	1,276,704	4,940,844	1,548,004	5,990,775	1,595,800	6,175,746	1,595,880	6,176,056
1.2.2		zapata y pilar de HºAº	Metros cúbicos	1.48	1,280,000	1,894,400	1,525,087	2,257,129	1,572,000	2,326,560	1,572,255	2,326,937
1.2.3		encadenado superior de HºAº	Metros cúbicos	2.79	1,150,000	3,208,500	1,225,540	3,419,257	1,263,000	3,523,770	1,263,443	3,525,006
1.3		**PILARES**				0		0		0		0
1.3.1		de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	16.5	160,000	2,640,000	187,093	3,087,028	150,000	2,475,000	192,879	3,182,504
1.4		**TECHO**				0		0		0		0
1.4.1		tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	246.5	235,000	57,927,500	181,946	44,849,689	200,000	49,300,000	187,573	46,236,745
1.5		**REVOQUES**				0		0		0		0
1.5.1		de paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	225	20,000	4,500,000	22,406	5,041,357	23,000	5,175,000	23,099	5,197,275
1.5.2		de viga cumbrera y galeria de H º Aº	Metros cuadrados	24	40,120	962,880	48,648	1,167,562	45,000	1,080,000	50,153	1,203,672
1.6		Piso mosaico Granitico Base Gris Pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	175.5	80,000	14,040,000	102,316	17,956,388	105,450	18,506,475	105,480	18,511,740
1.7		Zocalo Mosaico Granitico Base Gris Pulido de 10x30 cms	Metro lineal	132.5	40,000	5,300,000	55,338	7,332,223	55,000	7,287,500	57,049	7,558,993
1.8		**PINTURAS**				0		0		0		0

Eligio Acosta
Director de UOC

1.8.1		de paredes a la cal base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	180.3	13,500	2,434,050	15,391	2,774,995	12,500	2,253,750	15,867	2,860,820
1.8.2		de pilares visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	17.85	19,000	339,150	20,645	368,522	20,000	357,000	21,284	379,919
1.8.3		de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	24	17,000	408,000	17,275	414,594	17,800	427,200	17,809	427,416
1.8.4		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	157.5	15,000	2,362,500	19,842	3,125,165	18,000	2,835,000	20,456	3,221,820
1.8.5		de tirantes liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	127.5	15,000	1,912,500	17,635	2,248,412	17,800	2,269,500	18,180	2,317,950
1.8.6		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	33	20,000	660,000	24,772	817,471	24,000	792,000	25,538	842,754
1.9		**DESAGUE PLUVIAL**				0		0		0		0
1.9.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	33	28,000	924,000	36,666	1,209,978	37,800	1,247,400	37,800	1,247,400
1.10		**INSTALACION ELECTRICA**				0		0		0		0
1.10.1		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	24	60,000	1,440,000	61,110	1,466,640	63,000	1,512,000	63,000	1,512,000
1.10.2		instalacion a tableros, circuitos de luces y toma con cambio de llaves	Unidad Medida Global	1	3,600,000	3,600,000	3,637,500	3,637,500	3,500,000	3,500,000	3,750,000	3,750,000
1.11		**REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS**				0		0		0		0
1.11.1		artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	18	150,000	2,700,000	174,600	3,142,800	175,000	3,150,000	180,000	3,240,000
1.11.2		artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	65,000	390,000	74,205	445,230	76,500	459,000	76,500	459,000
1.11.3		ventiladores de techo de 56"	Unidad	12	342,000	4,104,000	331,740	3,980,880	340,000	4,080,000	342,000	4,104,000
1.12		**MOBILIARIOS**				0		0		0		0
1.12.2		pizarrones	Unidad	3	1,200,000	3,600,000	1,220,661	3,661,983	1,250,000	3,750,000	1,258,413	3,775,239
1.12.3		provisiones y colocacion de picaportes en puertas	Unidad	3	220,000	660,000	242,500	727,500	230,000	690,000	250,000	750,000
1.13		Limpieza Final	Metros cuadrados	202.5	5,000	1,012,500	5,445	1,102,534	4,500	911,250	5,613	1,136,633
1.14		Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	688,500	688,500	667,845	667,845	650,000	650,000	688,500	688,500
1.15		Obrador	Unidad Medida Global	1	1,174,500	1,174,500	1,139,265	1,139,265	1,170,000	1,170,000	1,174,500	1,174,500
1.16		Cartel Indicador Medida (1,00 x 2,00)m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de 25 x 25 m Base Dos Estructura Metalica Triangular de 15 cm , altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1,150,000	1,150,000	1,414,260	1,414,260	1,450,000	1,450,000	1,458,000	1,458,000
					Precio Total	137,100,324		138,106,107		138,517,901		142,377,377

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC