Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion por Concurso de Oferta N°002/2018
ID Llamado: 338.680
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL DISTRITO DE PUERTO PINASCO"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

					CONSTRUCCIONES MERCOSUR	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total IVA Incluido
1	72131601-002	Colegio Nacional Juan Bautista Casanello Ciudad de Puerto Pinasco Preparación de la obra a- Replanteo	Metros cuadrados	168,27	8.700	1.463.949
2	72131601-004	Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº. P=0,30M	Metros cúbicos	11,61	2.950.000	34.249.500
3	72131601-015	Estructura de H° A° : a- Zapata de pilares	Metros cúbicos	1,1	3.250.000	3.575.000
4	72131601-015	b- Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	1,75	3.055.000	5.346.250
5	72131601-015	c-Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	430.000	430.000
6	72131601-015	d- Encadenado superior	Metros cúbicos	2,7	2.704.174	7.301.270
7	72131601-003	Muros de nivelación : b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	27	285.000	7.695.000
8	72131601-003	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	62,7	176.000	11.035.200
9	72131601-006	Aislación asfáltica : a- de pared horizontal	Metros cuadrados	59,55	98.050	5.838.878
10	72131601-005	Mamposteria de elevación : b- De 0,15 para revocar ambas caras	Metros cuadrados	38,28	155.000	5.933.400
11	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	Metros cuadrados	172,95	155.000	26.807.250
12	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	80,4	19.000	1.527.600
13	72131601-007	Techo : a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	Metros cuadrados	210	310.000	65.100.000
14	72131601-008	Revoques : a- azotada de pared interior con hidrofugo	Metros cuadrados	287,76	76.800	22.099.968
15	72131601-008	b- interior a una capa	Metros cuadrados	287,76	76.000	21.869.760
16	72131601-008	d- de mochetas	Metro lineal	87,6	54.600	4.782.960
17	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	141,42	114.345	16.170.670
18	72131601-009	Piso alisado de cemento	Metros cuadrados	142	86.900	12.339.800
19	72131601-010	Aberturas metálicas: a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	Unidad	3	2.455.000	7.365.000
20	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	21,6	632.000	13.651.200
21	72131601-010	Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	14,4	103.000	1.483.200
22	72131601-012	Pinturas: a- De paredes a la cal	Metros cuadrados	287,76	35.000	10.071.600
23	72131601-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	Metros cuadrados	145	42.000	6.090.000
24	72131601-012	d- De aberturas metálicas	Metros cuadrados	15,2	41.363	628.718
25	72131601-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	Metros cuadrados	156,66	32.100	5.028.786
26	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	60,3	56.700	3.419.010
27	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	22,2	197.755	4.390.161
28	72131601-011	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	60,3	220.000	13.266.000
29	72131601-007	CIELO RASO de machimbre de madera	Metros cuadrados	156,66	305.000	47.781.300
30	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.315.121	5.315.121
31	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	4.987.170	4.987.170
32	72131601-9984	Rampa	Unidad Medida Global	1	600.280	600.280
33	72131601-002	Guarda obra perimetral	Metro lineal	63	178.900	11.270.700
34	72131601-002	Mobiliarios : a- Pizarrones	Unidad	3	1.345.000	4.035.000
35	72131601-002	b- Placa inaugural	Unidad	1	4.100.000	4.100.000
36	72131601-002	c- Cartel de obras 2,00x3,00	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
37	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000
		PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO				399.999.700

ABOG. RUBÉN DARÍO NUÑEZ JORDÁN.

LIC. ANDRÉS MARÍN AGUIAR

LIC. SONIA DOLORES ZELAYA.