CUADRO COMPARATIVO

CONCURSO DE OFERTA N°01/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS PLANTA ALTA EN EL COLEGIO NACIONAL MAYOR OTAÑO, CON ID N°422.958				SAN PABLO METALURGICA-CONSTRUCCIONES		C.A. CONSTRUCTORA	
Items	RUBRO	U/M	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Replanteo y marcación.-	m2	212,5	5.270	1.119.875	6.281	1.334.713
2	Pilar de H°A°.-	M3	0,65	1.852.000	1.203.800	2.198.800	1.429.220
3	Escalera de Hº Aº	GL	1	8.152.000	8.152.000	9.719.334	9.719.334
4	Encadenados de HºAº	M3	2,92	2.010.500	5.870.660	2.401.950	7.013.694
5	De 0,30 para revocar .-	M2	16	184.000	2.944.000	218.685	3.498.960
6	De 0,15 para revocar .-	M2	14,15	92.500	1.308.875	110.179	1.559.033
7	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.-	M2	138,5	185.500	25.691.750	219.880	30.453.380
8	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.-	M2	17,2	187.000	3.216.400	222.868	3.833.330
9	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).-	ML	75,6	26.750	2.022.300	31.752	2.400.451
10	De 0.30 x 0.30 para revocar .-	ML	32,4	128.700	4.169.880	152.960	4.955.904
11	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm pre-pintado, sobre estructura metalica. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N.º 26 desarrollo 40 cm (incluye pintura al sintético).-	M2	277	318.850	88.321.450	380.806	105.483.262
12	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm.-	ML	94,5	100.000	9.450.000	119.182	11.262.699
13	Cadena de PVC bajada	ML	65	76.000	4.940.000	90.342	5.872.230
14	De paredes interior y exterior a una capa.-	M2	122	27.500	3.355.000	32.791	4.000.502
15	De pilares de 0,30 x 0,30 cm.-	Ml	69,2	63.000	4.359.600	74.688	5.168.410
16	De pilares en galerìa de H° A°.-	Ml	15,54	15.175	235.820	18.045	280.419
17	**CARPETA DE NIVELACION**	M2	194,5	22.750	4.424.875	27.007	5.252.862
18	Piso cerámico antideslizante.-	M2	194,5	70.000	13.615.000	82.814	16.107.323
19	Zocalo cerámico 8cm.-	ML	100	20.400	2.040.000	24.346	2.434.600
20	Ventanas tipo Balancín.-	M2	46,44	298.000	13.839.120	354.915	16.482.253
21	Puerta metálica de 1,20 X 2,10.-	U	3	1.642.500	4.927.500	1.959.800	5.879.400
22	Baranda metálica en escalera P. A y Galeria	M2	43,5	268.500	11.679.750	320.260	13.931.310
23	De revoque 1 : 3 (cemento - arena).-	ML	48	21.700	1.041.600	25.908	1.243.584
24	De ladrillos comunes tipo sardinel.-	ML	18	44.220	795.960	52.795	950.310
25	De paredes al latex acrílico (interior-exterior)	M2	122	17.350	2.116.700	20.650	2.519.300
26	De pilares al latex acrílico (interior-exterior)	M2	67,15	17.500	1.175.125	20.650	1.386.648
27	De viga cumbrera y galeria al latex acrílico	M2	42,2	17.300	730.060	20.554	867.379
28	De aberturas metalicas con sintético	M2	46,44	24.000	1.114.560	28.584	1.327.441
29	De ladrillos vistos con membrana elastomerica (incluye pilares)	M2	267,5	19.000	5.082.500	22.586	6.041.755
30	De Baranda metalica con sintetico	M2	43,5	22.500	978.750	26.768	1.164.408
31	**VIDRIOS DE 4 MM COLOCADO CON SILICONA**	M2	46,44	148.205	6.882.640	175.904	8.168.982
32	Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos.-	Unidad	15	93.000	1.395.000	110.896	1.663.440
33	Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 3x40.-	Unidad	18	90.000	1.620.000	106.355	1.914.390

34	Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 1x40.-	Unidad	6	90.000	540.000	106.355	638.130
35	Alimentación para A/C.-	Unidad	3	94.000	282.000	111.534	334.602
36	Alimentación para circuito de ventiladores.-	Unidad	12	90.000	1.080.000	106.355	1.276.260
37	Alimentación para circuito TCV.-	Unidad	3	90.000	270.000	106.355	319.065
38	Alimentación para TC 10 de 20AG.-	Unidad	3	138.500	415.500	164.114	492.342
39	Intaslación de tablero TC 10 de 20AG.-	Unidad	3	362.500	1.087.500	430.327	1.290.981
40	Instalación de tablero TS10 de 20AG.-	Unidad	1	362.500	362.500	430.200	430.200
41	Instalación de tablero General.-	Unidad	1	362.500	362.500	430.200	430.200
42	Acometida e Instalación de tablero general (incluye alimentación con cable preensamblado 4x16mm2, disyuntor de diferencial trifasico, rielera y barra de fase y neutro, jabalina etc.)	Unidad	1	1.895.200	1.895.200	2.246.600	2.246.600
43	Artefactos lumínicos tipo fluorescente 3x40.-	Unidad	18,00	198.620	3.575.260	235.415	4.237.470
44	Artefactos lumínicos tipo fluorescente 1x40.-	Unidad	6	97.000	582.000	114.720	688.320
45	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	Unidad	1,00	505.680	505.680	604.038	604.038
46	Tablero TC de 20 AG.-	Unidad	3,00	94.200	282.600	112.389	337.167
47	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.-	Unidad	3,00	94.200	282.600	112.389	337.167
48	**PIZARRONES INCLUYE PINTURA**	Unidad	3	1.261.370	3.784.110	1.500.920	4.502.760
49	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**	m2	212,5	5.280	1.122.000	6.226	1.323.025
	TOTAL				256.250.000		305.089.250

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPUA
U O C

Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes
Departamento de U.O.C.