CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: REFACCION DE CENTRO DE SALUD
UBICACIÓN: CURUGUATY

ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	Empresa Constructora la Fortaleza	
					PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72103003-001	DEMOLICION				
1.	72103003-001	Demolicion de azulejos	Global	1,00	1.800.000	1.800.000
2.0	72101703-007	Portico de Acceso de estructura de Hormigon y mamposteria armada	Global	1,00	9.000.000	9.000.000
3.0	70111703-001	Vereda y jardineria	Global	1,00	14.000.000	14.000.000
4.0	72101903-001	ABERTURA DE VIDRIO TEMPLADO				0
4	72101903-001	Puerta de 2.00 x 2.10 incluido herrajes, cerradura y coloc.	un	2,00	3.350.000	6.700.000
5	72101903-001	Ventanas corredizas de 1.20 x 1,00 incluido herraje, cerradura y coloc.	un	4,00	1.000.000	4.000.000
6.0	72131601-009	PISO CERAMICO	m2	1.050,00	72.000	75.600.000
7.0	72131601-009	GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	160,00	45.000	7.200.000
8.0	72131601-009	REVESTIMIENTO de azulejos blancos 15 x 15 cm	m2	152,00	50.000	7.600.000
8	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
9	72102602-005	Puerta placa de 0,70 x 1,80m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	10,00	500.000	5.000.000
10	72102602-005	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	10,00	700.000	7.000.000
11	72102602-005	Puerta tablero de 1,60 x 2,10 (incluido hoja, contramarco ,herraje) y coloc.	un	1,00	1.200.000	1.200.000
12	72102602-005	Rejilla de piso sinfonada 15 x 15	un	12,00	45.000	540.000
13	72102602-005	Inodoro (material, colocación y accesorios)	un	16,00	350.000	5.600.000
14.0	72102602-005	Lavatorio (material, colocación y accesorios)	un	16,00	275.000	4.400.000
14	72102304-002	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación				
15	72102304-002	Caño PVC 1. 1/4"	ml	168,00	50.000	8.400.000
16	72102304-002	Caño PVC 1"	ml	112,00	22.000	2.464.000
17	72102304-002	Caño PVC 3/4"	ml	69,00	20.000	1.380.000
18	72102304-002	Caño PVC 1/2"	ml	87,00	15.000	1.305.000
19	72102304-002	Canilla común de 3/4"	un	20,00	75.000	1.500.000
20.0	72102304-002	Canilla de patio de 3/4"	un	6,00	85.000	510.000
20	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21	72102304-005	Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	160,00	88.000	14.080.000
22	72102304-005	Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	8,00	160.000	1.280.000
23.0	72102304-005	Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	120,00	75.000	9.000.000
23	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24	72131601-001	Tablero General	un	1,00	2.000.000	2.000.000
25	72131601-001	Boca de luz	un	58,00	110.000	6.380.000
26	72131601-001	Toma corriente	un	32,00	110.000	3.520.000
27	72131601-001	Línea para ventilador	un	10,00	560.000	5.600.000
28	72131601-001	Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	32,00	145.000	4.640.000
29	72131601-001	Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	26,00	95.000	2.470.000
30.0	73141502-001	VIDRIOS				
30	73141502-001	Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	50,00	210.000	10.500.000
31.0	72131601-012	PINTURA DE:				
31	72131601-012	Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	1.800,00	27.000	48.600.000
32	72131601-012	Enduido acrillico 2 manos	m2	2.600,00	20.000	52.000.000
33	72131601-012	Pared, al crilico	m2	2.600,00	22.000	57.200.000
34	72131601-012	Balalncines, con antioxido y esmalte sintético	m2	58,00	25.000	1.450.000
35.0	82101502-007	PLACA DE BRONCE	un	1,00	1.800.000	1.800.000
36.0	82101502-007	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	2.000.000	2.000.000
37.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
		TOTAL				390.219.000

Carlos Cesar Centurion V.
Encargado U.O.C