MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Jardín de la República – Paraguay

Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera
Telefax: (0518) 20 010
Email: municipalidaditacurubi2021@gmail.com

Oñondive ikatu

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA CONTRATACION DIRECTA N° 09/2022"CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ - ITACURUBI DE LA CORDILLERA" ID N° 420.570

					CONVOCANTE		T&A CONSTRUCCIONES		
N°	**Rubro**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Final**	**Precio unitario**	**Precio Final**	%
1	Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,7	7.550	480.935	8.305	529.029	10
2	Replanteo	m2	63,7	7.413	472.208	8.155	519.474	10
3	Rampa para discapacitados	gl	1	739.850	739.850	813.835	813.835	10
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14	481.483	6.740.762	529.632	7.414.848	10
5	Viga y dado de H°A°	m3	0,82	3.033.333	2.487.333	3.336.667	2.736.067	10
6	Encadenado de H°A°	m3	2,17	2.365.625	5.133.406	2.602.188	5.646.748	10
7	Relleno y apisonado de interiores	m3	30	102.158	3.064.740	112.374	3.371.220	10
8	Aislacion asfaltica de paredes	mL	30,1	52.302	1.574.290	57.532	1.731.713	10
9	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	12,33	98.444	1.213.815	108.289	1.335.203	10
10	de 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	162.083	2.188.121	178.292	2.406.942	10
11	de 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	75,63	106.444	8.050.360	117.089	8.855.441	10
12	Envarillado bajo abertura 2 /8 por hilada (2 hilada)	ml	14,4	29.606	426.326	32.567	468.965	10
13	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	7,5	319.183	2.393.873	351.102	2.633.265	10
14	Techo de tejas y tejuelones prensado a maquina con tirantes de H°A°	m2	90,5	319.007	28.870.134	350.907	31.757.084	10
15	viga y planchuela en galería	gl	1	3.422.000	3.422.000	3.764.200	3.764.200	10
16	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	100,3	36.139	3.624.742	39.753	3.987.226	10
17	Revoque de viga cumbrera de H°A°	m2	10,3	38.838	400.031	42.721	440.026	10
18	Contrapiso	m2	63,7	40.078	2.552.969	44.086	2.808.278	10
# 19	Piso de baldosa calcárea	m2	63,64	86.176	5.484.241	94.790	6.032.436	10
20	Zócalo calcáreo	ml	23,45	34.675	813.129	38.142	894.430	10
21	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	un	1	2.015.000	2.015.000	2.216.500	2.216.500	10
22	Ventana tipo balancín	m2	10,2	589.050	6.008.310	647.955	6.609.141	10
23	Alfeizar de ventana de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	27,8	65.683	1.825.987	72.252	2.008.606	10
24	Pintura de paredes a la cal	m2	100,3	20.558	2.061.967	22.614	2.268.184	10
25	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	24.058	286.290	26.464	314.922	10
26	de viga cumbrera a la cal	m2	10,3	24.058	247.797	26.464	272.579	10
27	de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	36.639	250.611	40.303	275.673	10
28	de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	105,03	24.400	2.562.732	26.840	2.819.005	10
29	de tirantes y tejuelones con barniz	m2	90,5	32.639	2.953.830	35.903	3.249.222	10
30	de abertura al sintético	gl	1	36.639	36.639	40.303	40.303	10
31	Vidrios doble	m2	7,2	148.571	1.069.711	163.428	1.176.682	10
32	canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cm	Ml	25,4	77.572	1.970.329	85.329	2.167.357	10
33	Instalaciones eléctricas	Gl	1	4.132.500	4.132.500	4.545.750	4.545.750	10
34	Artefactos eléctricos	Gl	1	4.183.333	4.183.333	4.601.667	4.601.667	10
35	pizarrones	Un	1	1.442.006	1.442.006	1.586.207	1.586.207	10
36	Cartel de Obras	un	1	1.813.125	1.813.125	1.994.438	1.994.438	10
37	Limpieza final	Gl	1	1.579.860	1.579.860	1.737.846	1.737.846	10
	MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO				**114.573.291**		126.030.509	

Lic. Analia Alvarez Leiva
Directora de la UOC
Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera