ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUESTO DE SALUD Y CONSTRUCCION DE FARMACIA SOCIAL - ALBORADA - DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANA- PLURIANUAL con ID: 436.999

						OFERENTE 1 - FELIX BERNAL CÁCERES ORTIGOZA		OFERENTE 2 - DIONEL OLMEDO NUÑEZ	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Limpieza general del terreno y preparación de la obra.	Metros cuadrados	86,75	3.578	3.578	310.392	3.578	310.392
2	72131601-9974	Replanteo y marcación -	Metros cuadrados	86,75	4.187	4.187	363.222	4.187	363.222
3	72131601-002	Preparacion de obra - Vallado de obra, h= 1,50	Metro lineal	85	39.350	39.350	3.344.750	39.350	3.344.750
4	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de obra. De chapa Nº 24. Impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica. De 1,50 x 2,00m	Unidad	1	1.144.167	1.044.167	1.044.167	1.144.167	1.144.167
5	72103003-001	Servicio de Demolicion - "Demolicion de mamposteria y techo de tejas y chapas existentes."	Unidad Medida Global	1	4.892.500	4.892.500	4.892.500	4.392.500	4.392.500
6	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno- Relleno apisonado (H = 0,50 m)	Metros cúbicos	4,55	82.867	82.867	377.045	82.867	377.045
7	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación cimentación corrida (Prof.= 0,60 m)	Metros cúbicos	12	52.117	52.117	625.404	52.117	625.404
8	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural -Excavación de zapatas	Metros cúbicos	2,5	82.867	82.867	207.168	82.867	207.168
9	72131601-003	Cimiento - Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	3,4	566.500	566.500	1.926.100	566.500	1.926.100
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado- Estructura H° A°(zapatas columnas, encadenados y vigas)	Metros cúbicos	1,55	2.135.000	2.135.000	3.309.250	2.135.000	3.309.250
11	72131601-005	Mamposteria - Nivelación 0,30 (1:2:8)	Metros cuadrados	4,5	181.583	181.583	817.124	181.583	817.124
12	72131601-005	Mamposteria - Elevación 0,15 hueco (1:2:10)	Metros cuadrados	38	86.417	86.417	3.283.846	86.417	3.283.846
13	72131601-006	Aislacion Horizontal paredes 0,15 (1:3)	Metro lineal	14	23.233	23.233	325.262	23.233	325.262
14	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - "Techo de Chapas trapezoidales n° 27 sobre tirantes de madera y tejuelón existentes. Incluye bordes laterales y cumbrera.	Metros cuadrados	97,5	247.200	247.200	24.102.000	247.200	24.102.000
15	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - "Techo de Chapas trapezoidales n° 27 sobre tirantes de madera nueva en area nueva de vacunatorio. Incluye bordes laterales y cumbrera y cielorraso de machimbre (pintado al barniz)	Metros cuadrados	16,5	267.800	267.800	4.418.700	267.800	4.418.700
16	72131601-008	Revoques -Pared interior y exterior a dos capas con hidrofugo.	Metros cuadrados	76	35.767	35.767	2.718.292	35.767	2.718.292
17	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - De cascotes interior 10 cm s/ terreno natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	12,3	32.567	32.567	400.574	32.567	400.574
18	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Porcelanato	Metros cuadrados	86,75	149.350	149.350	12.956.113	149.350	12.956.113
19	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Alisado cemento guarda obra - espesor 2 cm	Metros cuadrados	35	92.700	92.700	3.244.500	92.700	3.244.500

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Ingter. Sergio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

20	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - "Rampa de acceso para personas con capacidades diferentes."	Unidad Medida Global	1	1.433.900	1.433.900	1.433.900	1.433.900	1.433.900
21	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Zócalo Porcelanato h=8cm.	Metro lineal	65	41.200	41.200	2.678.000	41.200	2.678.000
22	72102508-003	Revestimiento de azulejos - "Azulejos blancos con guarda decorada de terminación en SS H. H= 2,10 m"	Metros cuadrados	15,5	100.250	100.250	1.553.875	100.250	1.553.875
23	72131601-010	Aberturas -Puerta Placa 0,70x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	852.500	852.500	852.500	852.500	852.500
24	72131601-010	Aberturas - Puerta Placa 0,80x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	1.091.667	1.091.667	1.091.667	1.091.667	1.091.667
25	72131601-010	Aberturas - Reparación y mantenimiento de puertas existentes; incluye cerraduras nuevas y pintura al sintético.	Unidad	5	463.500	463.500	2.317.500	463.500	2.317.500
26	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 1,50x1,20	Unidad	1	875.500	875.500	875.500	875.500	875.500
27	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 0,60x0,40	Unidad	1	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500
28	72102602-004	Colocacion de vidrios - Dobles de 4mm. Incluye reposición de vidrios rotos.	Metros cuadrados	3,8	341.865	341.865	1.299.087	341.865	1.299.087
29	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Instalación agua corriente - Cañería PVC termofusion 32 mm con accerios	Metro lineal	15	30.900	30.900	463.500	30.900	463.500
30	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cañería PVC termofusion 25 mm con accesorios	Metro lineal	15	36.050	36.050	540.750	36.050	540.750
31	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Llaves de paso 32 mm	Unidad	1	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
32	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llaves de paso 25 mm	Unidad	1	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
33	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canillas de patio de 1/2" con accesorios	Unidad	1	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
34	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Desagüe cloacal - Cañería PVC 40 con accesorios	Metro lineal	10	51.500	51.500	515.000	51.500	515.000
35	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Cañería PVC 50 con accesorios	Metro lineal	10	61.800	61.800	618.000	61.800	618.000
36	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cañería PVC 100 blanco con accesorios	Metro lineal	20	92.700	92.700	1.854.000	92.700	1.854.000
37	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	87.550	87.550	87.550	87.550	87.550
38	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cámara de inspección 050x050	Unidad	4	329.600	329.600	1.318.400	329.600	1.318.400
39	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Artefactos Sanitarios -Inodoro blanco con cisterna de acople y tapa.	Unidad	1	875.500	705.500	705.500	875.500	875.500
40	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mueble con lavatorio mediano con pedestal y grifería.	Unidad	1	1.442.000	1.297.800	1.297.800	1.442.000	1.442.000
41	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Ducha eléctrica.	Unidad	2	257.500	257.500	515.000	257.500	515.000
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Cisterna alta para sanitario existente.	Unidad	1	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500
43	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Canaleta moldurada des. 0,40 chapa No 26	Unidad	18	93.567	93.567	1.684.206	93.567	1.684.206
44	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Bajada externa des. 0,40 chapa No 26	Metro lineal	17,5	93.567	93.567	1.637.423	93.567	1.637.423
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Bocas de luces	Unidad	10	118.450	118.450	1.184.500	118.450	1.184.500
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de tomas monofásico	Unidad	10	118.450	118.450	1.184.500	118.450	1.184.500
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Línea para ducha	Unidad	2	144.200	144.200	288.400	144.200	288.400
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Provision e instalacion de aire de 18,000 BTU.	Unidad	2	6.025.500	5.961.225	11.922.450	6.025.500	12.051.000
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	10	288.400	288.400	2.884.000	288.400	2.884.000

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -"Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A, 10 llaves monofásicas de 25 A y 1 llave de corte general 3 x 40 A"	Unidad	1	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500
51	72131601-012	Servicio de pintura - Paredes interiores y exteriores al latex acrilico.	Metros cuadrados	348	26.967	26.967	9.384.516	26.967	9.384.516
52	72131601-012	Servicio de pintura - Canaletas y bajadas - sintético	Metro lineal	35,5	24.720	24.720	877.560	24.720	877.560
53	72131601-002	Preparacion de obra - FARMACIA SOCIAL - Limpieza general del terreno y preparación de la obra.	Metros cuadrados	24	3.578	3.578	85.872	3.578	85.872
54	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	24	4.187	4.187	100.488	4.187	100.488
55	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno apisonado (H = 0,50 m)	Metros cúbicos	2,55	82.867	82.867	211.311	82.867	211.311
56	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación cimentación corrida (Prof.= 0,60 m)	Metros cúbicos	4,55	52.117	52.117	237.132	52.117	237.132
57	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural -Excavación de zapatas	Metros cúbicos	2,5	82.867	82.867	207.168	82.867	207.168
58	72131601-003	Cimiento - Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	3,4	566.500	566.500	1.926.100	566.500	1.926.100
59	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Estructura H° A°(zapatas columnas, encadenados y vigas)	Metros cúbicos	2,5	2.255.000	2.255.000	5.637.500	2.255.000	5.637.500
60	72131601-005	Mamposteria - Nivelación 0,30 (1:2:8)	Metros cuadrados	6	181.583	181.583	1.089.498	181.583	1.089.498
61	72131601-005	Mamposteria - Elevación 0,15 hueco (1:2:10)	Metros cuadrados	54	86.417	86.417	4.666.518	86.417	4.666.518
62	72131601-006	Aislacion - Horizontal paredes 0,15 (1:3)	Metro lineal	24	23.233	23.233	557.592	23.233	557.592
63	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - "Techo de Chapas trapezoidales n° 27 sobre tirantes de madera nueva. Incluye bordes laterales, cumbrera y cielorraso de machimbre (pintado al barniz)."	Metros cuadrados	28	267.800	267.800	7.498.400	267.800	7.498.400
64	72131601-008	Revoques - Pared interior y exterior a dos capas con hidrofugo.	Metros cuadrados	108	35.767	35.767	3.862.836	35.767	3.862.836
65	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -De cascotes interior 10 cm s/ terreno natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	24	32.567	32.567	781.608	32.567	781.608
66	72131601-009	Colocacion de pisos -Cerámico	Metros cuadrados	24	100.250	100.250	2.406.000	100.250	2.406.000
67	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Alisado cemento guarda obra - espesor 2 cm	Metros cuadrados	10	92.700	92.700	927.000	92.700	927.000
68	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal - "Rampa de acceso para personas con capacidades diferentes."	Unidad Medida Global	1	1.433.900	1.333.900	1.333.900	1.433.900	1.433.900
69	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Cerámico. h=8cm.	Metro lineal	24	46.983	46.983	1.127.592	46.983	1.127.592
70	72102508-003	Revestimiento de azulejos - "Azulejos blancos con guarda decorada de terminación en SS H. H= 2,10 m"	Metros cuadrados	16	100.417	100.417	1.606.672	100.417	1.606.672
71	72131601-010	Aberturas - Puerta Placa 0,70x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	852.500	852.500	852.500	852.500	852.500
72	72131601-010	Aberturas - Puerta Placa 0,80x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	1.091.667	1.091.667	1.091.667	1.091.667	1.091.667
73	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 1,50x1,10	Unidad	1	875.500	875.500	875.500	875.500	875.500
74	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 0,60x0,40	Unidad	1	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500
75	72102602-004	Colocacion de vidrios Dobles de 4mm.	Metros cuadrados	2	341.865	341.865	683.730	341.865	683.730

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elmio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

76	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Instalación agua corriente - Cañería PVC termofusion 32 mm con accerios	Metro lineal	20	30.900	30.900	618.000	30.900	618.000
77	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cañería PVC termofusion 25 mm con accesorios	Metro lineal	20	36.050	36.050	721.000	36.050	721.000
78	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llaves de paso 32 mm	Unidad	1	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
79	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llaves de paso 25 mm	Unidad	1	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
80	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Cañería PVC 40 con accesorios	Metro lineal	8	51.500	51.500	412.000	51.500	412.000
81	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Cañería PVC 50 con accesorios	Metro lineal	12	61.800	61.800	741.600	61.800	741.600
82	72101510-007	Construccion de desague cloacal -Cañería PVC 100 blanco con accesorios	Metro lineal	20	92.700	92.700	1.854.000	92.700	1.854.000
83	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	87.550	87.550	87.550	87.550	87.550
84	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Cámara de inspección 050x050	Unidad	2	329.600	329.600	659.200	329.600	659.200
85	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Artefactos Sanitarios -Inodoro blanco con cisterna de acople y tapa	Unidad	1	875.500	800.500	800.500	875.500	875.500
86	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mueble con lavatorio mediano con pedestal y grifería	Unidad	1	772.500	695.250	695.250	772.500	772.500
87	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Ducha eléctrica	Unidad	1	226.781	226.781	226.781	226.781	226.781
88	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Canaleta moldurada des. 0,40 chapa No 26	Metro lineal	12	93.567	93.567	1.122.804	93.567	1.122.804
89	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Bajada externa des. 0,40 chapa No 26	Metro lineal	12	93.567	93.567	1.122.804	93.567	1.122.804
90	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de luces	Unidad	6	118.450	118.450	710.700	118.450	710.700
91	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de tomas monofásico	Unidad	6	118.450	118.450	710.700	118.450	710.700
92	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Linea para ducha	Unidad	1	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
93	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	6	288.400	288.400	1.730.400	288.400	1.730.400
94	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas "Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A, 10 llaves monofásicas de 25 A y 1 llave de corte general 3 x 40 A"-	Unidad	1	463.500	408.500	408.500	463.500	463.500
95	72131601-012	Servicio de pintura - Paredes interioresy exteriores al latex acrilico.	Metros cuadrados	108	26.967	26.967	2.912.436	26.967	2.912.436
96	72131601-012	Servicio de pintura - Canaletas y bajadas - sintético	Metro lineal	24	24.720	24.720	593.280	24.720	593.280
97	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza periódica y final de obra.	Unidad Medida Global	1	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
							176.519.479		176.869.479

error aritmético

176.519.478

oferta

- 1

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos