PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Caaguazú
Sub Unidad Operativa de

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N° de PAC: 258 110
Nombre del llamado: Cámaras para cctv para Circunscripcion Judicial de Caaguazú.
Modalidad: Contratación Directa.

ITEM Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SELCOM S.R.L.						VIAJUBOX S.R.L.						LA ALPACA S.R.L.					
					PRECIO UNITARIO (NO INC.)	MARCA	PROCEDENCIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRA	PRECIO TOTAL(NO INC.)	PRECIO UNITARIO (NO INC.)	MARCA	PROCEDENCIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRA	PRECIO TOTAL(NO INC.)	PRECIO UNITARIO (NO INC.)	MARCA	PROCEDENCIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRA	PRECIO TOTAL(NO INC.)
1	46171810-002	UNIDAD	8	Cámara Fija. Color - PAL B . Área de Imagen 1/3" Interline Transfer CCD 5.12 (H) * 661(V) mm Relación señal / ruido 48 dB Resolución Horizontal 600 líneas de TV Iluminación mínima de escena 1,5 lux a F1.2 .Corrección de Apertura: Si. Compensación de Luz: Si, Salida de video: 1.0 Vp-p/75 Ohm Montaje de lentes: Tipo C o CS Conectores. Tipo BNC (compuesto Video) .Temperatura de funcionamiento: -10° Cs + 50° C . Humedad de funcionamiento: Hasta 90% . Distorsión geométrica No . Anillo de ajuste de foco Si .Sincronización: Control de fase interno Control de ganancia automática: On / off. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories) Con lentes Varifocales 1/3" de 3,5 a 8 mm .Autoiris Foco y Zoom manual .Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control.	2.050.000	CYTECH	CHINA	CUMPLE	NO APLICA	16.400.000	1.000.000	VISUAL ARM	CHINA	CUMPLE	NO APLICA	8.000.000	1,576.000	SAMSUNG	KOREA	CUMPLE	NO APLICA	12.608.000
2	46171810-003	UNIDAD	5	Cámaras Moviles, Cámaras color, de alta resolución (540 líneas de TV). - Lente Zoom (36 X) - Mecanismo de movimiento - Soporte y protector de agente atmosférico. Movimiento horizontal y vertical (pan / tilt), con velocidad variable entre 1° a 100° por segundo, dependiendo de la posición del zoom. El movimiento horizontal (pan) debe ser de 360° continuos. El movimiento vertical (tilt) debe ser igual o mayor a 90°. Deben estar provistas de lentes zoom, con un total de 36 X (óptico + digital 30 +10). Deben poseer posibilidad de programarse vistas rápidas, modelos, secuencias, etc. Deben funcionar a 50/60 Hz. y alimentación de 24 VAC. Las cámaras color, deben ser tipo CCD, versión PAL, con una resolución horizontal mayor a 540 líneas de TV (Centro) y una iluminación mínima de escena de 1,5 lux. Debe poseer controles de ajuste de movimiento vertical, foco automático, sensor automático de frecuencia (50/60 Hz.). Deben poseer la capacidad de compensar las condiciones de iluminación, a fin de que las imágenes sean nítidas en todo momento. Deben poseer protectores tipo "domos" (cámaras esféricas con tinte obscuro), de manera a evitar verse la posición de la cámara y protegerla contra los rigores atmosféricos. Reconocimiento automático de protocolos. Menú en español, display de funciones. Con su correspondiente controlador PTZ. El contratista debe suministrar los ductos, cables y accesorios necesarios para instalar las cámaras. Distancia promedio entre cámara y sala de control: 100 metros. Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories). La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control.	5.350.000	CYTECH	CHINA	CUMPLE	NO APLICA	16.050.000	4.225.000	VISUAL ARM	CHINA	CUMPLE	NO APLICA	12.675.000	10.735.000	XTS VIDEO	USA	CUMPLE	NO APLICA	32.205.000
				TOTALES						32.450.000						20.675.000						44.813.000

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

Dc. y C.P. Norma G. Moreges E.
Jefa de Patrimonio y Suministros

Abog. RONALDO BRITEZ LOPEZ
Comité Evaluador