**MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS**
Avda. César Glanotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2021 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS - ID Nº 396597**

## LOTE Nº 1

| ITEM | DESCRIPCION | PRESERGEN Servicios Generales, de CECILIO BENÍTEZ NARVÁEZ - RUC Nº 1056732-1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Proced. | Unid. de Medida | Cantl. | P. Unitario | Precio Total |
| 1 | Preparacion de obra | | | Unidad | 1,00 | | |
| 1.1 | Replanteo y marcación | N/A | N/A | Metros cuadrados | 404,00 | 4.000 | 1.616.000 |
| 1.2 | Cartel de Obra de chapa Nº 24 impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metalica | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3,00 | 500.000 | 1.500.000 |
| 1.3 | Excavacion para zapata de 1,40 x 1,40 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 38,40 | 55.000 | 2.112.000 |
| 2 | Colocacion de hormigon armado | | | Unidad | 1,00 | | |
| 2.1 | Zapata de Hº Aº (1,40x1,40x0,25) | N/A | N/A | Metros cúbicos | 9,50 | 1.700.000 | 16.150.000 |
| 2.2 | Tronco de pilar de Hº Aº 25x50 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 2,50 | 1.700.000 | 4.250.000 |
| 2.3 | Pista de Hº Aº espesor 10cm | N/A | N/A | Metros cuadrados | 404,00 | 94.000 | 37.976.000 |
| 3 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | | | Unidad | 1,00 | | |
| 3.1 | Techo de chapa galvanizada ondulada Nº28 sobre estructura metalica perfil U y angulo pintadas con antióxido Pend. 20% | N/A | N/A | Metros cuadrados | 518,00 | 150.000 | 77.700.000 |
| 4 | Pilar | | | Unidad | 1,00 | | |
| 4.1 | Pilar metálico desde 1mt estructurado con perfil U de 6" | N/A | N/A | Metro lineal | 71,00 | 130.000 | 9.230.000 |
| 4.2 | Cabriada metalica con tensor | N/A | N/A | Costo por Mil | 90,00 | 141.600 | 12.744.000 |
| 5 | Construccion e instalaciones electricas | | | Unidad | 1,00 | | |
| 5.1 | Acometida según reglamento ANDE | N/A | N/A | Unidad | 1,00 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 5.2 | Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W. | N/A | N/A | Unidad | 1,00 | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 5.3 | Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W- | N/A | N/A | Unidad | 8,00 | 1.035.000 | 8.280.000 |
| 6 | Instalaciones sanitarias | | | Unidad | 1,00 | | |
| 6.1 | Canaleta | N/A | N/A | Metro lineal | 50,00 | 68.000 | 3.400.000 |
| 6.2 | Bajadas de caño P.V.C. 100 | N/A | N/A | Metro lineal | 60,00 | 50.000 | 3.000.000 |
| 6.3 | Registro ambos lados 40x40x40 | N/A | N/A | Unidad | 12,00 | 85.000 | 1.020.000 |
| 7 | Servicio de pintura | | | Unidad | 1,00 | | |
| 7.1 | De Cancha y líneas de marcación para fustal y handball - escenario | N/A | N/A | Metros cuadrados | 400,00 | 19.000 | 7.600.000 |
| 7.2 | Pintura de Canaleta | N/A | N/A | Metro lineal | 50,00 | 16.000 | 800.000 |
| 7.3 | Pintura de Cabreada | N/A | N/A | Metro lineal | 90,00 | 24.000 | 2.160.000 |
| 7.4 | Pintura de Escenario | N/A | N/A | Metro lineal | 36,00 | 35.000 | 1.260.000 |
| 8 | Limpieza de obra | | | Unidad | 1,00 | | |
| 8.1 | Trabajos de limpieza final | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | **TOTAL LOTE Nº 1** | | | | | | **196.848.000** |

## LOTE Nº 2

| ITEM | DESCRIPCION | PRESERGEN Servicios Generales, de CECILIO BENÍTEZ NARVÁEZ - RUC Nº 1056732-1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Proced. | Unid. de Medida | Cantl. | P. Unitario | Precio Total |
| 1 | Preparación de obra | | | Unidad | 1,00 | | |
| 1.1 | Replanteo y marcación | N/A | N/A | Metros cuadrados | 425,00 | 4.000 | 1.700.000 |
| 1.2 | Cartel de Obra de chapa Nº 24 impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3,00 | 500.000 | 1.500.000 |
| 1.3 | Excavación para zapata de 1,40 x 1,40 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 38,40 | 55.000 | 2.112.000 |
| 2 | Colocación de hormigón armado | | | Unidad | 1,00 | | |
| 2.1 | Zapata de HºAº (1,40x1,40x0,25) | N/A | N/A | Metros cúbicos | 9,50 | 1.700.000 | 16.150.000 |
| 2.2 | Tronco de pilar de HºAº 25x50 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 2,50 | 1.700.000 | 4.250.000 |
| 2.3 | Recapado de pista | N/A | N/A | Metros cuadrados | 428,00 | 40.000 | 17.120.000 |
| 2.4 | Pilar de Hº Aº h: 2,20 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 2,00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 2.5 | Viga de Fundación | N/A | N/A | Metros cúbicos | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2.6 | Viga Superior | N/A | N/A | Metros cúbicos | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3 | Mamposteria | | | Unidad | 1,00 | | |
| 3.1 | De 0,15 visto hueco | N/A | N/A | Metros cuadrados | 47,00 | 114.000 | 5.358.000 |
| 4 | Construcción/Colocación de techo/tinglado | | | Unidad | 1,00 | | |
| 4.1 | Techo de chapa galvanizada ondulada Nº28 sobre estructura metálica perfil U y angulo pintadas con antioxido Pend. 20% | N/A | N/A | Metros cuadrados | 522,00 | 150.000 | 78.300.000 |
| 5 | Pilar | | | Unidad | 1,00 | | |
| 5.1 | Pilar metalico desde 1mt estructurado con perfil U de 6" | N/A | N/A | Metro lineal | 60,00 | 130.000 | 7.800.000 |
| 5.2 | Cabriada metalica | N/A | N/A | Metro lineal | 115,00 | 141.600 | 16.284.000 |
| 6 | Construccion e instalaciones electricas | | | Unidad | 1,00 | | |
| 6.1 | Acometida según reglamento ANDE | N/A | N/A | Unidad | 1,00 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 6.2 | Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W. | N/A | N/A | Unidad | 1,00 | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 6.3 | Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W- | N/A | N/A | Unidad | 8,00 | 1.035.000 | 8.280.000 |
| 7 | Instalaciones sanitarias | | | Unidad | 1,00 | | |
| 7.1 | Canaleta | N/A | N/A | Metro lineal | 43,00 | 68.000 | 2.924.000 |
| 7.2 | Bajadas de caño P.V.C. 100 | N/A | N/A | Metro lineal | 60,00 | 50.000 | 3.000.000 |
| 7.3 | Registro 40x40x40 | N/A | N/A | Unidad | 12,00 | 85.000 | 1.020.000 |
| 8 | Servicio de pintura | | | Unidad | 1,00 | | |
| 8.1 | De Cancha y líneas de marcación para fustal y handball | N/A | N/A | Metros cuadrados | 425,00 | 19.000 | 8.075.000 |
| 8.2 | Pintura de canaleta | N/A | N/A | Metro lineal | 43,00 | 16.000 | 688.000 |
| 8.3 | Pintura de cabreada | N/A | N/A | Metro lineal | 119,00 | 24.000 | 2.856.000 |
| 9 | Limpieza de obra | | | Unidad | 1,00 | | |
| 9.1 | Trabajos de Limpieza Final | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | **TOTAL LOTE Nº 2** | | | | | | **189.467.000** |

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

*Abog. Esteban Gómez Armoa*
*Responsable – UOC-MH*