CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SECTOR EDUCATIVO

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
1	**72131601-9999**	**Construcción de aula en la Esc. Bás. N° 1343 Asunción Escalada Cñía. Tacuary de Quiindy**	**Unidad**	**1**		**79.675.286**
		Preparación de obra, limpieza replanteo y preparación de terreno	gl	1	850.000	850.000
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1	1.200.000	1.200.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14	300.000	4.200.000
		Estructura de H°A°				
		Vigas de Hº Aº. Incluye dado	m3	0,82	1.800.000	1.476.000
		Encadenado de H° A°	m3	2,2	1.400.000	3.080.000
		Muros de nivelación				
		De 0.30	m2	7,5	145.000	1.087.500
		De 0.45	m2	3,6	242.000	871.200
		De 0.60	m2	0,7	265.000	185.500
		Relleno y apisonado de interiores	m3	24	68.395	1.641.480
		Aislación asfáltica de paredes	ml	32	60.000	1.920.000
		Muros de elevación				
		De 0.15 para revocar	m2	4	106.000	424.000
		De 0.15 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm . Interior revocado	m2	45	125.000	5.625.000
		De 0.30 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm. Interior revocado	m2	48	145.000	6.960.000
		De 0.15 , visto a una cara con ladrillos comunes	m2	35	115.000	4.025.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12	12.000	144.000
		Pilastra de ladrillos armada con dado de hormigón 0.45 x0.45	ml	6,6	267.520	1.765.632
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	91	237.854	21.644.714
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1	1.800.000	1.800.000
		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	64	21.340	1.365.760
		Revoque de viga de H° A°	gl	1	430.000	430.000
		Contrapiso de cascotes. Incluye exterior	m2	78	20.000	1.560.000
		Piso baldosa calcárea	m2	60	50.000	3.000.000
		Zócalo	ml	34	12.000	408.000
		Alisada de cemento exterior	m2	13,2	20.000	264.000
		Abertura de chapa doblada. Incluye cerradura	UN	1	950.000	950.000
		Abertura metálica tipo balancín. Incluye vidrio	UN	4	350.000	1.400.000
		Mocheta en aberturas	ml	15	15.500	232.500
		Pintura				
		Pintura interior de paredes con enduido color arena	m2	113	14.000	1.582.000
		Pintura de paredes exterior y mocheta en aberturas (franja de encadenado superior) color rojo borneo	m2	30	16.000	480.000
		De pilares vistos , Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	12	16.000	192.000
		De viga cumbrera, con enduido y pintura látex color arena	m2	11	16.000	176.000
		De ladrillos vistos. Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	90	16.000	1.440.000
		De maderamen y tejuelones	m2	90	15.500	1.395.000
		Desagüe pluvial				
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	25	40.000	1.000.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado general	gl	1	3.000.000	3.000.000
		Artefactos de iluminación, equipos fluorescentes dobles colgados con cadena	un	6	250.000	1.500.000
		Limpieza final	gl	1	400.000	400.000
2	**72131601-9999**	**Construcción de aula en la Esc. Especial Nueva Luz de Carapeguá**	**Unidad**	**1**		**79.675.286**
		Preparación de obra, limpieza replanteo y preparación de terreno	gl	1	850.000	850.000
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1	1.200.000	1.200.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14	300.000	4.200.000
		Estructura de H°A°				
		Vigas de Hº Aº. Incluye dado	m3	0,82	1.800.000	1.476.000
		Encadenado de H° A°	m3	2,2	1.400.000	3.080.000
		Muros de nivelación				
		De 0.30	m2	7,5	145.000	1.087.500
		De 0.45	m2	3,6	242.000	871.200
		De 0.60	m2	0,7	265.000	185.500
		Relleno y apisonado de interiores	m3	24	68.395	1.641.480
		Aislación asfáltica de paredes	ml	32	60.000	1.920.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SECTOR EDUCATIVO

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
		Muros de elevación				
		De 0.15 para revocar	m2	4	106.000	424.000
		De 0.15 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm . Interior revocado	m2	45	125.000	5.625.000
		De 0.30 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm. Interior revocado	m2	48	145.000	6.960.000
		De 0.15 , visto a una cara con ladrillos comunes	m2	35	115.000	4.025.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12	12.000	144.000
		Pilastra de ladrillos armada con dado de hormigón 0.45 x0.45	ml	6,6	267.520	1.765.632
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	91	237.854	21.644.714
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1	1.800.000	1.800.000
		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	64	21.340	1.365.760
		Revoque de viga de H° A°	gl	1	430.000	430.000
		Contrapiso de cascotes. Incluye exterior	m2	78	20.000	1.560.000
		Piso baldosa calcárea	m2	60	50.000	3.000.000
		Zócalo	ml	34	12.000	408.000
		Alisada de cemento exterior	m2	13,2	20.000	264.000
		Abertura de chapa doblada. Incluye cerradura	UN	1	950.000	950.000
		Abertura metálica tipo balancín. Incluye vidrio	UN	4	350.000	1.400.000
		Mocheta en aberturas	ml	15	15.500	232.500
		Pintura				
		Pintura interior de paredes con enduido color arena	m2	113	14.000	1.582.000
		Pintura de paredes exterior y mocheta en aberturas (franja de encadenado superior) color rojo borneo	m2	30	16.000	480.000
		De pilares vistos , Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	12	16.000	192.000
		De viga cumbrera, con enduido y pintura látex color arena	m2	11	16.000	176.000
		De ladrillos vistos. Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	90	16.000	1.440.000
		De maderamen y tejuelones	m2	90	15.500	1.395.000
		Desagüe pluvial				
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	25	40.000	1.000.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado general	gl	1	3.000.000	3.000.000
		Artefactos de iluminación, equipos fluorescentes dobles colgados con cadena	un	6	250.000	1.500.000
		Limpieza final	gl	1	400.000	400.000
3	**72131601-9982**	**Construcción de cocina y comedor en la Esc. N° 101 Manuel Céspedes de Tebicuarymi**	**Unidad**	**1**		**118.015.553**
		Preparación de obra, limpieza replanteo y preparación de terreno	gl	1	950.000	950.000
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1	1.227.050	1.227.050
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	22	616.193	13.556.246
		Estructura de H° A°				
		Vigas de Hº Aº. Incluye dado	m3	0,82	2.188.543	1.794.605
		Encadenado de H° A°	m3	2,2	2.522.970	5.550.534
		Muros de nivelación				
		De 0.30	m2	7,5	145.985	1.094.888
		De 0.45	m2	3,6	242.500	873.000
		De 0.60	m2	0,7	258.020	180.614
		Relleno y apisonado de interiores	m3	24	68.385	1.641.240
		Aislación asfáltica de paredes	ml	32	21.583	690.656
		Muros de elevación				
		De 0.15 para revocar	m2	4	67.415	269.660
		De 0.15 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm . Interior revocado	m2	45	106.894	4.810.230
		De 0.30 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm. Interior revocado	m2	48	160.390	7.698.720
		De 0.15 , visto a una cara con ladrillos comunes	m2	35	67.415	2.359.525
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12	10.670	128.040
		Pilastra de ladrillos armada con dado de hormigón 0.45 x0.45	ml	6,6	267.187	1.763.434
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	91	260.000	23.660.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1	2.280.955	2.280.955
		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	64	21.340	1.365.760
		Revoque de viga de H° A°	gl	1	214.370	214.370
		Contrapiso de cascotes. Incluye exterior	m2	78	30.070	2.345.460
		Piso baldosa calcárea	m2	60	64.505	3.870.300

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SECTOR EDUCATIVO

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
		Zócalo	ml	34	21.825	742.050
		Alisada de cemento exterior	m2	22	21.825	480.150
		Abertura de chapa doblada. Incluye cerradura	UN	3	679.970	2.039.910
		Abertura metálica tipo balancín. Incluye vidrio	UN	5	485.970	2.429.850
		Mocheta en aberturas	ml	15	11.155	167.325
		Pintura				0
		Pintura interior de paredes con enduido color arena	m2	113	20.370	2.301.810
		Pintura de paredes exterior y mocheta en aberturas (franja de encadenado superior) color rojo borneo	m2	40	24.250	970.000
		De pilares vistos , Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	12	24.250	291.000
		De viga cumbrera, con enduido y pintura látex color arena	m2	11	24.250	266.750
		De ladrillos vistos. Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	90	24.250	2.182.500
		De maderamen y tejuelones	m2	90	24.250	2.182.500
		Desagüe pluvial				0
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	25	58.976	1.474.400
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado general	gl	1	4.850.000	4.850.000
		Artefactos de iluminación, equipos fluorescentes dobles colgados con cadena	un	7	116.885	818.195
		Mampostería divisoria entre cocina y comedor	gl	1	1.697.985	1.697.985
		Instalaciones				0
		Hidráulica	gl	1	8.245.970	8.245.970
		Desagüe cloacal	gl	1	2.182.985	2.182.985
		Colocación y provisión de pileta de acero inoxidable. Incluye grifería y mesada de mampostería y base de H°	gl	1	1.310.955	1.310.955
		Mesada de mampostería revestida con cerámica	gl	1	1.408.440	1.408.440
		Revestido cerámico de paredes-Sector cocina	gl	1	1.310.470	1.310.470
		Guarda decorativa	ml	9	97.970	881.730
		Limpieza final	gl	1	1.455.291	1.455.291
4	**72131601-9982**	**Construcción de cocina y comedor en la Esc. Bás. N° 349 Cptán. Pedro Carpinelli de Ybytymí**	**Unidad**	**1**		**118.015.553**
		Preparación de obra, limpieza replanteo y preparación de terreno	gl	1	950.000	950.000
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1	1.227.050	1.227.050
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	22	616.193	13.556.246
		Estructura de H° A°				
		Vigas de Hº Aº. Incluye dado	m3	0,82	2.188.543	1.794.605
		Encadenado de H° A°	m3	2,2	2.522.970	5.550.534
		Muros de nivelación				
		De 0.30	m2	7,5	145.985	1.094.888
		De 0.45	m2	3,6	242.500	873.000
		De 0.60	m2	0,7	258.020	180.614
		Relleno y apisonado de interiores	m3	24	68.385	1.641.240
		Aislación asfáltica de paredes	ml	32	21.583	690.656
		Muros de elevación				
		De 0.15 para revocar	m2	4	67.415	269.660
		De 0.15 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm . Interior revocado	m2	45	106.894	4.810.230
		De 0.30 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm. Interior revocado	m2	48	160.390	7.698.720
		De 0.15 , visto a una cara con ladrillos comunes	m2	35	67.415	2.359.525
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12	10.670	128.040
		Pilastra de ladrillos armada con dado de hormigón 0.45 x0.45	ml	6,6	267.187	1.763.434
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	91	260.000	23.660.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1	2.280.955	2.280.955
		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	64	21.340	1.365.760
		Revoque de viga de H° A°	gl	1	214.370	214.370
		Contrapiso de cascotes. Incluye exterior	m2	78	30.070	2.345.460
		Piso baldosa calcárea	m2	60	64.505	3.870.300
		Zócalo	ml	34	21.825	742.050
		Alisada de cemento exterior	m2	22	21.825	480.150
		Abertura de chapa doblada. Incluye cerradura	UN	3	679.970	2.039.910
		Abertura metálica tipo balancín. Incluye vidrio	UN	5	485.970	2.429.850
		Mocheta en aberturas	ml	15	11.155	167.325

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SECTOR EDUCATIVO

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
		Pintura				
		Pintura interior de paredes con enduido color arena	m2	113	20.370	2.301.810
		Pintura de paredes exterior y mocheta en aberturas (franja de encadenado superior) color rojo borneo	m2	40	24.250	970.000
		De pilares vistos , Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	12	24.250	291.000
		De viga cumbrera, con enduido y pintura látex color arena	m2	11	24.250	266.750
		De ladrillos vistos. Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	90	24.250	2.182.500
		De maderamen y tejuelones	m2	90	24.250	2.182.500
		Desagüe pluvial				
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	25	58.976	1.474.400
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado general	gl	1	4.850.000	4.850.000
		Artefactos de iluminación, equipos fluorescentes dobles colgados con cadena	un	7	116.885	818.195
		Mampostería divisoria entre cocina y comedor	gl	1	1.697.985	1.697.985
		Instalaciones				0
		Hidráulica	gl	1	8.245.970	8.245.970
		Desagüe cloacal	gl	1	2.182.985	2.182.985
		Colocación y provisión de pileta de acero inoxidable. Incluye grifería y mesada de mampostería y base de H°	gl	1	1.310.955	1.310.955
		Mesada de mampostería revestida con cerámica	gl	1	1.408.440	1.408.440
		Revestido cerámico de paredes-Sector cocina	gl	1	1.310.470	1.310.470
		Guarda decorativa	ml	9	97.970	881.730
		Limpieza final	gl	1	1.455.291	1.455.291
5	**72101703-007**	**Construcción de cerco perimetral en la Esc. Bás. N° 2198 San Francisco de Asís de Sapucai**	**Unidad**	**1**		**62.002.000**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	1.350.000	1.350.000
		Cartel de Obra	un	1	700.000	700.000
		Excavación y cimiento de para postes de H° prefabricado con H° Ciclópeo	m3	4,17	700.000	2.919.000
		Mampostería de Nivelación de 0.30	m3	10,4	135.000	1.404.000
		Elevación de 0.15 con ladrillos comunes terminación a la vista. Para Base de cercado	m2	42,72	100.000	4.272.000
		Pilares de H° A° para soporte de portones. Incluye revoque	m3	0,9	1.700.000	1.530.000
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	783	45.000	35.235.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	116	65.000	7.540.000
		Pintura de postes con esmalte sintético	un	116	22.000	2.552.000
		Portón peatonal metálico (sección circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	2.000.000	2.000.000
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	2.000.000	2.000.000
		Limpieza de obra	gl	1	500.000	500.000
6	**72131601-9986**	**Construcción de cancha de H° A° en la Esc. Bás. N° 2198 San Francisco de Asís de Sapucai**	**Unidad**	**1**		**62.590.000**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	500.000	500.000
		Cartel de Obra (oficial)	un	1	700.000	700.000
		Mampostería de nivelación de 0.30 (armada) Y revocada con aislación	m2	36	135.000	4.860.000
		Contrapiso de Hormigón de cascotes e: 7cm	m2	800	25.000	20.000.000
		Pista de H° de 8 cm. Incluye terminación con alisada de cemento, oxido negro, plastificante y allanadora	m2	800	45.000	36.000.000
		Pintura área de canchas franjas de arcos líneas delimitadoras, y línea central	gl	1	30.000	30.000
		Limpieza final	gl	1	500.000	500.000
		TOTALES				**519.973.678**

GOBERNACION 9N DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Calonga
Jefe UOC