Ítems del llamado CONSTRUCCION DE 1 AULA ESC. BAS. Nº15351 KO`EYU con ID: 337383

CUADRO COMPARATIVO					CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS		ROMA IMPORT EXPORT S.A.		CONSTRUSUR		SOLDAR S.R.L.	
Ítem	Código Catál	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-00	AULA TIPO 1ra. INFANCIA, TECHO DE TEJAS Y TJUELONES CON TIRANTES Y VIGA DE HºAº	Unidad Medida Glob	1		0		0		0		0
1.1		PREPARACION DE OBRA		1		0		0		0		0
1.1.1		LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	70.8	1,500	106,200	1,242	87,934	1,500	106,200	1,530	108,324
1.1.2		REPLANTEO	Metros cuadrados	70.8	5,000	354,000	7,276	515,141	4,500	318,600	7,500	531,000
1.2		EXCABACION Y CARGA DE CIMIENTO PBC	Metros cúbicos	17.72	400,000	7,088,000	309,659	5,487,157	350,000	6,202,000	300,000	5,316,000
1.3		ESTRUCTURA DE HºAº				0		0		0		0
1.3.1		VIGA CUMBRERA, VIGA DE GALERIA Y DADOS DE HºAº	Metros cúbicos	1.29	1,500,000	1,935,000	1,295,855	1,671,653	1,500,000	1,935,000	1,400,000	1,806,000
1.3.2		ZAPATA Y PILAR DE HºAº	Metros cúbicos	0.33	1,500,000	495,000	1,276,671	421,301	1,500,000	495,000	1,400,000	462,000
1.3.3		ENCADENADO SUPERIOR E INFERIOR HºAº	Metros cúbicos	2.98	1,200,000	3,576,000	1,025,916	3,057,230	1,200,000	3,576,000	1,000,000	2,980,000
1.4		MUROS DE NIVELACION				0		0		0		0
1.4.1		DE 0,60 M. PARA PILARES	Metros cuadrados	0.72	200,000	144,000	207,547	149,434	240,000	172,800	240,000	172,800
1.4.2		DE 0,45 M	Metros cuadrados	3.75	175,000	656,250	153,057	573,964	150,000	562,500	170,000	637,500
1.4.3		DE 0,30 M	Metros cuadrados	11.63	115,000	1,337,450	103,774	1,206,892	110,000	1,279,300	120,000	1,395,600
1.5		RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	28.65	75,000	2,148,750	68,622	1,966,020	65,000	1,862,250	75,000	2,148,750
1.6		AISLACION ASFALTICA				0		0		0		0
1.6.1		AISLACION HORIZONTAL	Metros cuadrados	18.51	60,000	1,110,600	56,596	1,047,592	60,000	1,110,600	60,000	1,110,600
1.6.2		DE CANTERO REVOQUE HIDROFUGO Y PINTADO CON ASFALTADO CALIENTE	Metros cuadrados	3.54	60,000	212,400	53,202	188,335	60,000	212,400	60,000	212,400
1.7		MUROS DE ELEVACION				0		0		0		0
1.7.1		DE 0,15 REVOQUE AMBAS CARAS	Metros cuadrados	51.75	50,000	2,587,500	53,740	2,781,045	65,000	3,363,750	50,000	2,587,500
1.7.2		DE 0,15 VISTO UNA CARA CON LADRILLO SEMIPRENSADO MACIZO	Metros cuadrados	37.65	80,000	3,012,000	73,052	2,750,408	85,000	3,200,250	80,000	3,012,000
1.7.3		DE 0,30 REVOQUE AMBAS CARA	Metros cuadrados	21.91	110,000	2,410,100	97,770	2,142,141	100,000	2,191,000	115,000	2,519,650
1.7.4		DE 0,30 VISTO UNA CARA CON LADRILLO SEMIPRENSADO MACIZO	Metros cuadrados	31.72	140,000	4,440,800	131,325	4,165,629	130,000	4,123,600	150,000	4,758,000
1.7.5		SARDINEL EN CANTEROS CON LADRILLO SEMIPRENSADO MACIZO	Metro lineal	4	350,000	1,400,000	35,581	142,324	40,000	160,000	40,000	160,000
1.7.6		LOSETA DE HºAº SOBRE PUERTA DE ACCSESO	Unidad	1	90,083	90,083	73,147	73,147	90,000	90,000	85,000	85,000
1.7.7		ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 ? 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metro lineal	44.7	9,507	424,963	7,720	345,084	9,000	402,300	75,000	3,352,500
1.8		PILARES				0		0		0		0
1.8.1		DE 0,40 x 0,40 REVOCADO CON NUCLEO DE HºAº	Metro lineal	9.2	125,000	1,150,000	122,364	1,125,749	120,000	1,104,000	130,000	1,196,000
1.9		TECHO				0		0		0		0

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1.9.1		TEJAS CON TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA DE HºAº DE 2¨x6¨ CON LISTON DE BOCA	Metros cuadrados	94.2	180,000	16,956,000	152,309	14,347,508	170,000	16,014,000	150,000	14,130,000
1.10		REVOQUES				0		0		0		0
1.10.1		DE PAREDES INTERIOR, EXTERIOR CON HIDROFUGO DE CAPA	Metros cuadrados	215.38	30,000	6,461,400	18,756	4,039,667	23,000	4,953,740	20,000	4,307,600
1.10.2		DE PILARES DE GALERIA CON HIDROFUGO 0,40x0,40 M	Metros cuadrados	9.2	55,000	506,000	52,344	481,565	40,000	368,000	6,000	55,200
1.10.3		DE CANTERO CON HIDROFUGO EXTERIOR	Metros cuadrados	7.84	23,099	181,096	18,756	147,047	20,000	156,800	20,000	156,800
1.10.4		DE VIGA CUMBRERA + VIGA GALERIA Y VOLADIZO DE ENCADENADO	Metros cuadrados	22.08	40,000	883,200	40,724	899,186	38,000	839,040	45,000	993,600
1.10.5		DE NIVELACION Y DE PANDERETE ENCADENADO INFERIOR	Metros cuadrados	10.19	23,099	235,379	18,756	191,124	20,000	203,800	20,000	203,800
1.10.6		DE MOLDURAS 1:3 (MOLDURAS DE VENTANAS) 10 CM DE ESPESOR	Metro lineal	30.8	15,000	462,000	17,649	543,589	20,000	616,000	20,000	616,000
1.10.7		DE MOCHETAS	Metro lineal	42.8	15,000	642,000	17,649	755,377	20,000	856,000	20,000	856,000
1.11		CONTRAPISO DE HºAº DE CASCOTES DE 10 CMS	Metros cuadrados	67.29	20,000	1,345,800	25,059	1,686,220	30,000	2,018,700	25,000	1,682,250
1.12		PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30X30 CMS	Metros cuadrados	67.29	80,000	5,383,200	85,650	5,763,389	98,000	6,594,420	100,000	6,729,000
1.13		ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10X30CMS	Metro lineal	36.7	40,000	1,468,000	46,324	1,700,091	48,000	1,761,600	52,000	1,908,400
1.14		ABERTURAS DE MADERAS				0		0		0		0
1.14.1		PUERTA PLACA 0,70X2,10 CON MARCO, CONTRAMARCO Y HERRAJES	Unidad	1	600,000	600,000	498,285	498,285	510,000	510,000	605,000	605,000
1.14.2		PUERTA PLACA 0,60X1,20 CON MARCO, CONTRAMARCO Y HERRAJES	Unidad	2	300,000	600,000	272,424	544,848	500,000	1,000,000	325,000	650,000
1.14.3		PUERTA PLACA DE ABRIR 0,90X2,10 C/MARCO Y CONTRAMARCO. (inclusivo)	Unidad	1	600,000	600,000	517,871	517,871	588,000	588,000	630,000	630,000
1.15		ABERTURAS METALICAS				0		0		0		0
1.15.1		PUERTA METALICA DE 1,10X2,30 CON MARCO Y HERRAJES	Unidad	1	800,000	800,000	686,802	686,802	800,000	800,000	840,000	840,000
1.15.2		VENTANA BALANCINES DE 1,50X1,70 M	Metros cuadrados	5.1	250,000	1,275,000	214,545	1,094,180	250,000	1,275,000	260,000	1,326,000
1.15.3		VENTANA BALANCINES DE 1,50X1,00 M	Metros cuadrados	9	220,000	1,980,000	214,472	1,930,248	250,000	2,250,000	260,000	2,340,000
1.16		PINTURAS				0		0		0		0
1.16.1		DE INTERIOR DE PAREDES A LA CAL-BASE PARA LATEX (2 MANOS LIJADO)	Metros cuadrados	134.16	15,000	2,012,400	12,884	1,728,517	9,800	1,314,768	14,000	1,878,240
1.16.2		DE INTERIOR DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX	Metros cuadrados	134.16	15,000	2,012,400	14,461	1,940,088	15,000	2,012,400	15,500	2,079,480
1.16.3		DE PILARES REVOCADOS Y PAREDES REVOCADAS EXTERIOR A LA CAL-BASE PARA LATEX (2 MANOS LIJADO)	Metros cuadrados	80.39	15,000	1,205,850	12,884	1,035,745	12,000	964,680	15,000	1,205,850
1.16.4		DE PILARES REVOCADOS Y PAREDES REVOCADAS EXTERIOR AL LATEX	Metros cuadrados	80.39	15,000	1,205,850	14,461	1,162,520	12,000	964,680	15,500	1,246,045
1.16.5		CON LATEX EN MAMPOSTERIA VISTA COLOR CERAMICO	Metros cuadrados	68.03	15,000	1,020,450	14,461	983,782	12,000	816,360	15,000	1,020,450
1.16.6		DE ABERTURAS METALICAS CON SINTETICO	Metros cuadrados	19.16	25,000	479,000	24,197	463,615	22,000	421,520	25,000	479,000
1.16.7		DE MADERA AL BARNIZ CON MARCO Y CONTRA MARCOS	Metros cuadrados	13.42	30,000	402,600	31,866	427,642	32,000	429,440	34,000	456,280
1.16.8		DE TEJUELONES CON BARNIZ	Metros cuadrados	82.2	15,000	1,233,000	16,610	1,365,342	18,000	1,479,600	20,000	1,644,000
1.16.9		DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE HºAº AL LATEX	Metros cuadrados	59.6	15,000	894,000	14,762	879,815	18,000	1,072,800	16,100	959,560
1.16.1		PINTURA DE VIGA CUMBRERA Y VIGA AL LATEX	Metros cuadrados	22.08	17,000	375,360	14,461	319,299	17,000	375,360	15,800	348,864
1.16.1		PINTURA DE CANALETA CON ANTIOXIDO Y PINTURA SINTETICA	Metro lineal	36.9	20,000	738,000	20,737	765,195	22,000	811,800	22,500	830,250
1.17		VIDRIOS DOBLES DE 4MM	Metros cuadrados	14.1	100,000	1,410,000	120,582	1,700,206	130,000	1,833,000	145,500	2,051,550
1.18		DESAGUE PLUVIAL				0		0		0		0

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Lic. Elisio Acosta
Director de UOC

1.18.1		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº26-DESARROLLO 40CMS	Metro lineal	36.9	35,000	1,291,500	30,694	1,132,609	37,000	1,365,300	35,800	1,321,020
1.19		AZULEJADO EN BAÑO	Metros cuadrados	30.57	50,000	1,528,500	48,671	1,487,872	55,000	1,681,350	55,940	1,710,086
1.20		PIZARRON FIJO DE 1,50x3,00 M CON MARCO Y PORTA TIZA	Unidad	1	1,300,000	1,300,000	1,140,010	1,140,010	1,200,000	1,200,000	1,400,000	1,400,000
1.21		GRADA DE ACCESO FRONTAL	Unidad	1	221,240	221,240	179,647	179,647	180,000	180,000	217,240	217,240
1.22		RAMPA PEATONAL	Unidad	1	442,468	442,468	359,284	359,284	350,000	350,000	440,468	440,468
1.23		GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	23.04	48,839	1,125,251	39,657	913,697	45,000	1,036,800	48,000	1,105,920
1.24		INSTALACION SANITARIA				0		0		0		0
1.24.1		AGUA CORRIENTE-DESAGUE CLOACAL-CAMARA DE INSPECCION Y ARTF. SANITARIOS	Unidad Medida Glob	1	6,000,000	6,000,000	7,599,023	7,599,023	7,200,000	7,200,000	8,000,000	8,000,000
1.24.2		CAMARA SEPTICA 1,15x1,90x1,20	Unidad Medida Glob	1	4,000,000	4,000,000	4,145,040	4,145,040	4,100,000	4,100,000	5,100,000	5,100,000
1.24.3		POZO ABSORBENTE TIPO 1 DE 2 x 2,50	Unidad Medida Glob	1	4,500,000	4,500,000	5,745,854	5,745,854	4,800,000	4,800,000	6,500,000	6,500,000
1.25		INSTALACION ELECTRICA				0		0		0		0
1.25.1		INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 6AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	6	63,000	378,000	51,156	306,936	60,000	360,000	61,000	366,000
1.25.2		INSTALACION DE LOS TABLEROS COMANDO DE VENTILADORES TCV	Unidad	2	63,000	126,000	51,156	102,312	60,000	120,000	61,500	123,000
1.25.3		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	10	67,500	675,000	54,810	548,100	65,000	650,000	65,500	655,000
1.25.4		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	4	67,500	270,000	54,810	219,240	65,000	260,000	65,500	262,000
1.25.5		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	2	67,500	135,000	54,810	109,620	65,000	130,000	65,500	131,000
1.25.6		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE A.A	Unidad	4	162,000	648,000	131,544	526,176	150,000	600,000	160,000	640,000
1.25.7		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE DUCHA ELECTRICA	Unidad	4	162,000	648,000	131,544	526,176	150,000	600,000	160,000	640,000
1.25.8		ALIMENTACION 2X6 MM. NYY AL TABLERO EXISTENTE	Metros	25	32,400	810,000	26,309	657,725	30,000	750,000	30,000	750,000
1.26		ARTEFACTOS ELECTRICOS				0		0		0		0
1.26.1		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3x40 W	Unidad	4	180,000	720,000	146,160	584,640	180,000	720,000	180,000	720,000
1.26.2		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1x40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	Unidad	5	76,500	382,500	62,118	310,590	75,000	375,000	75,000	375,000
1.26.3		TABLERO TS DE 6 AG CON BARRAS DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	108,000	108,000	87,696	87,696	108,000	108,000	100,000	100,000
1.26.4		TABLERO TCV DE 2AG	Unidad	1	61,200	61,200	49,694	49,694	60,000	60,000	60,000	60,000
1.26.5		VENTILADOR DE TECHO DE 56¨	Unidad	2	330,000	660,000	277,704	555,408	330,000	660,000	340,000	680,000
1.26.6		AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/H SIST. SPLIT	Unidad	1	4,000,000	4,000,000	3,288,600	3,288,600	3,800,000	3,800,000	3,000,000	3,000,000
1.27		REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	Unidad	3	162,000	486,000	131,544	394,632	130,000	390,000	160,500	481,500
1.28		EXTINTOR DE 6 KILOS	Unidad	1	178,000	178,000	144,536	144,536	150,000	150,000	175,000	175,000
1.29		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	70.8	1,500	106,200	1,242	87,934	1,500	106,200	1,500	106,200
1.30		VALLADO PROTECCION DE OBRA	Unidad Medida Glob	1	688,500	688,500	559,062	559,062	500,000	500,000	650,000	650,000
1.31		OBRADOR	Unidad Medida Glob	1	900,000	900,000	953,694	953,694	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,100,000
1.32		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00x2,00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) M BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICA TRIANGULAR DE 15CM, ALTURA 4 M	Unidad Medida Glob	1	1,500,000	1,500,000	1,183,896	1,183,896	1,200,000	1,200,000	1,400,000	1,400,000
					Precio Total	121,936,439	Precio Total	112,396,643	Precio Total	120,221,708	Precio Total	124,990,277

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC