MUNICIPALIDAD DE YPANÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO - CALLE ACCESO A ESCUELA SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ - DISTRITO DE YPANÉ" ID N° 366336

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO – CALLE ACCESO A ESCUELA SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ – DISTRITO DE YPANÉ					ICVE INGENIERIA		PRECIO REFERENCIAL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131701-002	PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	3.827.250	3.827.250	5.467.500	5.467.500
1.1		Trabajos preliminares, limpieza previa del terreno y apertura de caja para conformación de terreno(incluye desmonte si es necesario)-base para pavimento empedrado	Metros cuadrados	3.645	1.050	3.827.250	1.500	5.467.500
2	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	94.405.500	94.405.500	134.865.000	134.865.000
2.1		Construcción de Pavimento tipo empedrado: - NO Incluye provisión de piedra - Provisión y colocación de cordón de H° (50x30x8cm) - Colchón de arena lavada espesor promedio 20cm - Enripiado final con arena y compactación mecánica - Encalado y alineación de cordones-blanqueo a la cal	Metros cuadrados	2.916	24.500	71.442.000	35.000	102.060.000
2.2		Construcción de Pavimento tipo empedrado: - Incluye provisión de piedra - Provisión y colocación de cordón de H° (50x30x8cm) - Colchón de arena lavada espesor promedio 20cm - Enripiado final con arena y compactación mecánica - Encalado y alineación de cordones-blanqueo a la cal	Metros cuadrados	729	31.500	22.963.500	45.000	32.805.000
3	72131701-002	VARIOS	Unidad Medida Global	1	13.263.250	13.263.250	18.947.500	18.947.500
3.1		Relleno y compactación de respaldero de cordones	Metros cúbicos	64	49.000	3.136.000	70.000	4.480.000
3.2		Muro de PBC 0,40 x 0,60 = 10 ml	Metro linela	60	105.000	6.300.000	150.000	9.000.000
3.3		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.645	1050	3.827.250	1.500	5.467.500
TOTAL IVA INCLUIDO						111.496.000		159.280.000

MUNICIPALIDAD DE YPANÉ · Unidad Operativa de Contrataciones

Ruben Alberto Rolón Penayo
Encargado Interino UOC
Municipalidad de Ypané