MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado: Construcción de dos aulas en la Colonia 3 de febrero
Modalidad: Concurso de Ofertas
I.D. Nº: 241.136

					PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE			
					San Blas Construcciones S.R.L.		OBRAS DE ING. CIVIL	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1,1		Replanteo y Marcacion	m2	133,00	2.500	332.500	3.250	432.25
1,2	72131601-002	Excavacion p/ cimiento	m3	22,10	26.000	574.600	27.000	596.70
1,3		Desmonte manual de suelo blando	m3	20,00	32.500	650.000	38.000	760.00
1,4		Relleno	m3	46,60	32.500	1.514.500	150.000	6.990.00
2		ELEVACIONES VARIAS				0		
2,1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3	17,70	315.000	5.575.500	400.000	7.080.00
2,2		Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2	20,10	137.800	2.769.780	150.000	3.015.00
2,3		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun	m2	27,50	69.500	1.911.250	89.500	2.461.25
2,4		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo PRENSADO	m2	89,10	113.000	10.068.300	137.800	12.277.98
2,5		Elevación de 0,30 cm en ladrillo PRENSADO	m2	69,50	205.000	14.247.500	155.000	10.772.50
2,6	72131601-003	Pilar de Mamposteria (ladrillo prensado)	ml	11,70	165.000	1.930.500	100.000	1.170.00
2,6		Nucleo de HA dentro del pilar de mamposteria (armada 4 Ø6)	ml	13,70	32.500	445.250	150.000	2.055.00
2,7		Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	67,00	68.800	4.609.600	150.000	10.050.00
2,8		Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	67,00	82.500	5.527.500	150.000	10.050.00
2,9		Viga cumbrera de HIERR0 PERFILADO	UN	1,00	3.250.000	3.250.000	5.100.000	5.100.00
3	72131601-004	AISLACIONES Y ENVARILLADOS				0		
3,1		Aislacion horizontal	ml	47,50	16.800	798.000	25.000	1.187.50
4		CUBIERTA				0		
4,1	72131601-007	Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta)	m2	155,40	207.750	32.284.350	199.850	31.056.69
5		PISO				0		
5,1	72131601-009	Contrapiso	m2	125,00	27.000	3.375.000	35.000	4.375.00
5,2		Piso Cerámico 30x 30	m2	125,00	105.000	13.125.000	80.000	10.000.00
5,3		Zocalo	ml	76,20	16.500	1.257.300	20.000	1.524.00
6	72131601-008	REVESTIMIENTOS				0		
6,1		Revoque	m2	195,80	30.000	5.874.000	30.000	5.874.00
7		PINTURAS				0		
7,1		Al latex interior con enduido	m2	87,40	22.300	1.949.020	40.000	3.496.00
7,2		Al latex exterior con enduido	m2	65,90	22.500	1.482.750	40.000	2.636.00
7,3	72131601-012	Pintura de pizarron	m2	10,00	22.500	225.000	50.000	500.00
7,4		Tejuelon al barniz	m2	155,40	11.500	1.787.100	20.000	3.108.00
7,5		Tratamiento ladrillo visto	m2	223,60	16.500	3.689.400	20.000	4.472.00
7,6		Pintura de puerta	m2	6,70	17.000	113.900	35.000	234.50
7,7		Pintura metalica balancines	m2	21,60	17.000	367.200	35.000	756.00

8		**INSTALACION ELECTRICA**				0		
8,1	72131601-010	Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos	Gl	1,00	4.800.000	4.800.000	5.300.000	5.300.0
8,2		Ventiladores de techo	Un	4,00	455.000	1.820.000	450.000	1.800.0
9		**CARPINTERIA DE MADERA**				0		
9,1	72131601-010	Marco de madera	un	2,00	170.000	340.000	399.240	798.4
9,2		Puerta tablero (cedro o peterevy)	un	2,00	1.270.000	2.540.000	1.000.000	2.000.0
10		**CARPINTERIA METALICA**				0		
10,1	72131601-010	Balancines de Metal	m2	10,80	295.000	3.186.000	450.000	4.860.0
10,2		Cartel de Obras	Un	1,00	650.000	650.000	477.000	477.0
11	72131601-010	**VIDRIOS**				0		
11,1		Vidrios (2mm incoloro)	m2	10,80	105.000	1.134.000	185.000	1.998.0
12	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				0		
12,1		Limpieza final de obra	m2	133,00	4.500	598.500	11.550	1.536.1
					Total	**Gs 134.803.300**	**Total**	**Gs 160.800.00**

MUNICIPALIDAD DE YAKYAMI CORRIENTES

.....

Victor H. Denis Denis
Coordinador de la UOC