MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intendencia

PLANILLA COMPARATIVA DE CONSTRUCCION DE COLUMBARIO MUNICIPAL LOTE N° 1

Contratacion Directa N°17/2012

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS				PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	VISION CONSTRUCCIONES	EMTEC	CONSTRUUCIONES SOSA E HIJOS	VISION CONSTRUCCIONES	EMTEC	CONSTRUUCIONES SOSA E HIJOS
1			SERVICIOS DE REMOCION Y NIVELADOS DE TERRRENO						
1.1	40	m2	Regularizacion del terreno y replanteo	10.000	25.000	2.000	400.000	1.000.000	80.000
2			CIMIENTO						
2.1	14	m3	Excavacion	200.000	290.000	25.000	2.800.000	4.060.000	350.000
2.2	4	m3	Zapata de H°A°	1.500.000	1.250.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000
3			MAMPOSTERIA DE LADRILLO						
3.1	25	m2	Nivelacion 0,30 armado con varilla de diametro 10 (1:3)	120.000	90.000	135.000	3.000.000	2.250.000	3.375.000
3.2	108	m2	Elevacion 0,15 (1:2:8)	60.000	50.000	58.000	6.480.000	5.400.000	6.264.000
4			CONSTRUCCION DE LOSA						
4.1	9	m3	Losa de H°A° de 8 cm de espesor para asiento cama y tapa (1:3:4)	1.500.000	1.100.000	1.100.000	13.500.000	9.900.000	9.900.000
5			CONTRAPISO						
5.1	20	m2	Contrapiso de cascote, 7cm de espesor (1:4:16:24)	10.000	8.500	21.000	200.000	170.000	420.000
5.2	20	m2	Alisado de cemento, 1cm de espesor (1cm)	25.000	22.500	23.000	500.000	450.000	460.000
6			REVOQUE						
6.1	230	m2	Revoque de pared, interior y exterior a 1 capa, 1,5cm de espesor con hidrofugo (1:4:16)	20.000	16.500	17.000	4.600.000	3.795.000	3.910.000
7			PINTURA						
7.1	230	m2	Pintura de pared a la cal con fijador a 2 manos	10.000	6.500	3.000	2.300.000	1.495.000	690.000
8			AISLACION (LOSA DE TECHO)						
8.1	26	m2	Alisado de cemento, 2% pendiente hacia el contrafrente, 3cm de espesor promedio (1:3)	25.000	22.500	27.000	650.000	585.000	702.000
8.2	30	m2	Colocacion membrana asfaltica con aluminio	50.000	40.000	20.000	1.500.000	1.200.000	600.000
8.3	4	m2	Parapeto perimetral de 0,15, 15cm altura x 27ml	100.000	87.500	60.000	400.000	350.000	240.000
9	1	gl	SERVICIOS DE RETIRADA DE MATERIALES DE ZONAS EN OBRAS	500.000	345.000	609.000	500.000	345.000	609.000
			TOTAL CON IVA INCLUIDO				42.830.000	36.000.000	31.600.000

Sr. Alberto Silva Benitez
Director UOC

Lic. Gilberto Coronel
Director de Administracion Y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intendencia

PLANILLA COMPARATIVA DE CONSTRUCCION DE COLUMBARIO MUNICIPAL LOTE N° 2

Contratacion Directa N°17/2012

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS				PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	VISION CONSTRUCCIONES	EMTEC	CONSTRUUCIONES SOSA E HIJOS	VISION CONSTRUCCIONES	EMTEC	CONSTRUUCIONES SOSA E HIJOS
1			SERVICIOS DE REMOCION Y NIVELADOS DE TERRRENO						
1.1	1	gl	Destronque de arbol, limpieza y regularizacion del terreno	100.000	1.000.000	800.000	100.000	1.000.000	800.000
1.2	1	gl	Replanteo de obra	100.000	400.000	600.000	100.000	400.000	600.000
2			ZAPATA DE HORMIGON ARMADO				0	0	0
2.1	4	m3	Excavacion	200.000	250.000	25.000	800.000	1.000.000	100.000
2.2	1	m3	Parrilla 0,80 x 0,20 x 8 un.	800.000	1.000.000	1.000.000	800.000	1.000.000	1.000.000
2.3	2	m3	Tronco con brida 0,20 x 0,20 x 0,60m x 8 un	1.000.000	1.200.000	1.000.000	2.000.000	2.400.000	2.000.000
3			ARMADO DE TINGLADO				0	0	0
3.1	8	unidad	Colocacion de columnas reticuladas, reparadas y pintadas con material sintetico	300.000	400.000	200.000	2.400.000	3.200.000	1.600.000
3.2	1	gl	Colocacion de vigas y correas reticuladas, reparadas y pintadas con material sintetico	2.000.000	3.900.000	2.200.000	2.000.000	3.900.000	2.200.000
3.3	1	gl	techo de chapa de zinc, reparada	5.000.000	5.800.000	4.500.000	5.000.000	5.800.000	4.500.000
4	1	gl	SERVICIOS DE RETIRADO DE MATERIALES DE ZONAS DE OBRAS	500.000	300.000	600.000	500.000	300.000	600.000
			TOTAL CON IVA INCLUIDO				13.700.000	19.000.000	13.400.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR U.O.C.

Sr. Alberto Silva Benitez
Director UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR DIRECCION DE ADMINISTRACION

Lic. Silberto Coronel
Director de Administracion Y Finanzas