MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

6 de agosto y San Juan Bautista

Teléfono 0764-20303

ITAPUA -PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - CABECERA Y ENTUBADO LOTE 1 SOBRE ACCESO PRINCIPAL CRUCE LORITO - ITAPÚA POTY con ID: 416915

				BOGADO CONSTRUCCIONES DE CESAR HERMES BOGADO		TEODORO GONZALEZ DENGIAN	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	919,4	675	620.595,00	660	606.804
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	Metros cuadrados	919,4	488	448.667,20	477	438.554
3	Cartel de obra.	Unidad	1	845.172	845.172,00	826.799	826.799
4	Carteles de señalización de desvio.	Unidad	2	248.400	496.800,00	243.000	486.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen.	Metros cuadrados	887	1.978	1.754.486,00	1.935	1.716.345
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	Metros cúbicos	177,4	6.716	1.191.418,40	6.570	1.165.518
7	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).	Metros cuadrados	887	31.508	27.947.596,00	30.823	27.340.001
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. SEGÚN DETALLE	Metro lineal	280	42.627	11.935.560,00	41.700	11.676.000
9	Enripiado con suelo, sobre pavimento empedrado.	Metros cúbicos	887	1.656	1.468.872,00	1.620	1.436.940
10	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo	Metros cuadrados	887	2.100	1.862.700,00	2.055	1.822.785
11	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	291.456	291.456,00	285.120	285.120
12	Cabezales P.B.C. de 0,45m. y Alcantarillado Hormigón Armado	Metros cúbicos	2,4	2.099.388	5.038.531,20	2.053.795	4.929.108
13	Tubos de hormigón Ø 0,80 metro colocado	Unidad	8	509.175	4.073.400,00	498.107	3.984.856
14	Cabezales de piedra basáltica de 0,45 m.	Metros cúbicos	1,89	455.400	860.706,00	445.500	841.995
15	Relleno y compactacion cada 20 cm	Metros cúbicos	12	72.670	872.040,00	71.091	853.092
16	Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	982.857	982.857,00	961.491	961.491
				Precio Tota	60.690.857	Precio Total	59.371.408

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY O.C.

Carmelo Resquin
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Itapúa Poty