FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

LCO Nº 1/2012 "Terminación del Polideportivo, Casa Matriz - San Lorenzo"

CUADRO COMPARATIVO			a- EMPAICSA				b-				c-			
Nº		Descripción de Trabajos	Unidad de Medidas	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medidas	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medidas	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**72131601-002**	**Trabajos Preliminares**												
1.1		Movimiento de suelo, nivelación y compactación - área cancha de voley	m3	120,00	40.500	4.860.000								
1.2		Bajar portones de acceso principal, según diseño	un	1,00	1.350.000	1.350.000								
2	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica**												
		Bocas de Instalación Eléctrica												
2.1		Circuitos de toma corriente 220 V	un	4,00	163.350	653.400								
2.2		Circuitos de luces	un	5,00	163.350	816.750								
2.3		Circuitos de Aire Acondicionados Split de 60000 BTU	un	2,00	162.000	324.000								
2.4		Circuitos de Aire Acondicionados Split de 36000 BTU	un	2,00	162.000	324.000								
2.5		Circuitos de Aire Acondicionados Split de 12000 BTU	un	3,00	162.000	486.000								
2.6		Circuitos de Alumbrado Público externo, con cables pre ensamblados de 4 x 16 mm, 220 V	mts	100,00	24.300	2.430.000								
2.7		Circuitos para reflectores de 400 Watts para letras corpóreas	un	6,00	337.500	2.025.000								
2.8		Circuito para sistema de iluminación de 250 Watts en Salón de la Fama	un	6,00	337.500	2.025.000								
2.9		Circuito para sistema de iluminación de 250 Watts para Monolito	un	2,00	337.500	675.000								
2.10		Circuitos para reflectores de 400 Watts, vapor mercurio para iluminar cancha de volley	un	6,00	675.000	4.050.000								
2.11		Columnas de Hª Aª para alumbrados públicos	un	10,00	1.080.000	10.800.000								
2.12		Alimentación para llave limitadora en cancha de volley - Caja metálica	un	1,00	860.000	860.000								
		Artefactos de Iluminación												
2.13		Prolongador de cable 4 x 10, toma corriente industrial con ficha macho - hembra con zapatilla industrial	ml	100,00	54.700	5.470.000								
2.14		Instalación en tablero toma industrial, área administrativa y gimnasio	un	2,00	85.000	170.000								
2.15		Toma corrientes - 220 v	un	4,00	90.000	360.000								
2.16		Equipos fluorescentes 2 X 40 Watts, encendido/reactancia electrónica	un	5,00	194.000	970.000								
2.17		Artefactos de Alumbrado Público AP1, con lámparas de bajo consumo de 135 Watts	un	36,00	635.000	22.860.000								
2.18		Reflectores de 400 Watts para iluminación superior de letras corpóreas y cancha de voley	un	12,00	830.000	9.960.000								
2.19		Reflectores de 250 Watts para Salón de la Fama y Monolito	un	8,00	445.000	3.560.000								
		Tablero Seccional												
2.20		Caja metálica para transformador de 0,60 x 0,20 x 0,50 mts	un	1,00	820.000	820.000								
2.21		Llave delimitadora o corte general 50 W	un	1,00	170.000	170.000								
2.22		Llave de corte para reflector 30 W	un	1,00	195.000	195.000								
2.23		Sistema de puesta a tierra, jabalina	un	3,00	244.000	732.000								
3	**40101701-002**	**Aires Acondicionados y Accesorios**												
3.1		Aire Acondicionado Split de 60.000 BTU para Gimnasio	un	2,00	8.500.000	17.000.000								
3.2		Aire Acondicionado Split de 36.000 BTU para Salón Vip	un	2,00	5.500.000	11.000.000								
3.3		Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU para Áreas Administrativas y vivienda del cuidador	un	3,00	2.350.000	7.050.000								
4	**72131601-004**	**Estructura de Hormigón Armado FCK 180 Kg/cm2**												
4.1		Carga de hormigón para base de mástil	m3	2,00	800.000	1.600.000								
4.2		Pilón de hormigón de 0,40 x 0,40 x 1,00 mts, con argolla de sujeción y candado	m3	2,00	800.000	1.600.000								
5	**72131601-005**	**Mampostería**												
5.1		Mampostería de 0,15 mts, nivelación de ladrillo común para mástil	m2	5,00	60.000	300.000								
5.2		Mampostería de ladrillo laminado en sardinel, para mástil	ml	20,00	110.000	2.200.000								
5.3		Mampostería de ladrillo laminado de 0,30 mts, para monolito	m2	2,00	250.000	500.000								
5.4		Plancha de Granito Natural con faldón	m2	7,50	345.000	2.587.500								
6	**72131601-008**	**Revoques**												
6.1		Revoque exterior a dos capas filtrado a la cal, para base de mástil	m2	8,00	28.000	224.000								
7	**72101903-001**	**Carpinteria Metálica**												
7.1		Cortina amortiguadora o Malla de protección plastica deportiva de 7 x 20 mts, con estructura metálica de sujeción	m2	280,00	44.700	12.516.000								
7.2		Rejas para aberturas de vidrios templados ø 15 mm, soldado y pintado antioxido	m2	19,00	270.000	5.130.000								
7.3		Mástil para banderas de 7 mts ø 4" - ø 3" con roldanas	un	3,00	830.000	2.490.000								
7.4		Porta banderas metálicas, según diseño	un	9,00	120.000	1.080.000								
7.5		Valla cadena de 8 mm con argolla metálica para acceso, según diseño	ml	10,00	120.000	1.200.000								
8	**72131601-010**	**Aberturas**												
8.1		**Carpinteria de Madera**												
8.1.1		Puerta enchapada de 0,80 x 1,00 mts con pasador, para acceso en área de cantina	un	1,00	475.000	475.000								
8.1.2		Estanteria escalonada de 1,50 x 5,00 mts para trofeos, según diseño	un	2,00	4.000.000	8.000.000								
8.2		**Vidrios Templados**												
8.2.1		Paño de Vidrio templado de 10 mm color bronce, para ambón	m2	3,60	862.500	3.105.000								
9	**72131601-009**	**Pisos**												
9.1		Pisos Cerámicos PEI 5 de 0,30 x 0,30 mts para área cantina y salón de la fama	m2	30,00	72.000	2.160.000								
9.2		Zócalo PEI 5 para área cantina	ml	8,00	24.000	192.000								
10	**55121704-001**	**Señaleticas**												
10.1		Letras Corporeas de 1,30 mts, según diseño	un	19,00	780.000	14.820.000								
10.2		Logotipo institucional de 1,30 mts, según diseño	un	1,00	1.000.000	1.000.000								
10.3		Cartel indicador de vestuarios acrilico luminoso de 0,50 x 3,00 mts	un	2,00	600.000	1.200.000								
11	**72131601-012**	**Pinturas**												
11.1		Pintura látex exterior color con enduido	m2	10,00	22.500	225.000								
11.2		Pintura antioxido y sintético de rejas metálicas	m2	53,00	20.000	1.060.000								
11.3		Pintura de ladrillo laminado con acido y recina	m2	15,00	20.000	300.000								
Total IVA Incluido						**175.960.650**				**0**				**0**