MUNICIPALIDAD DE ITÁ

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO 4,40 X 6,15 M CON TECHO DE TEJAS TIPO MEC EN PLANTA BAJA ESCUELA BÁSICA Nº 881 SOLDADOS DEL CHACO - COMPAÑÍA JHUGUA ÑARO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO 4,40 X 6,15 M CON TECHO DE TEJAS TIPO MEC EN PLANTA BAJA ESCUELA BÁSICA Nº 881 SOLDADOS DEL CHACO - COMPAÑÍA JHUGUA ÑARO				DEPÓSITO DE MATERIALES EL HOGAR S.A.		CONSTRUHOGAR		JM ARQUITECTURA		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la Obra**	GL	1	1.551.000	1.551.000	1.640.810	1.640.810	1.836.650	1.836.650	1.938.750	1.938.750
1,1	Limpieza y preparación de terreno	m2	27,10	4.000	108.400	4.500	121.950	4.500	121.950	5.000	135.500
1,2	Destronque de arbol de menor porte y otros arbustos existentes	gl	1,00	600.000	600.000	650.000	650.000	715.000	715.000	750.000	750.000
1,3	Replanteo y marcación de obra	m2	27,10	6.000	162.600	6.600	178.860	7.000	189.700	7.500	203.250
1,4	Cartel de Obra	Un	1,00	680.000	680.000	690.000	690.000	810.000	810.000	850.000	850.000
2	**Excavación y carga de cimiento de PBC**	m3	10,00	310.000	3.100.000	350.000	3.500.000	380.000	3.800.000	400.000	4.000.000
3	**Estructura de H°A°**	GL	1,00	4.320.000	4.320.000	4.560.000	4.560.000	4.788.000	4.788.000	5.040.000	5.040.000
3,1	Encadenado de H°A°	m3	2,40	1.800.000	4.320.000	1.900.000	4.560.000	1.995.000	4.788.000	2.100.000	5.040.000
4	**Muros de Nivelación h= 0.30m**	GL	1,00	1.342.000	1.342.000	1.464.000	1.464.000	1.622.600	1.622.600	1.708.000	1.708.000
4,1	Nivelación de ladrillos comunes armado con 4ϕ6mm	m2	12,20	110.000	1.342.000	120.000	1.464.000	133.000	1.622.600	140.000	1.708.000
5	**Relleno y Compactación**	m3	8,50	60.000	510.000	64.000	544.000	65.000	552.500	70.000	595.000
6	**Aislación asfáltica de muros**	GL	1,00	116.600	116.600	132.500	132.500	140.980	140.980	148.400	148.400
6,1	De 0.15m - horizontal	m2	5,30	22.000	116.600	25.000	132.500	26.600	140.980	28.000	148.400
7	**Muros de Elevación**	GL	1,00	6.625.000	6.625.000	7.037.000	7.037.000	8.250.750	8.250.750	8.685.000	8.685.000
7,1	De 0.15m de ladrillo comun para revocar	m2	55,00	55.000	3.025.000	59.000	3.245.000	71.250	3.918.750	75.000	4.125.000
7,2	De 0.15m visto 1 cara de ladrillo común	m2	48,00	75.000	3.600.000	79.000	3.792.000	90.250	4.332.000	95.000	4.560.000
8	**Techo**	GL	1,00	8.000.000	8.000.000	8.800.000	8.800.000	9.120.000	9.120.000	9.600.000	9.600.000
8,1	Techo de tejas y tejuelones ceramicos sobre estructura de tirantes prefabricados de HºAº	m2	40,00	200.000	8.000.000	220.000	8.800.000	228.000	9.120.000	240.000	9.600.000
9	**Revoques**	GL	1,00	7.680.000	7.680.000	8.000.000	8.000.000	8.360.000	8.360.000	8.000.000	8.000.000
9,1	Interior - Exterior a 1 capa filtrado	m2	160,00	48.000	7.680.000	50.000	8.000.000	52.250	8.360.000	50.000	8.000.000
10	**Piso+contrapiso**	GL	1,00	4.299.800	4.299.800	4.488.000	4.488.000	4.949.975	4.949.975	5.210.500	5.210.500
10,1	Contrapiso de Hº de cascotes - Espesor 10 cm	m2	22,00	22.000	484.000	25.000	550.000	26.600	585.200	28.000	616.000
10,2	Piso cerámico en interior de baño	m2	22,00	62.000	1.364.000	65.000	1.430.000	71.250	1.567.500	75.000	1.650.000

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

10,3	Guarda obra de alisada de cemento de 50cm de ancho	ml	23,10	78.000	1.801.800	80.000	1.848.000	90.250	2.084.775	95.000	2.194.500
10,4	Rampa de acceso	gl	1,00	650.000	650.000	660.000	660.000	712.500	712.500	750.000	750.000
11	**Aberturas-incluye marcos y herrajes**	GL	1,00	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	9.666.250	9.666.250	10.175.000	10.175.000
11,1	Puerta metálica de 0.80x2.10	un	3,00	1.200.000	3.600.000	1.200.000	3.600.000	1.520.000	4.560.000	1.600.000	4.800.000
11,2	Puerta placa de madera 0.60x1.60m-para box de baño	un	5,00	400.000	2.000.000	400.000	2.000.000	522.500	2.612.500	550.000	2.750.000
11,3	Ventanas tipo balancín de 1,00m x 0.45m	un	7,00	300.000	2.100.000	300.000	2.100.000	356.250	2.493.750	375.000	2.625.000
12	**Pintura**	GL	1,00	5.343.000	5.343.000	5.343.000	5.343.000	6.095.200	6.095.200	6.416.000	6.416.000
12,1	De paredes revocacadas interior al látex - Blanco/Color	m2	160,00	18.000	2.880.000	18.000	2.880.000	20.900	3.344.000	22.000	3.520.000
12,2	De techo-tirantes al sintéico y tejuelones al barniz	m2	43,00	18.000	774.000	18.000	774.000	20.900	898.700	22.000	946.000
12,3	De aberturas de madera c/ barníz	un	5,00	83.000	415.000	83.000	415.000	95.000	475.000	100.000	500.000
12,4	Pintura exterior con silicona	m2	48,00	17.500	840.000	17.500	840.000	19.000	912.000	20.000	960.000
12,5	Balancines	un	7,00	62.000	434.000	62.000	434.000	66.500	465.500	70.000	490.000
13	**Revestimientos**	GL	1,00	7.312.500	7.312.500	7.312.500	7.312.500	8.799.375	8.799.375	8.287.500	8.287.500
13,1	Azulejos blancos - hasta altura 2,10m	m2	97,50	75.000	7.312.500	75.000	7.312.500	90.250	8.799.375	85.000	8.287.500
14	**Instalaciones varias: Material y Mano de Obra**	GL	1,00	13.850.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000	15.675.000	15.675.000	16.500.000	16.500.000
14,1	Instalación hidraulica	Gl	1,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.425.000	1.425.000	1.500.000	1.500.000
14,2	Desague cloacal, cañerias y registros	Gl	1,00	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.375.000	2.375.000	2.500.000	2.500.000
14,3	Camara Septica	Gl	1,00	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.612.500	2.612.500	2.750.000	2.750.000
14,4	Pozo Ciego	Gl	1,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.037.500	4.037.500	4.250.000	4.250.000
14,5	Instalacion Sanitaria completa según proyecto	Gl	1,00	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	5.225.000	5.225.000	5.500.000	5.500.000
15	Instalación Electrica completa según Proyecto	Gl	1,00	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.612.500	2.612.500	2.000.000	2.000.000
16	Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40cm	ml	17,50	72.000	1.260.000	72.000	1.260.000	80.750	1.413.125	85.000	1.487.500
17	**Limpieza final y retiro de escombros**	m2	27,06	8.500	230.010	8.500	230.010	8.000	216.480	10.000	270.600
TOTAL IVA INCLUIDO					75.589.910		78.211.820		87.899.385		90.062.250

MUNICIPALIDAD DE ITA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC