cuadro comparativo

Arq.ELISA VERA BENITEZ

Ítems del llamado Construcción de Dirección en el Col. Nacional Panchito Lopez con ID: 330660

Construcción de Dirección en el Col. Nacional Panchito Lopez , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,7	9.800	624.260
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	15.000	955.500
3	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cúbicos	14	520.000	7.280.000
4	72131601-004	Vigas y dado de Ho Ao	Metros cúbicos	0,82	1.800.000	1.476.000
5	72131601-004	Encadenado de Ho Ao	Metros cúbicos	2,17	1.800.000	3.906.000
6	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	225.000	810.000
7	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	205.000	1.537.500
8	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	265.000	159.000
9	72131601-005	Relleno y apisonado de interior	Metros cúbicos	23,3	105.000	2.446.500
10	72131601-005	Aislacion asfáltica de paredes	Metros cuadrados	6,4	92.000	588.800
11	72131601-005	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	99.000	336.600
12	72131601-005	Muro de elevacion de 0,30 cm voito ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	195.000	6.727.500
13	72131601-005	Muro de elevacion de 0,30 cm visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	175.000	2.362.500
14	72131601-005	Muro de elevacion de 0,15 cm visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	95.000	3.258.500
15	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	38.000	456.000
16	72131601-015	Pilar de 0,45x0,45 visto para galeria	Metro lineal	6,6	290.000	1.914.000
17	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	90,5	260.000	23.530.000
18	72131601-007	Techo de Viga de madera y planchuela en galeria	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
19	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	30.000	1.929.000
20	72131601-008	Revoque de viga cumbrera de Ho Ao	Metros cuadrados	10,3	38.000	391.400
21	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascotes	Metros cuadrados	58	44.000	2.552.000
22	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	58	75.000	4.350.000
23	72131601-009	Zocalo de calcareo	Metro lineal	34	31.000	1.054.000

cuadro comparativo

Arq.ELISA VERA BENITEZ

Ítems del llamado Construcción de Dirección en el Col. Nacional Panchito Lopez con ID: 330660

Construcción de Dirección en el Col. Nacional Panchito Lopez , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

24	72131601-010	Abertura de Puerta de madera de 1,20x 2,10	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
25	72131601-010	Abertura de Ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	6,84	345.000	2.359.800
26	72131601-010	Alfeizer de ventana, de revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	5	31.000	155.000
27	72131601-012	Pintura de paredes	Metros cuadrados	64,3	30.000	1.929.000
28	72131601-012	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	32.000	380.800
29	72131601-012	Pintura de viga cumbrera	Metros cuadrados	10,3	30.000	309.000
30	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	28.000	191.520
31	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	32.000	3.561.600
32	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	28.000	2.534.000
33	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	24.000	132.000
34	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	340.000	2.325.600
35	72131601-011	Desague Pluvial: Canaleta y Caño de bajada No 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	23	160.000	3.680.000
36	72131601-001	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	12.600.000	12.600.000
37	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Internacional	1	5.600.000	5.600.000
38	72131601-002	Pizarrones	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
39	72131601-002	Cartel de Obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
40	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	60	13.277	796.620
Precio Total						**116.000.000**

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C