MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 67/2017 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LAS CALLES SIN NOMBRE: TRAMO I Y II - 95,114 Y TRAMO III 95, 114 DE LA CÑIA. 4TA. BARRIÓ PUERTA DEL SOL CAPIATÁ - ID N° 334.023

Item	Código de Catálogo	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
				Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 95,114 CÑIA 4° BARRIO PUERTA DEL SOL TRAMO I Y II				
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.255,5	1.000	1.255.500
1.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	980.000	980.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25cm, LARGO 50cm. ANCHO 8cm. DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	279	20.000	5.580.000
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.255,5	40.000	50.220.000
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1.255,5	2.500	3.138.750
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	42	2.500	105.000
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
2	72131701-002	EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 95,114 CÑIA 4° BARRIO PUERTA DEL SOL TRAMO III				
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	980	1.000	980.000
2.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	980.000	980.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25cm, LARGO 50cm. ANCHO 8cm. DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	280	20.000	5.600.000
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	980	39.900	39.102.000
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	980	2.380	2.332.400
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	42	2.500	105.000
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
		TOTALES				**111.928.650**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones