Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte. A. Martinez.
Telefax: 0294 220 358 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitagua.gov.py

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## CONTRATACION DIRECTA Nº 35/2.020
## "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 9 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 387,099

| DATOS DEL LLAMADO | | | OSVALDO LEGUIZAMON BRONDEL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Codigo de catalogo | Descropcion del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72131701-002 | COMISION VECINAL SANTO REY, POTRERITO | Unidad | 1 | 20.695.500 | 20.695.500 |
| 1.1 | | Levantamiento Planimetrico | Metro lineal | 105 | 1.900 | 199.500 |
| 1.2 | | Nivelación y compactación | Metro lineal | 105 | 1.900 | 199.500 |
| 1.3 | | Elaboración de cordones de H°A°(0,50mx0,20mx0,10m) | Metro lineal | 210 | 19.000 | 3.990.000 |
| 1.4 | | Colocación de cordones de H°A° | Metro lineal | 210 | 3.600 | 756.000 |
| 1.5 | | Colchon de arena H:20cm | Metros cúbicos | 84 | 35.000 | 2.940.000 |
| 1.6 | | Provisión y colocacion de piedra bruta | Metros cuadrad | 420 | 24.500 | 10.290.000 |
| 1.7 | | Compactación de empedrado | Metros cuadrad | 420 | 2.500 | 1.050.000 |
| 1.8 | | Esparcido e triturada 6ta, con arena | Metros cuadrad | 420 | 2.500 | 1.050.000 |
| 1.9 | | Limpieza final | Metro lineal | 105 | 2.100 | 220.500 |
| 2 | 72131701-002 | COMISION 8 DE DICIEMBRE, VALLE KARE | Unidad | 1 | 10.840.500 | 10.840.500 |
| 2.1 | | Levantamiento planimetro | Metro lineal | 55 | 1.900 | 104.500 |
| 2.2 | | Nivelación y compactación | Metro lineal | 55 | 1.900 | 104.500 |
| 2.3 | | Elaboración de cordones de H°A° | Metro lineal | 110 | 19.000 | 2.090.000 |
| 2.4 | | Colocacion de cordones de H°A° | Metro lineal | 110 | 3.600 | 396.000 |
| 2.5 | | Colchon de arena H:20cm | Metros cúbicos | 44 | 35.000 | 1.540.000 |
| 2.6 | | Provisión y colocación de piedra bruta | Metros cuadrad | 220 | 24.500 | 5.390.000 |
| 2.7 | | Compactación de empedrado | Metros cuadrad | 220 | 2.500 | 550.000 |
| 2.8 | | Esparcido de triturada 6ta, con arena. | Metros cuadrad | 220 | 2.500 | 550.000 |
| 2.9 | | Limpieza final | Metro lineal | 55 | 2.100 | 115.500 |
| 3 | 72131701-002 | CALLE 1 DE DICIEMBRE, CONAVI 1 DOBLE AVENIDA, COMISI | Unidad | 1 | 22.994.700 | 22.994.700 |
| 3.1 | | Levantamiento planimetro | Metro lineal | 47 | 1.900 | 89.300 |
| 3.2 | | Nivelación y compactación | Metro lineal | 47 | 1.900 | 89.300 |
| 3.3 | | Elaboración de cordones de H°A° (0,50mx0,20mx0,10m) | Metro lineal | 94 | 19.000 | 1.786.000 |
| 3.4 | | Colocación de cordones de H°A° | Metro lineal | 94 | 3.600 | 338.400 |
| 3.5 | | Colchon de arena H:20cm | Metros cúbicos | 113 | 35.000 | 3.955.000 |
| 3.6 | | Provision y colocacion de piedra bruta | Metros cuadrad | 564 | 24.500 | 13.818.000 |
| 3.7 | | Compactación de empedrado | Metros cuadrad | 564 | 2.500 | 1.410.000 |
| 3.8 | | Esparcido de triturada con arena 6ta, con arena | Metros cuadrad | 564 | 2.500 | 1.410.000 |
| 3.9 | | Limpieza final | Metro lineal | 47 | 2.100 | 98.700 |
| 4 | 72131701-002 | CALLE PERPENDICULAR A ITAUGUÁ-PIRAYU, POTRERITO | Unidad | 1 | 31.280.200 | 31.280.200 |
| 4.1 | | Levantamiento planimetro | Metro lineal | 102 | 1.900 | 193.800 |
| 4.2 | | Nivelación y compactación | Metro lineal | 102 | 1.900 | 193.800 |
| 4.3 | | Elaboración de cordones de H°A°(0,50mxo,20,mx0,10m) | Metro lineal | 204 | 19.000 | 3.876.000 |
| 4.4 | | Colocacion de cordones de H°A° | Metro lineal | 204 | 3.600 | 734.400 |
| 4.5 | | Colchon de arena H:20cm | Metros cúbicos | 143 | 35.000 | 5.005.000 |
| 4.6 | | Provisión y colocación de piedra bruta | Metros cuadrad | 714 | 24.500 | 17.493.000 |
| 4.7 | | Compactción de empedrado | Metros cuadrad | 714 | 2.500 | 1.785.000 |
| 4.8 | | Esparcido de triturada 6ta, con arena. | Metros cuadrad | 714 | 2.500 | 1.785.000 |
| 4.9 | | Limpieza final | Metro lineal | 102 | 2.100 | 214.200 |
| 5 | 72131701-002 | CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE VICTORIANO ALDAMA, B | Unidad | 1 | 15.622.600 | 15.622.600 |
| 5.1 | | Levantamiento planimetro | Metro lineal | 51 | 1.900 | 96.900 |
| 5.2 | | Nivelación y compactación | Metro lineal | 51 | 1.900 | 96.900 |
| 5.3 | | Elaboración de cordones de H°A° (0,50mx0,20mx0,10m) | Metro lineal | 102 | 19.000 | 1.938.000 |
| 5.4 | | Colocación de cordones de H°A° | Metro lineal | 102 | 3.600 | 367.200 |
| 5.5 | | Colchon de arena H: 20cm | Metros cúbicos | 71 | 35.000 | 2.485.000 |
| 5.6 | | Provisión y colocación de piedra bruta | Metros cuadrad | 357 | 24.500 | 8.746.500 |
| 5.7 | | Compactación de empedrado | Metros cuadrad | 357 | 2.500 | 892.500 |
| 5.8 | | Esparcido de triturada 6ta, con arena | Metros cuadrad | 357 | 2.500 | 892.500 |
| 5.9 | | Limpiea final | Metro lineal | 51 | 2.100 | 107.100 |
| 6 | 72131701-002 | CALLE PERPENDICULAR A POTRERITO, ITAUGUA GUAZU | Unidad | 1 | 23.023.900 | 23.023.900 |
| 6.1 | | Levantamientop planimetro | Metro lineal | 119 | 1.900 | 226.100 |
| 6.2 | | Nivelación y compactación | Metro lineal | 119 | 1.900 | 226.100 |
| 6.3 | | Elaboración de cordones de H°A\| (0,50mx0,20mx0,10m) | Metro lineal | 238 | 19.000 | 4.522.000 |
| 6.4 | | Colocación de cordones de H°A° | Metro lineal | 238 | 3.600 | 856.800 |
| 6.5 | | Colchon de arena H: 20cm | Metros cúbicos | 93 | 35.000 | 3.255.000 |
| 6.6 | | Provisión y colocación de piedra bruta | Metros cuadrad | 464 | 24.500 | 11.368.000 |
| 6.7 | | Compactación de empedrado | Metros cuadrad | 464 | 2.500 | 1.160.000 |
| 6.8 | | Esparcido de triturada 6ta,con arena. | Metro lineal | 464 | 2.500 | 1.160.000 |
| 6.9 | | Limpieza final | Metro lineal | 119 | 2.100 | 249.900 |
| 7 | 72131701-002 | CALLE FRACCION IRUM | Unidad | 1 | 21.081.800 | 21.081.800 |
| 7.1 | | Levantamiento planimetro | Metro lineal | 78 | 1.900 | 148.200 |
| 7.2 | | Nivelación y compactación | Metro lineal | 78 | 1.900 | 148.200 |
| 7.3 | | E laboración de cordones de H°A° (0,50mx0,20mx0,10m) | Metro lineal | 156 | 19.000 | 2.964.000 |

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

LILIAN JOSEFINA FLORENTIN
DIRECTORA DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Dirección: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte. A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contacto@municipalidaddeitaugua.gov.py

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## CONTRATACION DIRECTA Nº 35/2.020
## "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 9 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 387,099

| DATOS DEL LLAMADO | | | OSVALDO LEGUIZAMON BRONDEL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Codigo de catalogo | Descropcion del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 7.4 | | Colocación de cordones de H°A° | Metro lineal | 156 | 3.600 | 561.600 |
| 7.5 | | Colchon de arena H: 20cm | Metros cúbicos | 94 | 35.000 | 3.290.000 |
| 7.6 | | Provisión y colocación de piedra bruta | Metros cuadrado | 468 | 24.500 | 11.466.000 |
| 7.7 | | Compactación de empedrado | Metros cuadrado | 468 | 2.500 | 1.170.000 |
| 7.8 | | Esparcido de triturada 6ta, con arena. | Metros cuadrado | 468 | 2.500 | 1.170.000 |
| 7.9 | | Limpieza final | Metro lineal | 78 | 2.100 | 163.800 |
| 8 | 72131701-002 | CALLE COMISION FOMENTO URBANO FRACCION DOÑA GIN | Unidad | 1 | 22.958.500 | 22.958.500 |
| 8.1 | | Levantamiento planimetro | Metro lineal | 85 | 1.900 | 161.500 |
| 8.2 | | Nivelación y compactación | Metro lineal | 85 | 1.900 | 161.500 |
| 8.3 | | Elaboración de cordones de H°A°(0,50mx0,20mx0,10m) | Metro lineal | 170 | 19.000 | 3.230.000 |
| 8.4 | | Colocación de cordones de H°A° | Metro lineal | 170 | 3.600 | 612.000 |
| 8.5 | | Colchon de arena H: 20cm | Metros cúbicos | 102 | 35.000 | 3.570.000 |
| 8.6 | | Provisión y colocación de piedra bruta | Metros cuadrado | 510 | 24.500 | 12.495.000 |
| 8.7 | | Compactaciónde empedrado | Metros cuadrado | 510 | 2.500 | 1.275.000 |
| 8.8 | | Esparcido de triturada 6ta, con arena | Metros cuadrado | 510 | 2.500 | 1.275.000 |
| 8.9 | | Limpieza final | Metro lineal | 85 | 2.100 | 178.500 |
| | | | | | Precio Total | 168.497.700 |

ABOG. MARIA JOSEFINA FLORENTIN
DIRECTORA DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES