# MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
## "CIUDAD DE LA AMISTAD"
## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO PORTAL SAN MIGUEL (GEMISA) COLONIA NACIONAL CANINDEYU | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | CÓDIGO DE CATALOGO | D E S C R I P C I O N | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) |
| 1 | 72131701-002 | Trazado y replanteo de obra | M2 | 8.748,00 | 3.200 | 27.993.600 |
| 2 | 72131701-002 | Preparación del terreno | M2 | 8.748,00 | 6.300 | 55.112.400 |
| 3 | 72131701-002 | Relleno y Desmonte (nivelación) | GL | 1 | 38.000.000 | 38.000.000 |
| 4 | 72131701-002 | Colchón de arena lavada | M2 | 7.800,00 | 9.800 | 76.440.000 |
| 5 | 72131701-002 | Badén de Hormigón (2,00x9,00x0,20) | M3 | 36 | 1.500.000 | 54.000.000 |
| 6 | 72131701-002 | Cordón premoldado | ML | 1.944,00 | 33.000 | 64.152.000 |
| 7 | 72131701-002 | Canaleta desagüe pluvial (0,50x1944,00x0,10) | M3 | 97,2 | 1.250.000 | 121.500.000 |
| 8 | 72131701-002 | Empedrado | M2 | 7.800,00 | 40.000 | 312.000.000 |
| 9 | 72131701-002 | Cartel de Obras | Un | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 10 | 72131701-002 | Limpieza final | GL | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| TOTAL | | | | | | 752.048.000 |

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C