INFORME TECNICO

DE: Arq. Hugo Vázquez
A: Domingo Elieser Cáceres - Intendente Municipal
FECHA: 07 de julio de 2017.-

Referencia: Enripiado de caminos en diferentes compañías del distrito por urgencia impostergable

En representación, me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de Elevar Informe in situ, sobre las condiciones en las que se encuentran actualmente los tramos vecinales, tanto de las compañías DE CERRITO, MONTE GRANDE, COLONIA 44 MANDYJUTYGUE Y CURUPICAY .-

La gran cantidad de lluvias caídas en todo el país y en especial dentro del Departamento de Itapuá, ha dejado varias calles destrozadas, cunetas hundidas, con cortes de calles por grietas, y el caudal arrastro a su paso la tierra de los caminos y también su enripiado, dejándolos intransitables, inseguros para el paso vehicular y hasta para los mismos peatones, siendo que en ciertos casos existen calles embarrados y deslizantes que ponen en riesgo a los mismos.-

Muchas personas en caso de urgencia no cuentan con salida para llegar a los centros asistenciales de salud, así como pueden transportar sus productores fruti - hortícolas que son el sustento de mucho de los lugares de estas compañías, a causa de que los caminos se encuentran en mal estado, afectando de esta manera el ingreso familiar e impidiendo que las personas concurran a su lugar de trabajo, a las instituciones educativas, a los centros médicos y realizar sus tareas cotidianas. Que podrían aparecer casos de electrocución y/o picaduras de serpientes o el traslado de pacientes graves, que se imposibilitaría sus traslados a los hospitales para su rápido tratamiento medico.-

Es importante insistir en que varias familias se encuentran aisladas e incomunicadas, por lo que se requiere la implementación de medidas urgentes que contribuya a la rápida recuperación de las zonas afectadas.

Por lo expuestos se solicita la Intendencia Municipal para agotar las instancias administrativas para la contratación de una empresa para ejecutar las obras de enripiados por urgencia imostergable. En caso de no se llegase a intervenir de forma urgente, las familias seguirán aislas, sin contar que las condiciones de las vías tienden a empeorar, ocasionando mas trabajo y mayor costo para la Municipalidad de San Pedro del Paraná. Se anexa el Informe de la DINAC sobre cantidad de precipitaciones registradas para demostrar la veracidad de la misma y tomas fotográficas.-

Que, se ha elaborado una planilla de cómputos y presupuesto referencial para estimar el valor de los trabajos conforme al siguiente detalle:

ARREGLO DE CAMINOS DE LAS COMPAÑIAS ,CERRITO , MONTE GRANDE . COLONIA 44 MANDYJUTYGUE Y CURUPICAY CARGA DE RIPIOS Y RELLENOS DE CAMINOS

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO. UNIT	TOTAL
	KM: 6, ACARREO DE RIPÌO , CAMION VOLQUETE	Cargas ≥ 12 m3	91	220.000	20.020.000
	KM: 10, ACARREO DE RIPÌO , CAMION VOLQUETE	Cargas ≥ 12 m3	81	320.000	25.920.000
	KM: 12 , ACARREO DE RIPÌO , CAMION VOLQUETE	Cargas ≥ 12 m3	30	370.000	11.100.000
	CARGA DE RIPIO INCLUIDO HORAS MAQUINA	Cargas ≥ 12 m3	202	120.000	24.240.000
	CONSTRUCCION DE CABECERA DE TUBO HO CON MURO PBC Y/O HO CICLOPEO	GL	GL	10.000.000	10.000.000
	COLOCACION DE TUBOS DE 0,60 CON CABECERA	GL	GL	12.000.000	12.000.000
	HORA RETROEXCANADORA	H/M	60	370.000	22.200.000
	HORAS MAQUINA PARA EXPARCIMIENTO DE RIPIO , PREPARACION DE TERRENO	H/M	35	450.000	15.750.000
	LIMPIEZA FINAL	GL	GL	2.000.000	1.100.000
	COSTO IVA INCLUIDO				143.230.000

Por lo expuesto, se recomienda dar un tratamiento urgente al caso, para brindar una solución rápida a la problemática presentada

Es mi informe.



ARQ. HUGO VAZQUEZ
FISCAL DE OBRA