MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 70/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO PIRO'Y; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE BETO RIQUELME, TRAMO: AREA NO CENSADA Y 5061 CÑIA. 17º YATAITY, BARRIO SANTA ANA - ID Nº 397935

OFERENTES:		TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - RUC 6505103-3				GER.COM INGENIERO Y ASOCIADOS DE ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ - RUC 1396362-7				SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO PIRO'Y**	**Unidad Medida Global**	**1**	**40.737.188**	**40.737.188**	**Unidad Medida Global**	**1**	**38.593.125**	**38.593.125**	**Unidad Medida Global**	**1**	**42.581.250**	**42.581.250**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	600	1.900	1.140.000	Metros cuadrados	600	1.800	1.080.000	Metros cuadrados	600	2.000	1.200.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	855.000	855.000	Unidad	1	810.000	810.000	Unidad	1	900.000	900.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	150	30.400	4.560.000	Metro lineal	150	28.800	4.320.000	Metro lineal	150	32.000	4.800.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	600	52.250	31.350.000	Metros cuadrados	600	49.500	29.700.000	Metros cuadrados	600	54.500	32.700.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	600	2.375	1.425.000	Metros cuadrados	600	2.250	1.350.000	Metros cuadrados	600	2.500	1.500.000
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	37,5	7.125	267.188	Metros cuadrados	37,5	6.750	253.125	Metros cuadrados	37,5	7.500	281.250
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	600	1.900	1.140.000	Metros cuadrados	600	1.800	1.080.000	Metros cuadrados	600	2.000	1.200.000
2	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE BETO RIQUELME, TRAMO: AREA NO CENSADA Y 5061 CÑIA. 17º YATAITY, BARRIO SANTA ANA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**49.585.725**	**49.585.725**	**Unidad Medida Global**	**1**	**46.975.950**	**46.975.950**	**Unidad Medida Global**	**1**	**51.877.500**	**51.877.500**
2.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	636	1.900	1.208.400	Metros cuadrados	636	1.800	1.144.800	Metros cuadrados	636	2.000	1.272.000
2.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	855.000	855.000	Unidad	1	810.000	810.000	Unidad	1	900.000	900.000
2.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	250	19.000	4.750.000	Metros cúbicos	250	18.000	4.500.000	Metros cúbicos	250	20.000	5.000.000
2.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	212	30.400	6.444.800	Metro lineal	212	28.800	6.105.600	Metro lineal	212	32.000	6.784.000
2.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	636	52.250	33.231.000	Metros cuadrados	636	49.500	31.482.000	Metros cuadrados	636	54.500	34.662.000
2.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	636	2.375	1.510.500	Metros cuadrados	636	2.250	1.431.000	Metros cuadrados	636	2.500	1.590.000
2.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	53	7.125	377.625	Metros cuadrados	53	6.750	357.750	Metros cuadrados	53	7.500	397.500
2.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	636	1.900	1.208.400	Metros cuadrados	636	1.800	1.144.800	Metros cuadrados	636	2.000	1.272.000
Precio Total					**90.322.913**				**85.569.075**				**94.458.750**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones