Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 10/2019 "Construcción de un Aula en la Escuela Básica Nº 8200 Teko Katu Poty" ID: 363.834.-

			Constructora Perez & Aguayo SRL con RUC 80054076-0.-				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	**72131601-002**	**Construcción de un Aula en la Escuela Básica Nº 8200 Teko Katu Poty**	**Unidad Medida Global**	**1**	**102,270,200**	**102,270,200**				-				-
1.1		**Trabajos preliminares**												
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	65	2,835	184,275								
1.1.2		Replanteo	Metros cuadrados	65	4,846	314,990								
1.1.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	467,760	6,548,640								
1.1.4		Cartel de Obra: (2,00 x 1,00)	Metros cuadrados	2	449,076	898,152								
1.2		**Estructura de H°A°**												
1.2.1		Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1.05	1,762,779	1,850,918								
1.2.2		Encadenados de H° A° inferior e superior	Metros cúbicos	3	1,762,779	5,288,337								
1.2.3		Viga de H°A° en galería	Metros cúbicos	0.5	1,762,779	881,390								
1.3		**Muros de nivelación :**												

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU U.O.C.

Lic. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 10/2019 "Construcción de un Aula en la Escuela Básica Nº 8200 Teko Katu Poty" ID: 363.834.-

			Constructora Perez & Aguayo SRL con RUC 80054076-0.-				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1.3.1		De 0,45 cm.	Metros cuadrados	4	238,326	953,304								
1.3.2		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	8	185,892	1,487,136								
1.3.3		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0.8	270,837	216,670								
1.3.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	47	134,406	6,317,082								
1.4		**Aislación asfáltica :**												
1.4.1		De paredes	Metros cuadrados	8	44,491	355,928								
1.5		**Muros de elevación :**												
1.5.1		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	4	154,837	619,348								
1.5.2		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	4	97,027	388,108								
1.5.3		De 0,30 Visto ambas caras de ladrillos Prensados 3 Agujeros	Metros cuadrados	34	144,970	4,928,980								
1.5.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos Prensados 3 Agujeros	Metros cuadrados	13.5	144,970	1,957,095								
1.5.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos Prensados 3 Agujeros	Metros cuadrados	34	144,970	4,928,980								

Lic. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 10/2019 "Construcción de un Aula en la Escuela Básica Nº 8200 Teko Katu Poty" ID: 363.834.-

			Constructora Perez & Aguayo SRL con RUC 80054076-0.-				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1.5.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	23,277	279,324								
1.6		**Pilares :**												
1.6.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con HºAº	Metro lineal	7	138,595	970,165								
1.7		**Techo :**												
1.7.1		De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de HºAº con isolant 5mm	Metros cuadrados	90.5	292,925	26,509,713								
1.8		**Revoques :**												
1.8.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64.5	39,722	2,562,069								
1.8.2		De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	10.3	43,517	448,225								
1.9		**Piso**												
1.9.1		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	64.5	33,271	2,145,980								
1.9.2		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización	Metros cuadrados	64.5	83,744	5,401,488								
1.9.3		Zócalo	Metro lineal	34	18,496	628,864								

U.O.C.

Lic. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 10/2019 "Construcción de un Aula en la Escuela Básica Nº 8200 Teko Katu Poty" ID: 363.834.-

			Constructora Perez & Aguayo SRL con RUC 80054076-0.-				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1.9.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	35	84,630	2,962,050								
1.10		**Aberturas de madera :**												
1.10.1		Puerta tablero de 1,20 x 2,10	Metros cuadrados	1	1,586,501	1,586,501								
1.11		Aberturas metálicas :												
1.11.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	7	375,390	2,627,730								
1.12		**Alfeizar de ventanas :**												
1.12.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	35,168	351,680								
1.13		**Pinturas :**												
1.13.1		De paredes con sellador y enduido a dos manos, pintura al látex a dos manos	Metros cuadrados	64.50	39,219	2,529,626								
1.13.2		De pilares vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	11.9	22,771	270,975								
1.13.3		De viga cumbrera en sellador y enduido a dos manos, pintura al látex a dos manos	Metros cuadrados	10.3	39,216	403,925								
1.13.4		De aberturas con pintura sintética	Metros cuadrados	7.5	19,356	145,170								

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU U.O.C.

Lic. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 10/2019 "Construcción de un Aula en la Escuela Básica Nº 8200 Teko Katu Poty" ID: 363.834.-

			Constructora Perez & Aguayo SRL con RUC 80054076-0.-				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1.13.5		De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	Metros cuadrados	120	22,771	2,732,520								
1.13.6		De Tirante de HºAº y tejuelones	Metros cuadrados	90.5	22,771	2,060,776								
1.13.7		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5.5	22,771	125,241								
1.14		**Vidrio:**												
1.14.1		Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	7	146,425	1,024,975								
1.15		**Desagüe Pluvial**												
1.15.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	25	59,773	1,494,325								
1.15.2		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1,905,447	1,905,447								
1.15.3		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	2,909,500	2,909,500								
1.16		**Mobiliarios :**												
1.16.1		Pizarrones pintado con marco de madera y soporte de tiza	Unidad	1	1,189,101	1,189,101								
1.17		**Limpieza final**	Unidad Medida Global	1	885,501	885,501								

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.

Lic. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 10/2019 "Construcción de un Aula en la Escuela Básica Nº 8200 Teko Katu Poty" ID: 363.834.-

			Constructora Perez & Aguayo SRL con RUC 80054076-0.-				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
					Precio Total	102,270,200			Precio Total	0			Precio Total	0

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU U.O.C.

Jorge Isidro González Aguillera
Responsable de la U.O.C.