Municipalidad de Itacurubi del Rosario
Unidad Operativa de Contrataciones

Independencia Nacional Nº 730 c/14 de Mayo Telefax: (041) 210 233

DNCP

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL (ESC. BÁS. Nº 35 JOHN F. KENNEDY)

OBRA: Construcción de aula Pre-escolar c/ Baño y Galería	**SUP. A CONSTRUIR:** Aula: 39,44m2 Galería: 17,50m2
	Baños: 10,20 m2
AULA PRE-ESCOLAR 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS	

				WM Empresa de Construcciones Civiles, Viales, Industriales & Hidráulicos		**CSC ESTUDIO - CONSTRUCCIONES**		**GAMA CONSTRUCCIONES**	
Nº	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P.TOTAL**	**P. UNITARIO**	**P.TOTAL**	**P. UNITARIO**	**P.TOTAL**
*	**Preparación de la Obra**								
1	**(CC: 72131601-002)** a-Replanteo	m2	81,39	10.000	813.900	10.000	813.900	10.000	813.900
2	**(CC: 72131601-002)** b-Limpieza y preparación del terreno	m3	81,39	14.500	1.180.155	10.000	813.900	15.000	1.220.850
3	**(CC: 72131601-003) Exc. Y carga de Cimiento c/ P.B.C**	m3	17,26	43.924	758.120	300.000	5.178.000	45.000	776.700
*	**Estructura de Hormigón Armado**				-		-		-
4	**(CC: 72131601-004)** a-Viga de HºAº Cumbrera y galería dado de H°A°	m3	0,92	370.000	340.400	1.600.000	1.472.000	400.000	368.000
5	(CC: 72131601-004) b-Pilar y zapata de H°A°	m3	0,62	150.000	93.000	1.600.000	992.000	150.000	93.000
6	(CC: 72131601-004) d-Encadenado H°A°	m3	3,15	240.000	756.000	1.600.000	5.040.000	250.000	787.500
*	**Muros de Nivelación h=0.50**				-		-		-
7	(CC: 72131601-004) a-De 0.45	m2	6,10	175.000	1.067.500	120.000	732.000	180.000	1.098.000

8	(CC: 72131601-004) b-De 0.30	m2	17,15	165.000	2.829.750	100.000	1.715.000	170.000	2.915.500
9	**(CC: 72131601-002) Relleno y Compactación**	m3	32,30	23.000	742.900	60.000	1.938.000	25.000	807.500
*	**Aislación Asfáltica De Muros**				-		-		-
10	(CC: 72131601-006) a-De 0.15-Horizontal	m2	8,43	20.000	168.600	20.000	168.600	20.000	168.600
11	(CC: 72131601-006) b-De 0.30 -Horizontal	m2	4,20	20.000	84.000	20.000	84.000	20.000	84.000
12	(CC: 72131601-006) c-De canteros	m2	5,25	18.000	94.500	20.000	105.000	20.000	105.000
*	**Muros de Elevación**				-		-		-
13	(CC: 72131601-002) a-De 0.30 para revocar	m2	19,52	15.000	292.800	130.000	2.537.600	15.000	292.800
14	(CC: 72131601-002) b-De 0.15 para revocar	m2	39,40	15.000	591.000	65.000	2.561.000	15.000	591.000
15	(CC: 72131601-002) c- De 0.30 Visto 1 cara de ladrillo común	m2	25,62	30.000	768.600	140.000	3.586.800	30.000	768.600
16	(CC: 72131601-002) e-Visto 1 cara 0.15 c/ Cantero-parapeto	m2	20,40	30.000	612.000	70.000	1.428.000	30.000	612.000
17	(CC: 72131601-002) f- Envarillado 2 hilad. c/ 3 barrilla. De 8mm	ml	40,25	80.000	3.220.000	18.000	724.500	70.000	2.817.500
*	**Pilares**				-		-		-
18	(CC: 72131601-015) d-De 0.45x0.45 para revocar	ml	9,00	250.000	2.250.000	100.000	900.000	250.000	2.250.000
*	**Techo:**				-		-		-
19	(CC: 72131601-007) c- Techo de tejas españolas y tejuelones prensados, tirantes y viguetas de yvyrapyta, 35% pendiente	m2	90,45	280.000	25.326.000	200.000	17.185.500	285.000	25.778.250
*	**Revoques**				-		-		-
20	(CC: 72131601-008) a-Interior-exterior a 1 capa	m2	154,00	20.000	3.080.000	30.000	4.620.000	20.000	3.080.000
21	(CC: 72131601-008) c-De pilares de mampostería	ml	9,00	18.000	162.000	30.000	270.000	20.000	180.000
22	(CC: 72131601-008) c-De viga cumbrera y voladizo de encadenado	m2	15,46	20.000	309.200	40.000	618.400	20.000	309.200
23	d-De nivelación	m2	16,70	20.000	334.000	30.000	501.000	20.000	334.000

24	**(CC: 72131601-009) Contrapiso de Hº de cascotes**	m2	65,75	30.000	1.972.500	25.000	1.643.750	30.000	1.972.500
*	**Piso**				-		-		-
25	**(CC: 72131601-009)** Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH	m2	60,47	65.000	3.930.550	70.000	4.232.900	65.000	3.930.550
*	**Zócalo**				-		-		-
26	**(CC: 72131601-009)** Calcáreo	ml	37,05	28.000	1.037.400	20.000	741.000	30.000	1.111.500
*	**Abertura de Madera**				-		-		-
27	(CC: 72131601-010) a-De marco 0.15 y puerta de 0.75x2.10 placa	un	1,00	475.000	475.000	800.000	800.000	500.000	500.000
28	(CC: 72131601-010) b-De marco y puerta para boxes-baño 0.60x1.20	un	2,00	475.000	950.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000
*	**Abertura Metálica**				-		-		-
29	(CC: 72131601-010) a-Marco y Puerta	UN	1,00	1.390.000	1.390.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
30	(CC: 72131601-010) b-Ventanas tipo Balancín de 1.50x1.70	m2	10,20	150.000	1.530.000	250.000	2.550.000	150.000	1.530.000
31	(CC: 72131601-010) c-Ventanas tipo Balancín de 1.50x1.00 p/ SS.HH	m2	6,00	165.000	990.000	250.000	1.500.000	150.000	900.000
*	**Alfeizar de Ventanas**				-		-		-
32	(CC: 72131601-010) a-De ladrillos comunes curvos a sardinel encadenado	ml	2,50	75.000	187.500	70.000	175.000	75.000	187.500
33	(CC: 72131601-010) b-Mocheta de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	49,60	20.000	992.000	25.000	1.240.000	20.000	992.000
*	**Pintura**				-		-		-
34	(CC: 72131601-012) a-De paredes Revocadas interior a la cal-blanco	m2	131,14	15.000	1.967.100	12.000	1.573.680	15.000	1.967.100
35	(CC: 72131601-012) b-Abertura madera c/ barniz	m2	3,36	25.000	84.000	15.000	50.400	25.000	84.000
36	(CC: 72131601-012) c-De viga cumbrera y voladizo de encadenado	m2	15,46	18.000	278.280	12.000	185.520	20.000	309.200
37	(CC: 72131601-012) d-Pintura de techo	m2	98,55	24.000	2.365.200	15.000	1.478.250	25.000	2.463.750

38	(CC: 72131601-012) e-Mamp. Visto común enras. Látex color vino	m2	48,89	24.100	1.178.249	20.000	977.800	25.000	1.222.250
39	(CC: 72131601-012) f-Revoque común látex interior color blanco	m2	52,36	25.000	1.309.000	20.000	1.047.200	25.000	1.309.000
40	(CC: 72131601-012) g-Balancines	m2	16,20	20.000	324.000	25.000	405.000	20.000	324.000
41	(CC: 72131601-012) h-Puerta metálica de acceso	m2	5,05	20.000	101.000	25.000	126.250	20.000	101.000
*	**Revestimientos**				-		-		-
42	(CC: 72131601-009) a-azulejo	m2	19,50	60.000	1.170.000	60.000	1.170.000	60.000	1.170.000
43	**(CC: 72131601-010) Vidrios dobles**	m2	17,00	35.000	595.000	130.000	2.210.000	35.000	595.000
44	**(CC: 72131601-001) Instalación eléctrica y artefactos eléctricos**	gl	1,00	4.500.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000
*	**Instalación Sanitaria**				-		-		-
45	(CC: 72131601-011) a-Agua Corriente	gl	1,00	1.750.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000
46	(CC: 72131601-011) a **Desagüe cloacal**	gl	1,00	2.208.796	2.208.796	1.000.000	1.000.000	2.200.000	2.200.000
47	(CC: 72131601-011) a Artefactos sanitarios con mesada	gl	1,00	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000
48	(CC: 72131601-011) Cámara de inspección, cámara séptica y pozo	gl	1,00	3.800.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000	3.800.000	3.800.000
*	**Mobiliario**				-		-		-
49	(CC: 72131601-012) a-Pizarrón c/ pintura 1.50x1.00	gl	1,00	768.000	768.000	400.000	400.000	700.000	700.000
50	(CC: 72131601-013) **Limpieza final**	m2	78,00	24.000	1.872.000	3.000	234.000	20.000	1.560.000
TOTAL GENERAL					85.800.000		89.925.950		86.381.250

MUNICIPALIDAD DE ITAC. DEL ROSARIO · RESPONSABLE U.O.C.

Néstor José Sanabria Pintos
Responsable de UOC