LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "Mejoramiento Vial de Varias Calles del Bañado Sur, Barrio San Cayetano" - ID Nº 386.824

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM Nº	RUBRO - DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OFERTA CONSORCIO VIAL		OFERTA COVIPA S.A.		RDM INGENIERIA		CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	
				PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
1	**Alfredo Ramos (Brasil), entre 34 y 36 Proyectadas**	**m2**	**1.100**										
1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	1.100	39.705	43.675.500	43.513	47.864.300	41.671	45.838.100	39.314	43.245.400	45.851	50.435.550
1.2	Desmonte para caja	m3	385	19.832	7.635.320	22.092	8.505.420	20.814	8.013.390	25.388	9.774.380	17.940	6.906.900
1.3	Compactación de base	m2	1.100	8.910	9.801.000	6.587	7.245.700	9.352	10.287.200	10.460	11.506.000	7.705	8.475.500
1.4	Colocación de cordones prefabricados de H°	ml	300	53.757	16.127.100	58.379	17.513.700	56.420	16.926.000	69.854	20.956.200	47.732	14.319.570
1.5	Remoción de pavimento de H° hidráulico	m2	380	65.439	24.866.820	67.260	25.558.800	68.680	26.098.400	58.452	22.211.760	55.200	20.976.000
1.6	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	m2	1.100	217.554	239.309.400	206.136	226.749.600	228.328	251.160.800	243.703	268.073.300	266.202	292.822.200
1.7	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	ml	35	171.780	6.012.300	189.759	6.641.565	180.287	6.310.045	325.510	11.392.850	198.260	6.939.100
1.8	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	500	34.726	17.363.000	31.057	15.528.500	36.446	18.223.000	33.079	16.539.500	34.500	17.250.000
2	**Alfredo Ramos (Brasil), entre 36 y Hasta fin de Calle**	**m2**	**900**										
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	500	39.705	19.852.500	42.763	21.381.500	41.671	20.835.500	39.314	19.657.000	47.447	23.723.350
2.2	Desmonte para caja	m3	100	19.832	1.983.200	22.092	2.209.200	20.814	2.081.400	25.388	2.538.800	17.940	1.794.000
2.3	Compactación de base	m2	500	8.910	4.455.000	6.587	3.293.500	9.352	4.676.000	10.460	5.230.000	7.705	3.852.500
2.4	Colocación de cordones prefabricados de H°	ml	230	53.757	12.364.110	58.379	13.427.170	56.420	12.976.600	69.854	16.066.420	47.732	10.978.337
2.5	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	ml	230	145.709	33.513.070	120.506	27.716.380	152.925	35.172.750	118.550	27.266.500	180.966	41.622.249
2.6	Badenes de H° Hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	m2	50	217.554	10.877.700	206.136	10.306.800	228.328	11.416.400	243.703	12.185.150	256.370	12.818.475
2.7	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	ml	35	171.780	6.012.300	189.759	6.641.565	180.287	6.310.045	325.510	11.392.850	198.260	6.939.100
2.8	Riego de liga	lts	1.080	5.364	5.793.120	6.949	7.504.920	5.630	6.080.400	7.464	8.061.120	6.728	7.265.700
2.9	Regularización asfáltica - Tasa 50 kg/m2	tn	45	507.622	22.842.990	657.363	29.581.335	532.762	23.974.290	622.971	28.033.695	800.000	36.000.000
2.10	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Tasa 100 kg/m2	tn	90	505.482	45.493.380	657.363	59.162.670	530.516	47.746.440	621.748	55.957.320	800.000	72.000.000
2.11	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	130	34.726	4.514.380	31.057	4.037.410	36.446	4.737.980	33.079	4.300.270	34.500	4.485.000
3	**38 Proyectada, entre Paulino Antola (Rojas Silva) y Arroyo Morotí**	**m2**	**1.700**										
3.1	**CANAL DE PIEDRA BRUTA CON TAPA DE H°A°**	**ml**	**280**										
3.1.1	Excavación de suelo	m3	630	30.683	19.330.290	23.746	14.959.980	32.202	20.287.260	28.721	18.094.230	36.800	23.184.000
3.1.2	Canal de Piedra Bruta Colocada	m3	560	370.751	207.620.560	407.650	228.284.000	389.112	217.902.720	605.002	338.801.120	408.004	228.482.184
3.1.3	Tapa de Canal con Losa de H°A° Prefabricada	m3	28	1.670.868	46.784.304	2.050.532	57.414.896	1.753.616	49.101.248	2.009.469	56.265.132	1.903.365	53.294.220
3.1.4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	820	34.726	28.475.320	31.057	25.466.740	36.446	29.885.720	33.079	27.124.780	34.500	28.290.000
3.2	**PAVIMENTO DE H° HIDRÁULICO**	**m2**	**1.700**				0		0		0		0
3.2.1	Desmonte para caja	m3	336	19.832	6.663.552	22.092	7.422.912	20.814	6.993.504	25.388	8.530.368	20.470	6.877.920
3.2.2	Compactación de base	m2	1.700	8.910	15.147.000	6.587	11.197.900	9.352	15.898.400	10.460	17.782.000	7.705	13.098.500
3.2.3	Colocación de cordones prefabricados de H°	ml	280	53.757	15.051.960	58.379	16.346.120	56.420	15.797.600	69.854	19.559.120	47.732	13.364.932
3.2.4	Pavimento tipo empedrado	m2	1.700	44.746	76.068.200	58.233	98.996.100	46.962	79.835.400	65.058	110.598.600	47.447	80.659.390
3.2.5	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,50 m e= 0,12 m Fck= 260 K	ml	280	145.709	40.798.520	120.506	33.741.680	152.925	42.819.000	99.627	27.895.560	180.966	50.670.564

Abg. RICARDO R. MEDINA MENDIETA
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

ITEM N°	RUBRO - DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
3.2.6	Pavimento de H° Hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	m2	1.700	217.554	369.841.800	206.136	350.431.200	228.328	388.157.600	243.703	414.295.100	266.202	452.543.400
3.2.7	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	ml	21	171.780	3.607.380	189.759	3.984.939	180.287	3.786.027	325.510	6.835.710	198.260	4.163.460
3.2.8	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	440	34.801	15.312.440	31.057	13.665.080	36.446	16.036.240	33.079	14.554.760	34.500	15.180.000
4	**Juan B. Ayala (Capitán Figari), entre 38 y 42 Pytdas. (Prog. 0,00 a 195,0)**	**m2**	**1.000**										
4.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	500	39.705	19.852.500	42.763	21.381.500	41.671	20.835.500	39.314	19.657.000	47.447	23.723.350
4.2	Desmonte para caja	m3	100	19.832	1.983.200	22.092	2.209.200	20.814	2.081.400	25.388	2.538.800	17.940	1.794.000
4.3	Compactación de base	m2	500	8.910	4.455.000	6.587	3.293.500	9.352	4.676.000	10.460	5.230.000	7.705	3.852.500
4.4	Colocación de cordones prefabricados de H°	ml	350	53.757	18.814.950	58.379	20.432.650	56.420	19.747.000	69.854	24.448.900	43.132	15.096.165
4.5	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	ml	350	145.709	50.998.150	120.506	42.177.100	152.925	53.523.750	118.550	41.492.500	180.966	63.338.205
4.6	Badenes de H° Hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	m2	90	217.554	19.579.860	206.136	18.552.240	228.328	20.549.520	243.703	21.933.270	285.120	25.660.755
4.7	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	ml	70	171.780	12.024.600	189.759	13.283.130	180.287	12.620.090	325.510	22.785.700	198.260	13.878.200
4.8	Riego de liga	lts	1.200	5.364	6.436.800	6.949	8.338.800	5.630	6.756.000	7.464	8.956.800	6.728	8.073.000
4.9	Regularización asfáltica - Tasa 50 Kg/m2	tn	50	507.622	25.381.100	657.363	32.868.150	532.762	26.638.100	622.971	31.148.550	800.000	40.000.000
4.10	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Tasa 100 kg/m2	tn	100	505.482	50.548.200	657.363	65.736.300	530.516	53.051.600	621.748	62.174.800	800.000	80.000.000
4.11	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	130	34.726	4.514.380	31.057	4.037.410	36.446	4.737.980	33.079	4.300.270	34.500	4.485.000
5	**Calle sin Nombre, entre 42 y 44 Pytdas. (Prog. 195,0 a Prog. 415,0)**	**m2**	**1.500**										
5.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	1.500	39.705	59.557.500	42.763	64.144.500	41.671	62.506.500	39.314	58.971.000	47.447	71.170.050
5.2	Desmonte para caja	m3	525	19.832	10.411.800	22.092	11.598.300	20.814	10.927.350	25.388	13.328.700	17.940	9.418.500
5.3	Compactación de base	m2	1.500	8.910	13.365.000	6.587	9.880.500	9.352	14.028.000	10.460	15.690.000	7.705	11.557.500
5.4	Colocación de cordones prefabricados de H°	ml	440	53.757	23.653.080	58.379	25.686.760	56.420	24.824.800	69.854	30.735.760	43.132	18.978.036
5.5	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	m2	1.500	217.554	326.331.000	206.136	309.204.000	228.328	342.492.000	243.703	365.554.500	266.202	399.303.000
5.6	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	ml	40	171.780	6.871.200	189.759	7.590.360	180.287	7.211.480	325.510	13.020.400	198.260	7.930.400
5.7	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	683	34.726	23.717.858	31.057	21.211.931	36.446	24.892.618	33.079	22.592.957	34.500	23.563.500
6	**Rubros varios**	**m2**	**1.500**										
6.1	Cartel de obra	un	2	2.671.390	5.342.780	3.042.888	6.085.776	2.803.687	5.607.374	2.202.750	4.405.500	2.323.000	4.646.000
7	**Total**				**2.081.032.474**		**2.090.493.689**		**2.163.072.521**		**2.423.690.402**		**2.435.880.262**

Abg. RICARDO R. MEDINA MENDIETA
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3