CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.		
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Procedencia
	EDIFICIO					
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Limpieza del terreno. (carpida de malezas, destronques varios, desalije y retiro)	gl	1,00	1.425.000	1.425.000	Nacional
2	Obrador (incluye baño, depósito para materiales, comedor, y oficina para uso de la fiscalización 36 m2	gl	1,00	7.600.000	7.600.000	Nacional
3	Instalaciones Provisorias	gl	1,00	475.000	475.000	Nacional
4	Replanteo y marcación	m²	145,00	5.700	826.500	Nacional
	MOVIMIENTO DE SUELO					
5	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	67,00	57.000	3.819.000	Nacional
	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO					
6	Escalera de H°A°	m3	5,86	2.280.000	13.360.800	Nacional
7	Fundación tipo pilotes tipo Strauss (excavación y cargado)	ml	264,00	130.000	34.320.000	Nacional
8	Cabezales de HºAº	m3	5,18	1.710.000	8.857.800	Nacional
9	Vigas de fundación	m3	6,64	1.615.000	10.723.600	Nacional
10	Vigas de HºAº. (planta baja)	m3	5,52	1.670.000	9.218.400	Nacional
11	Vigas de HºAº. (primer piso)	m3	4,96	1.670.000	8.283.200	Nacional
12	Vigas de HºAº. (segundo piso)	m3	3,72	1.670.000	6.212.400	Nacional
13	Pilares de HºAº .	ml	161,00	101.250	16.301.250	Nacional
14	Losas de HºAº. De 8cm de espesor piso de planta baja.	m3	11,04	1.746.000	19.275.840	Nacional
15	Losas prefabricada H=20cm, recubrimiento con 5cm de HºAº y malla electro soldada 4,2mm 20X20cm (piso primer piso)	m2	125,00	160.000	20.000.000	Nacional
16	Losas prefabricada H=20cm, recubrimiento con 5 cm de HºAº y malla electro soldada 4,2mm 20X20cm de Ø 6mm (piso segundo piso)	m2	119,00	160.000	19.040.000	Nacional
17	Losa de Sala de máquina (piso y techo) de HºAº	m3	4,00	2.520.000	10.080.000	Nacional
	AISLACION HIDROFUGA					
18	Aislación horizontal en U sobre viga (alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación de elastómeros o equivalente).	m2	32,00	109.250	3.496.000	Nacional
19	Aislación de losas de hall de entrada, (carpeta de regularización, imprimación de 2kg/m2 con elastómeros, contrapiso con pendiente, carpeta alisada, revestido piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación silicona líquida.	m2	8,00	140.250	1.122.000	Nacional
20	Aislación de losa sala de maquina, (carpeta de regularización, imprimación de 2kg/m2 con elastómeros, contrapiso con pendiente, carpeta alisada, revestido piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación silicona líquida.	m2	22,00	60.000	1.320.000	Nacional
	MAMPOSTERIA Y MUROS					

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN DE INSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

ABG. SANDRA MARLIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

21	Elevación de 0,20 con ladrillo común.	m2	413,00	115.000	47.495.000	Nacional
22	Elevación de 0,15 con ladrillo común.	m2	205,00	78.700	16.133.500	Nacional
23	Doble Sardinel con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras.	ml	66,00	45.000	2.970.000	Nacional
24	Pilar de 0,60x0,60 de ladrillo semi prensado de tres agujeros, 1 cara vista, con juntas al ras. Incluye sardinel	ml	6,00	120.000	720.000	Nacional
25	Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo	ml	3,00	90.000	270.000	Nacional
26	Alfeizar terminación de antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, juntas al ras	ml	39,00	65.000	2.535.000	Nacional
	DINTELES					
27	Envarillado con 02 varillas de 10mm asentado en mortero 1:3, sobre vano para ventanas y puertas	ml.	77,00	12.000	924.000	Nacional
28	Envarillado con 02 varillas de 10mm asentado en mortero 1:3, bajo vano para ventanas	ml.	61,00	12.000	732.000	Nacional
	CONTRAPISOS					
29	Contrapiso de hormigón de cascotes, altura promedio=5cm de espesor.	m2	347,00	49.500	17.176.500	Nacional
	PISOS					
30	Carpeta alisada para asiento piso cerámico	m2	347,00	15.000	5.205.000	Nacional
31	Provisión y colocación de piso cerámico calidad PI5 en sanitarios	m2	27,00	106.250	2.868.750	Nacional
32	Provisión y colocación de Piso tipo Porcelanato Cerámico 60X60cm o 45X45cm según parecer de la Fiscalización de Obras.	m2	320,00	126.000	40.320.000	Nacional
33	Provisión y colocación de piso tipo Porcelanato Cerámico en escaleras (descanso)	m2	3,60	144.000	518.400	Nacional
34	Provisión y colocación de huella de granito reconstituido base blanca 3cm de espesor, 33cm de ancho X 1,50m con regrueso de 3cm de ancho y aristas redondeadas.	ml	57,00	160.000	9.120.000	Nacional
35	Provisión y colocación de contrahuella de piso tipo porcelanato de 14cm de ancho.	ml	57,00	25.000	1.425.000	Nacional
	ZOCALOS					
36	Zócalos de Porcelanato, ancho 10 cm, color igual al piso.	ml.	159,00	20.000	3.180.000	Nacional
37	Zócalos de gradas de escalera con piso tipo Porcelanato, ancho 10 cm, color igual al piso.	ml.	19,40	20.000	388.000	Nacional
	CARPINTERÍA DE MADERA					
38	Provisión y colocación de marcos de madera lapacho de 0,70X2,15m, ancho de 15cm espesor 5cm	un	3	400.000	1.200.000	Nacional
39	Provisión y colocación de marcos de madera lapacho de 0,80X2,15m, ancho de 15cm espesor 5cm	un	2	400.000	800.000	Nacional
40	Provisión y colocación de marcos de madera lapacho de 0,90X2,15m, ancho de 15cm espesor 5cm	un	3	400.000	1.200.000	Nacional
41	Provisión y colocación de contramarco de madera Petereby o cedro de 5 cm de ancho y 1,5 cm de espesor.	ml	40,00	14.000	560.000	Nacional
42	Provisión y colocación de contramarco de madera Petereby o cedro de 7 cm de ancho y 1,5 cm de espesor.	ml	40,00	18.000	720.000	Nacional
43	Provisión y colocación de puerta placa de madera cedro lustrado de 70cm de ancho.	un	3	675.000	2.025.000	Nacional
44	Provisión y colocación de puerta placa de madera cedro lustrado de 80cm de ancho.	un	2	675.000	1.350.000	Nacional
45	Provisión y colocación de puerta placa de madera cedro lustrado de 90cm de ancho.	un	3	675.000	2.025.000	Nacional
	REVOQUES					
46	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado	m2	1107,60	25.000	27.690.000	Nacional

ABG. SANDRA MARLIN ROLÓN
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

47	De pared interior con hidrófugo en sanitarios tipo peinado para revestido de azulejos.	m2	128,40	24.000	3.081.600	Nacional
48	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	m2	876,00	28.000	24.528.000	Nacional
49	De vigas y columnas de HºAº a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	m2	6,48	42.000	272.160	Nacional
	INSTALACIONES SANITARIAS					
	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación -					
50	Provisión e instalación general de desagüe Cloacal en sanitario con caño PVC Blanco hasta la red mas cercana.	un	6	450.000	2.700.000	Nacional
51	Provisión e instalación general de desagüe Cloacal en Kitchenette con caño PVC Blanco hasta la red mas cercana.	un	3	450.000	1.350.000	Nacional
52	Provisión e instalación Caño cloacal de PVC tipo "R" Vertical de 100 mm con curva de radio largo	ml	14,70	27.000	396.900	Nacional
53	Provisión e instalación caño cloacal Horizontal de 100 mm hasta la cámara séptica	ml	33,00	22.000	726.000	Nacional
	Desagüe Pluvial					
54	Bandeja colectora de desagüe en chapa Nº 20 - 250mmx250mm con rejilla 200 X 200mm incluida.	un	6	150.000	900.000	Nacional
55	Bajadas caño PVC vertical de 100mm tipo "R" con curva de radio largo	ml.	73,64	22.000	1.620.080	Nacional
	Agua corriente					
56	Instalación de agua fría en sanitarios de planta baja y planta alta (incluye llave de paso, canillas cromadas tipo jardín y conexiones en general).	gl.	6	800.000	4.800.000	Nacional
57	Instalación de agua fría en kitchenette (incluye llave de paso, canillas cromadas y conexiones en general).	gl	3	600.000	1.800.000	Nacional
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS					
58	Provisión y colocación de artefactos sanitarios color blanco en baños (inodoro con cisterna baja, lavatorio con pedestal, percheros, portarrollos, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones)	gl.	6	1.000.000	6.000.000	Nacional
59	Provisión y colocación de cambiador de pañales horizontal rebatible 90x50x10cm. En baño familiar	un	1	2.500.000	2.500.000	Nacional
60	Provisión y colocación de barra de apoyo (en acero inoxidable) en baño familiar	par	1	700.000	700.000	Nacional
61	Mesada para kitchenette en granito natural 1,00x0,60m. Bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil, Desengrasador de PVC y sifón	gl.	3	1.140.000	3.420.000	Nacional
62	Canilla para lavatorio	un	6	180.000	1.080.000	Nacional
63	Sifón cromado para lavatorio	un	6	200.000	1.200.000	Nacional
64	Rejilla cuadrada de piso sifonada (RPS) 150X150X50mm	un	6	180.000	1.080.000	Nacional
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
65	Bocas de Luces - incluye cableado, fichas y accesorios	un	28	70.000	1.960.000	Nacional
66	Bocas de Tomas comunes - incluye cableado, fichas y accesorios	un	84	70.000	5.880.000	Nacional
67	Bocas de tomas estabilizadas	un	33	85.000	2.805.000	Nacional
68	Bocas de tomas de Secamanos eléctricos en sanitarios	un	9	90.000	810.000	Nacional

ABG. SANDRA MARLIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

69	Secamanos eléctricos en sanitarios y kitchenette	un	9	950.000	8.550.000	Nacional
70	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves – en material chapa – con barra, capacidad para 24 disyuntores	un	1	1.800.000	1.800.000	Nacional
71	Provisión y montaje de Tablero Seccional de embutir (en planta baja, primer piso y segundo piso.	un	3	400.000	1.200.000	Nacional
72	Provisión y montaje de llave TM de 3x30Amp.	un	3	180.000	540.000	Nacional
73	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp. A 1x32Amp.	un	10	65.000	650.000	Nacional
74	Provisión y colocación de disyuntores diferenciales de 3x50 amperes	un	3	250.000	750.000	Nacional
	Provisión y colocación de artefactos eléctricos					
75	Tipo de embutir en cielorraso con 3 lámparas de 20w	un	61	140.000	8.540.000	Nacional
76	Tipo de embutir, reflector de aluminio brillante, difusor cristal serigrafiado para **sanitarios y kitchenette**, lámparas de 2x26 w.	un	11	90.000	990.000	Nacional
77	Tipo de adosar, reflector de aluminio brillante, difusor cristal serigrafiado para **hall de entrada**, lámparas de 2x26w.	un	2	120.000	240.000	Nacional
78	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición – cable tipo NYY 4x16mm + 1 #16mm – bajo piso alojado en cañería con protección mecánica incluye 4 registros de inspección con tapa de HºAº.	ml	47,00	50.000	2.350.000	Nacional
	REVESTIMIENTOS					
79	De mampostería exterior con piedra natural – basáltica o arenisca – tipo zócalo, h= 54cm	m2	32,00	90.000	2.880.000	Nacional
80	De mampostería en granito natural del pórtico de acceso principal	m2	12,00	980.000	11.760.000	Nacional
81	Provisión y colocación de azulejos en kitchenette.	m2	18,00	75.600	1.360.800	Nacional
82	Provisión y colocación de azulejos en sanitarios.	m2	128,40	75.600	9.707.040	Nacional
	CARPINTERIA METALICA					
83	Puerta de acceso principal 1,80x2,35m. en cristal templado 10mm, estructura de aluminio canonizado color bronce de 100x50mm, freno hidráulico, manijón especial, herrajes y cerradura cromada.	un	1	2.500.000	2.500.000	Nacional
84	Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce.	un	11,00	810.000	8.910.000	Nacional
85	Ventana – V2 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce.	un	13,00	810.000	10.530.000	Nacional
86	Ventana – V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce.	un	9,00	350.000	3.150.000	Nacional
	PINTURA					
87	De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico	m2	876,00	20.000	17.520.000	Nacional
88	Enduido de pared interior revocada	m2	1107,60	7.000	7.753.200	Nacional
89	De pared interior revocada, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA	m2	1107,60	7.000	7.753.200	Nacional
90	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	32,00	25.000	800.000	Nacional
91	Pintura de abertura de madera, con barniz poliuretano.	m2	41,84	16.000	669.440	Nacional
92	Pintura de baranda metálica completa con esmalte sintético.	ml	15,00	25.000	375.000	Nacional
	MAMPARAS					

ABG. SANDRA MARLIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL * ÑEEMBUCÚ * COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

93	Provisión y colocación de mamparas ciegas de placa melaminico de 40mm de espesor colocado sobre tubos de aluminio.	m2	218,00	339.500	74.011.000	Nacional
94	Provisión y colocación de perfileria, herrajes y cerraduras para puertas mamparas ciegas de placa melaminico de 40mm de espesor medidas 0,80 X 2,10 m.	un	15	756.600	11.349.000	Nacional
95	Construcción: Provisión y colocación de mostrador de atención de 1,20x0,60m. H=1,10m.	un	6	2.300.000	13.800.000	Nacional
	CIELORRASO DE PLACA DE YESO DESMONTABLE					
96	Provisión y colocación de placas de yeso hidráulico desmontable con perfileria de aluminio	m2	335,00	100.000	33.500.000	Nacional
97	Provisión Moldura media caña de yeso	ml	216,00	22.000	4.752.000	Nacional
	EXTERIORES					
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
98	Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja precintable con llave TM de 3x50Amp., cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición -.	un	1	750.000	750.000	Nacional
99	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica.	ml.	27,00	40.000	1.080.000	Nacional
100	Acometida para red telefónica - incluye caño de bajada y cableado hasta el tablero principal telefónico	gl	1	300.000	300.000	Nacional
101	Reflector asimétrico 250W, alumbrado de mástil	unid	1	400.000	400.000	Nacional
102	Motobomba presurizada para agua 1/2Hp	gl	1	1.500.000	1.500.000	Nacional
	MURALLA					
103	Revoque exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo + aditivo plastificante, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo + aditivo plastificante -, terminación fratachado y fieltrado.	m2	77,00	25.000	1.925.000	Nacional
104	Pintura de pared exterior revocado con látex acrílico.	m2	77,00	14.000	1.078.000	Nacional
105	Pintura de pared exterior sobre revoque salpicado.	m2	140,00	14.000	1.960.000	Nacional
	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA					
106	Movimiento de suelo - perfilado de capa superficial -	m2	119,00	8.000	952.000	Nacional
107	Demolición de piso actual sin dañar el contrapiso existente	m2	112,15	6.000	672.900	Nacional
108	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 10cm para asiento de piso canto rodado In situ.	m2	235,15	38.000	8.935.700	Nacional
109	Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo, protección metálica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en vereda	m2	186,00	115.000	21.390.000	Nacional
110	Franja de piso de canto rodado de 15cm de ancho color rojo con junta de retracción especifico para ese fin **(no metálico ferroso)**	m2	301,00	23.000	6.923.000	Nacional
111	Piso de canto rodado para rampa – 8% de pendiente	m2	10,20	115.000	1.173.000	Nacional
112	Revestimiento de escalones con piedra canto rodado cargado in situ, color rojo, protección metálica de las aristas de los escalones con Angulo invertido de 1/2"x1/8" según plano,	m2	4,50	150.000	675.000	Nacional
	VARIOS					
113	Provisión y construcción de techo de doble chapa prepintada nº 25 con relleno de espuma de poliuretano o equivalente a dos agua con estructura de metálica de acuerdo al plano.	m2	110	845.000	92.950.000	Nacional

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. SANDRA MARLIN ROLÓN
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

114	Registros cloacales 40x40x50cm	unid	7	150.000	1.050.000	Nacional
115	Registros pluviales abiertos 40x40x50cm con rejillas	unid	7	150.000	1.050.000	Nacional
116	Caño PVC 100mm Pluvial	ml	90,00	50.000	4.500.000	Nacional
117	Caño cloacal Horizontal de 100 mm hasta la cámara séptica	ml	33,00	50.000	1.650.000	Nacional
118	Cámara Séptica 1,50x2,80x1,80m	unid	1	800.000	800.000	Nacional
119	Pozo ciego, Diámetro 2,00m. Profundidad 3,00m	unid	1	2.500.000	2.500.000	Nacional
120	Empastado, césped en panes	m2	110,00	15.000	1.650.000	Nacional
121	Destronque de arboles	gl.	1	800.000	800.000	Nacional
122	Limpieza Final de Obras	gl.	1	1.500.000	1.500.000	Nacional
TOTAL					**861.772.960**	