CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD SUBUOC Nº 03/2023, ID Nº 423139 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA – ESCUELA JUDICIAL".

						ELIMEC S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller).Verificación de temperaturas de entrada y salida de agua.	Unidad	EVENTO	1	205.318	205.318
2	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller).Presión a la entrada y salida.	Unidad	EVENTO	1	205.318	205.318
3	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller).Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores.	Unidad	EVENTO	1	180.318	180.318
4	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Limpieza de las serpentinas del condensador.	Unidad	EVENTO	1	384.929	384.929
5	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Limpieza de evaporadores	Unidad	EVENTO	1	322.670	322.670
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Verificación del estado de los anclajes del motor ventilador y compresores.	Unidad	EVENTO	1	175.318	175.318
7	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Presión de refrigerante.	Unidad	EVENTO	1	224.309	224.309
8	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Revisión del tablero eléctrico.	Unidad	EVENTO	1	192.818	192.818
9	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Verificación del estado de las válvulas.	Unidad	EVENTO	1	199.871	199.871
10	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra.	Unidad	EVENTO	1	197.068	197.068
11	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Limpieza general de los equipos.	Unidad	EVENTO	1	1.500.087	1.500.087
12	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). limpieza de filtros de aire y ajuste de correa.	Unidad	EVENTO	1	1.437.484	1.437.484
13	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Control del termostato y la válvula de dos y tres vias.	Unidad	EVENTO	1	157.574	157.574
14	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Medición de carga eléctrica del motor ventilador.	Unidad	EVENTO	1	165.042	165.042
15	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores.	Unidad	EVENTO	1	109.862	109.862
16	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Revisión del sistema de drenaje.	Unidad	EVENTO	1	164.799	164.799
17	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación.	Unidad	EVENTO	1	160.113	160.113
18	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Limpieza general de los equipos.	Unidad	EVENTO	1	931.866	931.866
19	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Limpieza de las rejillas de los ductos de aire.	Unidad	EVENTO	1	336.409	336.409
20	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Fan Coils. Limpieza de filtros de aire.	Unidad	EVENTO	1	1.406.891	1.406.891
21	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Fan Coils. Control del termostato y la válvula de dos y tres vías.	Unidad	EVENTO	1	192.024	192.024
22	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Fan Coils. Revisión del estado de los componentes eléctricos.	Unidad	EVENTO	1	79.817	79.817
23	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Fan Coils. Revisión del sistema de drenaje.	Unidad	EVENTO	1	96.320	96.320
24	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Fan Coils. Limpieza de las rejillas de los ductos de aire.	Unidad	EVENTO	1	291.306	291.306
25	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Limpieza de filtros de aire.	Unidad	EVENTO	1	537.013	537.013
26	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Revisión de pérdidas de refrigerante.	Unidad	EVENTO	1	83.801	83.801
27	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor.	Unidad	EVENTO	1	88.439	88.439
28	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Revisión del sistema de drenaje.	Unidad	EVENTO	1	92.084	92.084
29	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Revisión del estado de los rodamientos.	Unidad	EVENTO	1	154.742	154.742
30	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.	Unidad	EVENTO	1	261.194	261.194
31	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra.	Unidad	EVENTO	1	180.766	180.766
32	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre.	Unidad	EVENTO	1	153.837	153.837
33	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Limpieza de las rejillas de los ductos de aire.	Unidad	EVENTO	1	150.024	150.024
34	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Bombas de Agua. Medición del consumo eléctrico.	Unidad	EVENTO	1	216.464	216.464
35	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Bombas de Agua. Verificación del estado de las válvulas.	Unidad	EVENTO	1	220.682	220.682
36	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Bombas de Agua. Verificacion de funcionamiento en general.	Unidad	EVENTO	1	302.407	302.407
37	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua. Limpieza de cañerías de sala tecnica verificacion del tanque de agua fria.	Unidad	EVENTO	1	739.653	739.653
38	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua. Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas.	Unidad	EVENTO	1	173.315	173.315
39	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua. Durante el Ciclo Invierno, se deberá hacer funcionar los circuitos primario y secundario de agua al menos una vez cada mes, con el objeto de hacer circular agua por las cañerías.	Unidad	EVENTO	1	189.586	189.586
40	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua.Tratamiento del Agua: con aplicación del lubricante 38 OP de lubrax miscible en agua para evitar las corrosiones y limpieza integral de los tanques colectores de agua del A.A. Central.	Unidad	EVENTO	1	1.132.115	1.132.115
41	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua. Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo Y.	Unidad	EVENTO	1	269.147	269.147
42	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Extractores de Aire. Medición de la carga eléctrica del motor.	Unidad	EVENTO	1	91.430	91.430
43	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Extractores de Aire. Verificación del estado de anclaje del motor.	Unidad	EVENTO	1	87.878	87.878
44	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Extractores de Aire. Verificación y balanceo de las aspas del ventilador.	Unidad	EVENTO	1	75.123	75.123
45	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Extractores de Aire. Limpieza general de los extractores.	Unidad	EVENTO	1	534.634	534.634
46	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Extractores de Aire. Limpieza de las rejillas de los ductos de aire.	Unidad	EVENTO	1	72.378	72.378
47	72102305-001	Mantenimiento preventivo de sistema de comunicación de equipos AA.Verificación de sistemas de comunicación de equipos de aire acondicionado en general. Revision del funcionamiento con el sistema supervisor.	Unidad	EVENTO	1	1.575.000	1.575.000
48	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 30,15kw.	Unidad	EVENTO	1	23.412.000	23.412.000
49	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 30,15kw.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
50	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 26,35kw.	Unidad	EVENTO	1	18.188.400	18.188.400
51	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 26,35kw.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
52	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de ruleman de motor de turbina UMAs.	Unidad	EVENTO	1	2.312.800	2.312.800
53	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ruleman de motor de turbina UMAs.	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
54	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de ruleman turbina UMAs.	Unidad	EVENTO	1	2.114.560	2.114.560
55	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ruleman turbina UMAs.	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
56	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Juego de reparación de turbinas UMAs.	Unidad	EVENTO	1	3.221.400	3.221.400
57	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego de reparación de turbinas UMAs.	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
58	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Contactor de UMAs.	Unidad	EVENTO	1	683.268	683.268
59	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Contactor de UMAs.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
60	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Relé Térmico de UMAs.	Unidad	EVENTO	1	429.520	429.520

A.P. de Chilet

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD SUBUOC N° 03/2023, ID N° 423139 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA – ESCUELA JUDICIAL"

						ELIMEC S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
61	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Relé Térmico de UMAs.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
62	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Filtros de aire de UMAs.	Unidad	EVENTO	1	373.352	373.352
63	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtros de aire de UMAs.	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000
64	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Correa de turbina UMAs.	Unidad	EVENTO	1	231.280	231.280
65	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Correa de turbina UMAs.	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
66	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Equipo FanCoils de Pot. 10,5kw.	Unidad	EVENTO	1	5.672.550	5.672.550
67	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Equipo FanCoils de Pot. 10,5kw.	Unidad	EVENTO	1	705.000	705.000
68	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Equipo FanCoils de Pot. 7,15 kW.	Unidad	EVENTO	1	4.535.700	4.535.700
69	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Equipo FanCoils de Pot. 7,15 kW.	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000
70	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Equipo FanCoils de Pot. 6,3 kW.	Unidad	EVENTO	1	4.149.300	4.149.300
71	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Equipo FanCoils de Pot. 6,3 kW.	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000
72	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Capacitor de arranque para FanCoils.	Unidad	EVENTO	1	171.808	171.808
73	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Capacitor de arranque para FanCoils.	Unidad	EVENTO	1	64.000	64.000
74	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Motor Ventilador Fancoils.	Unidad	EVENTO	1	647.584	647.584
75	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Motor Ventilador Fancoils.	Unidad	EVENTO	1	128.000	128.000
76	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Turbinas Fancoils.	Unidad	EVENTO	1	561.680	561.680
77	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Turbinas Fancoils.	Unidad	EVENTO	1	128.000	128.000
78	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Filtro de aire de FanCoils.	Unidad	EVENTO	1	241.192	241.192
79	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Filtro de aire de FanCoils.	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000
80	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Sonda de contacto para Agua NTC.	Unidad	EVENTO	1	2.240.000	2.240.000
81	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Sonda de contacto para Agua NTC.	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
82	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Sonda de Aire NTC.	Unidad	EVENTO	1	1.824.000	1.824.000
83	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Sonda de Aire NTC.	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
84	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Aislación de cañerías.	Metros	EVENTO	1	165.200	165.200
85	80111613-9999	Mano de obra por Aislación de cañerías.	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000
86	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Primaria.	Unidad	EVENTO	1	3.039.680	3.039.680
87	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Primaria.	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
88	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Secundaria.	Unidad	EVENTO	1	4.361.280	4.361.280
89	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Secundaria.	Unidad	EVENTO	1	960.000	960.000
90	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Sello mecánico de Bombas Primarias.	Unidad	EVENTO	1	2.973.600	2.973.600
91	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Sello mecánico de Bombas Primarias.	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
92	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Sello mecánico de Bombas Secundarias.	Unidad	EVENTO	1	4.295.200	4.295.200
93	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Sello mecánico de Bombas Secundarias.	Unidad	EVENTO	1	960.000	960.000
94	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Contactor de Bomba Primaria.	Unidad	EVENTO	1	603.641	603.641
95	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Contactor de Bomba Primaria.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
96	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Contactor de Bomba Secundaria.	Unidad	EVENTO	1	759.920	759.920
97	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Contactor de Bomba Secundaria.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
98	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Variador de velocidad para bombas secundarias.	Unidad	EVENTO	1	22.143.000	22.143.000
99	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Variador de velocidad para bombas secundarias.	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
100	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Controlador del Chiller.	Unidad	EVENTO	1	31.371.300	31.371.300
101	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Controlador del Chiller.	Unidad	EVENTO	1	960.000	960.000
102	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Contactor de Chiller.	Unidad	EVENTO	1	10.531.500	10.531.500
103	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Contactor de Chiller.	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
104	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Bobinado de motor bomba primaria.	Unidad	EVENTO	1	5.907.520	5.907.520
105	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Bobinado de motor bomba primaria.	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
106	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Bobinado de motor bomba secundaria.	Unidad	EVENTO	1	6.987.920	6.987.920
107	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Bobinado de motor bomba secundaria.	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000
108	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Compresor Chiller.	Unidad	EVENTO	1	26.250.000	26.250.000
109	72102305-001	Carga de Gas Refrigerante 134 A x Kg.	Kilogramos	EVENTO	1	434.500	434.500
110	72102305-001	Carga de Gas Refrigerante 410 x Kg.	Kilogramos	EVENTO	1	379.500	379.500
111	80111613-9999	Mano de obra por carga de Gas Refrigerante.	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000
112	72102305-001	Carga de Aceite de Compresor x litro.	Litros	EVENTO	1	792.960	792.960
113	80111613-9999	Mano de obra por carga de aceite de Compresor.	Unidad	EVENTO	1	1.440.000	1.440.000
114	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas electrónicas automáticas de 3 vías.	Unidad	EVENTO	1	2.577.120	2.577.120
115	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas electrónicas automáticas de 3 vías.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
116	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas electrónicas automáticas de 2 vías.	Unidad	EVENTO	1	1.585.920	1.585.920
117	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas electrónicas automáticas de 2 vías.	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000
118	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvula Flo-trex de 6".	Unidad	EVENTO	1	5.068.968	5.068.968
119	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvula Flo-trex de 6".	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000
120	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvula Flo-trex de 4".	Unidad	EVENTO	1	4.772.023	4.772.023

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA · ESCUELA JUDICIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

A.P. de Cuyl

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD SUBUOC Nº 03/2023, ID Nº 423139 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA – ESCUELA JUDICIAL"

						ELIMEC S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
121	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvula Flo-trex de 4".	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
122	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Guía de Succión de 6" con filtro.	Unidad	EVENTO	1	4.791.600	4.791.600
123	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Guía de Succión de 6" con filtro.	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000
124	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Guía de Succión de 4", con filtro.	Unidad	EVENTO	1	4.232.070	4.232.070
125	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Guía de Succión de 4", con filtro.	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
126	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Filtro para guía de succión de 6" y 4".	Unidad	EVENTO	1	1.561.140	1.561.140
127	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Filtro para guía de succión de 6" y 4".	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
128	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 2".	Unidad	EVENTO	1	1.437.240	1.437.240
129	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 2".	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000
130	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/2".	Unidad	EVENTO	1	1.263.780	1.263.780
131	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/2".	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
132	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/4".	Unidad	EVENTO	1	1.065.540	1.065.540
133	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/4".	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
134	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1".	Unidad	EVENTO	1	1.159.704	1.159.704
135	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1".	Unidad	EVENTO	1	149.400	149.400
136	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 3/4".	Unidad	EVENTO	1	1.040.760	1.040.760
137	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 3/4".	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
138	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas motorizadas de dos vías de 3/4".	Unidad	EVENTO	1	1.040.760	1.040.760
139	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas motorizadas de dos vías de 3/4".	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
140	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas de equilibrio de 4" de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	3.854.094	3.854.094
141	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas de equilibrio de 4" de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
142	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas de equilibrio de 3" de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	3.349.080	3.349.080
143	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas de equilibrio de 3" de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
144	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas de equilibrio de 21/2" de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	2.764.110	2.764.110
145	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas de equilibrio de 21/2" de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
146	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas de equilibrio de 11/2" de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	2.216.310	2.216.310
147	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas de equilibrio de 11/2" de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
148	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas de equilibrio de 11/4" de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	1.929.690	1.929.690
149	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas de equilibrio de 11/4" de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
150	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Válvulas de equilibrio de 1" de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	1.742.850	1.742.850
151	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas de equilibrio de 1" de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
152	80111613-9999	Mano de obra por Reparación de Termostatos de ambiente en panel.	Unidad	EVENTO	1	958.160	958.160
153	72102305-001	Mantenimiento correctivo del Sistema de agua fría.Cambio de Termostatos de ambiente en panel.	Unidad	EVENTO	1	1.420.720	1.420.720
154	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Termostatos de ambiente en panel.	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
155	80111613-9999	Desinstalación de equipo Manejadora de aire -Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	1.189.440	1.189.440
156	80111613-9999	Desinstalación de equipo Fan coil -Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	594.720	594.720
157	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Compresor Cap. 17,5 kW.	Unidad	EVENTO	1	5.227.164	5.227.164
158	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Compresor Cap. 17,5 kW.	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000
159	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Compresor cap. 5,2 kW.	Unidad	EVENTO	1	1.903.104	1.903.104
160	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Compresor cap. 5,2 kW	Unidad	EVENTO	1	864.000	864.000
161	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Compresor cap. 3,5 kW.	Unidad	EVENTO	1	1.308.384	1.308.384
162	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Compresor cap. 3,5 kW.	Unidad	EVENTO	1	864.000	864.000
163	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Plaqueta electrónica.	Unidad	EVENTO	1	927.763	927.763
164	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Plaqueta electrónica.	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
165	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Presurizador para equipo 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	Unidad	EVENTO	1	407.383	407.383
166	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Presurizador para equipo 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
167	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Presurizador para equipo 3,5 y 5,2 kW.	Unidad	EVENTO	1	347.911	347.911
168	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Presurizador para equipo 3,5 y 5,2 kW.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
169	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Contactor para equipo de 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	Unidad	EVENTO	1	446.040	446.040
170	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Contactor para equipo de 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
171	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Contactor para equipo de 3,5 y 5,2 kW.	Unidad	EVENTO	1	315.202	315.202
172	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Contactor para equipo de 3,5 y 5,2 kW.	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
173	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Capacitor para equipo de 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	Unidad	EVENTO	1	249.782	249.782
174	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Capacitor para equipo de 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	Unidad	EVENTO	1	57.600	57.600
175	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Capacitor para equipo de 3,5 y 5,2 kW.	Unidad	EVENTO	1	190.310	190.310
176	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Capacitor para equipo de 3,5 y 5,2 kW.	Unidad	EVENTO	1	57.600	57.600
177	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Relay para equipo de 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	Unidad	EVENTO	1	136.786	136.786
178	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Relay para equipo de 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	Unidad	EVENTO	1	86.400	86.400
179	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Relay para equipo de 3,5 y 5,2 kW.	Unidad	EVENTO	1	124.891	124.891
180	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Relay para equipo de 3,5 y 5,2 kW.	Unidad	EVENTO	1	86.400	86.400

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD SUBUOC Nº 03/2023, ID Nº 423139 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA – ESCUELA JUDICIAL"

						ELIMEC S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
181	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Filtro de aire split.	Unidad	EVENTO	1	208.152	208.152
182	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Filtro de aire split.	Unidad	EVENTO	1	86.400	86.400
183	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Motor Ventilador split.	Unidad	EVENTO	1	446.040	446.040
184	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Motor Ventilador split.	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
185	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio deTurbina de split	Unidad	EVENTO	1	386.568	386.568
186	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Turbina de split.	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
187	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Ventilador de condensador 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	Unidad	EVENTO	1	505.512	505.512
188	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Ventilador de condensador 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
189	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Cambio de Ventilador de condensador 3,5 y 5,2 kW.	Unidad	EVENTO	1	327.096	327.096
190	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Ventilador de condensador 3,5 y 5,2 kW.	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
191	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Carga de Gas refrigerante por kg.	Kilogramos	EVENTO	1	341.784	341.784
192	80111613-9999	Mano de obra por Carga de Gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1	46.800	46.800
193	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema splits.Provisión de cañerías de cobre con aislación por ML.	Metros	EVENTO	1	208.152	208.152
194	80111613-9999	Mano de obra por Instalación de cañerías de cobre con aislación.	Unidad	EVENTO	1	54.000	54.000
195	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema de ventilación. Cambio de Extractor tipo axial de pared, descarga directa hasta 1000m3/h	Unidad	EVENTO	1	2.391.270	2.391.270
196	80111613-9999	Mano de obra por cambio Extractor tipo axial de pared, descarga directa hasta 1000m3/h	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000
197	72102305-001	Mantenimiento Correctivo del Sistema de ventilación.Cambio de Extractor tipo helicoidal tubular p/ductos hasta 1000m3/h	Unidad	EVENTO	1	3.739.302	3.739.302
198	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor tipo helicoidal tubular p/ductos hasta 1000m3/h	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000
		TOTAL					**309.568.353**

Abg. Estiona Benitez

Lic. Alberto Caballero

Lic. Adriana Pérez

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY