PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

Cuadro Comparativo de Ofertas

"LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2023 CONSTRUCCION DE SALA ADMINISTRATIVA ESCUELA BÁSICA Nº 760 SAN ISIDRO LABRADOR" - ID Nº

| | | | | Oferta de San Marcos Construcciones | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | RUBRO | U/M | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIOS ESTIMATIVOS | Variaciones de precio (%/-) |
| | **PREPARACIÓN DE LA OBRA** | | | | | | |
| 1 | Limpieza y preparación del terreno. | M2 | 42,80 | 6.500 | 278.200 | 272.507 | 2 |
| 2 | Replanteo y marcación. | M2 | 42,80 | 8.100 | 346.680 | 338.933 | 2 |
| 3 | Vallado de obra. Según especificaciones. | GL | 1,00 | 2.920.309 | 2.920.309 | 2.920.309 | 0 |
| 4 | Cartel de obra (estructura metálica) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva. | UN. | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.237.804 | 21 |
| 5 | Placa de inauguración. | Gl. | 1,00 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.369.980 | 0 |
| 6 | Destronque y desarraigo de árboles. | UN | 2,00 | 900.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| | **EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC.** | | | | | | |
| 7 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 9,95 | 650.000 | 6.467.500 | 6.482.733 | 0 |
| | **ESTRUCTURA DE Hº Aº:** | | | | | | |
| 8 | Encadenado inferior de Hº Aº 13x27cm. | M3 | 1,55 | 2.346.000 | 3.636.300 | 3.776.358 | -4 |
| 9 | Encadenado superior de Hº Aº 13x27cm. | M3 | 1,55 | 2.500.000 | 3.875.000 | 3.776.358 | 3 |
| | **MUROS DE NIVELACIÓN:** | | | | | | |
| 10 | De 0,30m, de ladrillo común. | M2 | 17,55 | 180.000 | 3.159.000 | 3.112.983 | 1 |
| | **MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN:** | | | | | | |
| 11 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados. | M2 | 87,37 | 150.000 | 13.105.500 | 12.527.722 | 5 |
| 12 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas). | ML. | 15,60 | 25.000 | 390.000 | 388.658 | 0 |
| | **PILARES:** | | | | | | |
| 13 | De 0,37 x 0,37 visto para corredor. | ML | 2,40 | 250.000 | 600.000 | 571.190 | 5 |
| 14 | Capitel de Hº Aº. | UN | 1,00 | 120.000 | 120.000 | 113.665 | 6 |
| | **TECHO:** | | | | | | |
| 15 | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de viga de galería, cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26. | M2 | 57,75 | 510.000 | 29.452.500 | 24.919.587 | 18 |
| 16 | Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 150 con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye anti oxido y pintura sintética. | ML | 8,25 | 350.000 | 2.887.500 | 2.866.198 | 1 |
| | | | | | | 0 | #¡DIV/0! |
| | **REVOQUES:** | | | | | | |
| 17 | De paredes interior y exterior a una capa. | M2 | 101,50 | 26.000 | 2.639.000 | 3.616.140 | -27 |
| 18 | Moldura lineal en aberturas. | ML. | 45,00 | 35.000 | 1.575.000 | 1.539.675 | 2 |
| | | | | | | 0 | #¡DIV/0! |
| | **PISO** | | | | | | |
| 19 | Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms. | M2 | 42,80 | 47.000 | 2.011.600 | 2.004.580 | 0 |
| 20 | Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm. | M2 | 42,80 | 33.000 | 1.412.400 | 1.423.528 | -1 |
| 21 | Piso cerámico color marrón antideslizante. | M2 | 42,80 | 100.000 | 4.280.000 | 4.271.226 | 0 |

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ROQUE ALONSO
Secretaría U.O.C.

Lic. Fabio Cardozo
Encargado U.O.C
Municipalidad de Gral D

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Zócalo cerámico de 8cm. | ML. | 48,00 | 32.000 | 1.536.000 | 1.523.472 | 1 |
| | **ABERTURAS:** | | | | | 0 | #¡DIV/0! |
| 23 | Provisión y colocación de puerta tablero con marco, contramarco y cerradura de primera línea de 0,80 x 2,10. | UN. | 2,00 | 1.600.000 | 3.200.000 | 3.155.232 | 1 |
| 24 | Provisión y colocación de puerta metálica con marco, y cerradura de primera línea de 0,80 x 2,10 acceso. | UN. | 1,00 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.093.551 | 0 |
| 25 | Provisión y colocación de ventana blindex de (8 mm) de 1,50 x 1,20 y 1,20 X 1,20m. | M2 | 10,45 | 750.000 | 7.837.500 | 7.767.725 | 1 |
| 26 | Provisión y colocación de ventana de baño blindex 0,60x 0,40 m. | UN. | 1,00 | 350.000 | 350.000 | 350.663 | 0 |
| 27 | Provisión y colocación de puerta placa de 0,70 x 2,10. | UN. | 1,00 | 880.000 | 880.000 | 874.530 | 1 |
| | **PINTURAS** | | | | | 0 | #¡DIV/0! |
| 28 | De paredes revocadas al látex con enduido. | M2 | 80,66 | 30.000 | 2.419.800 | 2.359.869 | 3 |
| 29 | De pilares vistos con antimoho incoloro. | M2 | 3,55 | 25.000 | 88.750 | 86.112 | 3 |
| 30 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro. | M2 | 21,80 | 25.000 | 545.000 | 528.802 | 3 |
| 31 | De puerta metálica con pintura sintética. | M2 | 3,36 | 33.000 | 110.880 | 109.189 | 2 |
| 32 | De puerta de madera al barniz. | M2 | 8,57 | 25.000 | 214.250 | 212.793 | 1 |
| 33 | De tirantes y listón de boca de madera al sintético. | M2 | 57,75 | 22.000 | 1.270.500 | 1.227.591 | 3 |
| 34 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética. | ML. | 28,20 | 15.000 | 423.000 | 391.810 | 8 |
| | **REVESTIMIENTOS** | | | | | 0 | #¡DIV/0! |
| 35 | Con azulejo de 30x30 color a definir. | M2. | 13,40 | 70.000 | 938.000 | 890.590 | 5 |
| | **DESAGÜE PLUVIAL** | | | | | 0 | #¡DIV/0! |
| 36 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | ML. | 28,20 | 120.000 | 3.384.000 | 2.969.516 | 14 |
| | **INSTALACIÓN ELECTRICA** | | | | | 0 | #¡DIV/0! |
| 37 | Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metálica, tablero TS10 de 15 AG, tableros de comando TC, extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas y A.A. | GL. | 1,00 | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.419.050 | 24 |
| | **ARTEFACTOS ELECTRICOS** | | | | | 0 | #¡DIV/0! |
| 38 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. | UN. | 6,00 | 300.000 | 1.800.000 | 1.701.426 | 6 |
| 39 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores. | UN. | 5,00 | 150.000 | 750.000 | 680.740 | 10 |
| 40 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W. | UN. | 2,00 | 100.000 | 200.000 | 194.296 | 3 |
| 41 | Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. Metálica. | UN. | 3,00 | 750.000 | 2.250.000 | 2.245.305 | 0 |
| 42 | Provisión e instalación de equipos aire acondicionado de 12.000 BTU. | UN. | 1,00 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.052.463 | 18 |
| | **AGUA CORRIENTE** | | | | | 0 | #¡DIV/0! |
| 43 | Instalación de agua corriente para baño (detalles en planos) | UN. | 1,00 | 300.000 | 300.000 | 2.592.957 | -88 |
| | **DESAGÜE CLOACAL** | | | | | 0 | #¡DIV/0! |
| 44 | Instalación cloacal hasta 1er registro. | UN. | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.259.624 | 19 |
| 45 | Cámara séptica de 1x1,60x1,20m con base de ladrillo común y tapa de H° A°. | UN. | 1,00 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.086.281 | 1 |

MUNICIPALIDAD DE GRAL JOSÉ MARIA DE SAN MARTIN
Secretaría U.O.C.

Lic. Fabio Cardozo
Encargado U.O.C
Municipalidad de Gral D

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Pozo absorbente tipo 1 de 2,00 x 2,50 (detalles en planos) | UN | 1,00 | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.927.021 | 15 |
| | **PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS.** | | | | | 0 | #¡DIV/0! |
| 47 | Inodoro: cisterna baja, con todos los artefactos necesarios para su correcto funcionamiento. | UN. | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | 881.503 | 36 |
| 48 | Lavatorio c/ pedestal, canilla p/ lavatorio, canilla de pie cromada de 1/2, sopapa p/lavatorio y ducha, de primera linea. | UN. | 1,00 | 800.000 | 800.000 | 768.229 | 4 |
| 49 | Toalleros, jaboneras, porta rollo. | UN. | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 | 219.488 | 902 |
| | **VARIOS** | | | | | 0 | #¡DIV/0! |
| 50 | Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común. | M2 | 12,40 | 110.000 | 1.364.000 | 1.278.613 | 7 |
| 51 | Rampa de discapacitados, con baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético. | GL. | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.238.140 | 5 |
| 52 | Reja metálica para ventana blindex. | M2 | 12,40 | 320.000 | 3.968.000 | 3.849.580 | 3 |
| 53 | Reubicación de parque infantil. Incluye cercado perimetral. | gl | 1,00 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.258.666 | 24 |
| | **LIMPIEZA FINAL** | | | | | 0 | #¡DIV/0! |
| 54 | Limpieza final | M2 | 47,35 | 6.000 | 284.100 | 242.289 | 17 |
| | **TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)** | | | | **146.740.269** | 137.767.250 | 7 |

**SON GUARANIES:** Ciento treinta y ocho millones dieciséis mil cuatrocientos cincuenta.-

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARIA DELGADO
Secretaría U.O.C.

Lic. Fabio Cardozo
Encargado U.O.C
Municipalidad de Gral D

Escaneado con CamScanner