CUADRO COMPARATIVO DEL LLAMADO Nº 10/2016 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DAVID BADO ENTRE RUTA Nº 1 MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ Y GERMAN PIEPPER- CALLE DEFENSORES DEL CHACO DESDE RUTA Nº 1 MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ HASTA JUANA VDA. DE LEIVA CON ID 319.862

OFERTA Nº 1 EG, PROYECTOS, SERVICIOS, CONSTRUCCIONES

	MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO - ITAPÚA
	PROYECTO: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con condón Cuneta de Hº
	ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lic. Cecilio Florentín Benítez Ibáñez
	PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colman **REG.:** 2.115
	SUP. A CONSTRUIR:1.606,75 M2 **FECHA:** Noviembre del 2016
	UBICACIÓN.
	Calle Defensores del Chaco desde Ruta Nº 1 Mcal. Francisco S. López hasta Juana Vda. de Leiva

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto General

N°	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701 -002	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.606,75	430	690.903
2	72131701 -002	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.606,75	430	690.903
3	72131701 -002	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	3,00	400.000	1.200.000
4	72131701 -002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.606,75	2.000	3.213.500
5	72131701 -002	CompactacionMecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.606,75	1.500	2.410.125
6	72131701 -002	Colchon de tierra colorada limpia(esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.375,66	2.800	3.851.848
7	72131701 -002	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. - terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	361,73	60.000	21.703.800
8	72131701 -002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.375,66	28.000	38.518.480
9	72131701 -002	CORDON ESCONDIDO de Hº. altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	32,00	57.000	1.824.000
10	72131701 -002	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.375,66	1.000	1.375.660
11	72131701 -002	Compactacion, inicial, diaria y final.	M2	1.606,75	2.000	3.213.500

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO

12	72131701 -002	Ampliación de entubamiento con cabecera de PBC	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
13	72131701 -002	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.606,75	400	642.700
		TOTAL IVA INCLUIDO.-				**80.835.419**

SON GUARANIES: Ochenta millones, ochocientos treinta y cinco mil, cuatrocientos diecinueve.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO - ITAPÚA

PROYECTO: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con condón Cuneta de Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lic. Cecilio Florentín Benítez Ibáñez 29840

PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colman **REG.:** 2.115

SUP. A CONSTRUIR:674,00 M2 **FECHA:** Noviembre del 2016

UBICACIÓN.

Calle David Bado entre Ruta Nº 1 Mcal. Francisco S. López y Padre German Piepper

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto General

N°	Código	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
14	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras.	M2	674,00	400	269.600
15	72131701-002	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	674,00	400	269.600
16	72131701-002	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	2,00	400.021	800.041
17	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	674,00	2.000	1.348.000
18	72131701-002	CompactacionMecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	674,00	1.500	1.011.000
19	72131701-002	Colchon de tierra colorada limpia(esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	561,36	2.800	1.571.808
20	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. - terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	182,20	57.036	10.391.959
21	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	561,36	28.000	15.718.080
22	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	561,36	1.000	561.360
23	72131701-002	Compactacion, inicial, diaria y final.	M2	674,00	2.000	1.348.000
24	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	674,00	400	269.600

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO

	TOTAL IVA INCLUIDO.-		33.559.048

	SON GUARANIES: Treinta y tres millones quinientos cincuenta y nueve mil, cuarenta y ocho-

OFERTA Nº 2 LOS ABUELOS

	MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO - ITAPÚA
	PROYECTO: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con condón Cuneta de Hº
	ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lic. Cecilio Florentín Benítez Ibáñez
	PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colman **REG.:** 2.115
	SUP. A CONSTRUIR: 1.606,75 M2 **FECHA:** Noviembre del 2016
	UBICACIÓN.
	Calle Defensores del Chaco desde Ruta Nº 1 Mcal. Francisco S. López hasta Juana Vda. de Leiva

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto General

N	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	7213170 1-002	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.606,75	350	562.363
2	7213170 1-002	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.606,75	1.200	1.928.100
3	7213170 1-002	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	3,00	70.000	210.000
4	7213170 1-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.606,75	1.500	2.410.125
5	7213170 1-002	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.606,75	2.500	4.016.875
6	7213170 1-002	Colchon de tierra colorada limpia(esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.375,66	2.500	3.439.150
7	7213170 1-002	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	361,73	18.500	6.692.005
8	7213170 1-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.375,66	25.000	34.391.500
9	7213170 1-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	32,00	18.000	576.000
10	7213170 1-002	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.375,66	6.000	8.253.960
11	7213170 1-002	Compactacion, inicial, diaria y final.	M2	1.606,75	2.500	4.016.875
12	7213170 1-002	Ampliación de entubamiento con cabecera de PBC	GL	1,00	250.000	250.000
13	7213170 1-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.606,75	1.850	2.972.488

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Paraguay

	TOTAL IVA INCLUIDO.-		80.835.419

	SON GUARANIES: Ochenta millones, ochocientos treinta y cinco mil, cuatrocientos diecinueve.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO - ITAPÚA

PROYECTO: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con condón Cuneta de Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lic. Cecilio Florentín Benítez Ibáñez 29840

PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colman **REG.:** 2.115

SUP. A CONSTRUIR: 674,00 M2 **FECHA:** Noviembre del 2016

UBICACIÓN.

Calle David Bado entre Ruta Nº 1 Mcal. Francisco S. López y Padre German Piepper

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto General

N	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
14	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	M2	674,00	350	235.900
15	72131701-002	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	674,00	1.200	808.800
16	72131701-002	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	2,00	70.000	140.000
17	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	674,00	1.500	1.011.000
18	72131701-002	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	674,00	2.500	1.685.000
19	72131701-002	Colchon de tierra colorada limpia(esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	561,36	2.500	1.403.400
20	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	182,20	18.500	3.370.700
21	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	561,36	25.000	14.034.000
22	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	561,36	6.000	3.368.160
23	72131701-002	Compactacion, inicial, diaria y final.	M2	674,00	2.500	1.685.000
24	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	674,00	1.850	1.246.900
	TOTAL					28.988.860

	SON GUARANIES: veinte y ocho millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos sesenta-

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Paraguay

OFERTA Nº 3 CONSTRUCCION MARIA BELEN

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO - ITAPÚA

PROYECTO: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con condón Cuneta de Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lic. Cecilio Florentín Benítez Ibáñez

PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colman **REG.:** 2.115

SUP. A CONSTRUIR: 1.606,75 M2 **FECHA:** Noviembre del 2016

UBICACIÓN.

Calle Defensores del Chaco desde Ruta Nº 1 Mcal. Francisco S. López hasta Juana Vda. de Leiva

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto General

N	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.606,75	430	690.903
2	72131701-002	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.606,75	430	690.903
3	72131701-002	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	3,00	400.000	1.200.000
4	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.606,75	2.000	3.213.500
5	72131701-002	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.606,75	1.500	2.410.125
6	72131701-002	Colchon de tierra colorada limpia(esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.375,66	2.800	3.851.848
7	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	361,73	60.000	21.703.800
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.375,66	28.800	39.619.008
9	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	32,00	57.000	1.824.000
10	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.375,66	1.000	1.375.660
11	72131701-002	Compactacion, inicial, diaria y final.	M2	1.606,75	2.000	3.213.500
12	72131701-002	Ampliación de entubamiento con cabecera de PBC	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
13	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.606,75	400	642.700
		TOTAL IVA INCLUIDO.-				**80.835.419**

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Itapúa - Paraguay

	SON GUARANIES: Ochenta millones, ochocientos treinta y cinco mil, cuatrocientos diecinueve.

	MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO - ITAPÚA
	PROYECTO: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con condón Cuneta de Hº
	ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lic. Cecilio Florentín Benítez Ibáñez 29840
	PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colman **REG.:** 2.115
	SUP. A CONSTRUIR: 674,00 M2 **FECHA:** Noviembre del 2016
	UBICACIÓN.
	Calle David Bado entre Ruta Nº 1 Mcal. Francisco S. López y Padre German Piepper

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto General

N	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
14	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	M2	674,00	450	303.300
15	72131701-002	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	674,00	400	269.600
16	72131701-002	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	2,00	450.000	900.000
17	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	674,00	2.000	1.348.000
18	72131701-002	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	674,00	1.500	1.011.000
19	72131701-002	Colchon de tierra colorada limpia(esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	561,36	2.800	1.571.808
20	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	182,20	62.000	11.296.400
21	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	561,36	28.700	16.111.032
22	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	561,36	1.000	561.360
23	72131701-002	Compactacion, inicial, diaria y final.	M2	674,00	2.000	1.348.000
24	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	674,00	400	269.600
	TOTAL					**34.990.100**

	SON GUARANIES: treinta y cuatro millones novecientos noventa mil cien.-

Julieta Mendes

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Paraguay -