# MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN**

Departamento de Alto Paraná – Paraguay

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS**

**"CONSTRUCCION DE 04 (CUATRO) AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4.627 SANTABÁRBARA - PLURI ANUAL"**

| Item | Código de Catálogo | Descripción | CONSTRUCTORA EL EDEN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | U.M. | Precio Unitario IVA (Incluido) | Precio Unitario IVA (Incluido) |
| 1 | 72131601-002 | Construcción de 4 Aulas | 1 | Unidad | 437.542.245 | 437.542.245 |
| 2 | | a- Movilización Construcción de Obrador. Cartel de Obras. | 1 | Unidad | 6.400.901 | 6.400.901 |
| 3 | | b- Limpieza y preparación del terreno. Construcción de Vallado de Obras | 246,82 | Metros | 59.456 | 14.674.930 |
| 4 | | c- Replanteo | 246,82 | Metros | 4.884 | 1.205.469 |
| 5 | | Excavación y carga de Cimiento de P B C | 43,21 | Metros | 547.481 | 23.656.654 |
| 6 | | b2- Vigas y dados de H°A° | 2,81 | Metros | 2.685.090 | 7.545.103 |
| 7 | | d- Encadenados de H°A° | 8,01 | Metros | 2.189.210 | 17.535.572 |
| 8 | | Muros de nivelación a- de 0,45 m. | 8,7 | Metros | 208.827 | 1.816.795 |
| 9 | | Muros de nivelación b- de 0,30 m. | 23,5 | Metros | 179.732 | 4.223.702 |
| 10 | | Muros de nivelación c- de 0,60 m. | 1,62 | Metros | 249.434 | 404.083 |
| 11 | | Relleno y apisonado de interiores | 14,35 | Metros | 79.064 | 1.134.568 |
| 12 | | Aislación asfáltica a- de paredes | 26,03 | Metros | 39.719 | 1.033.886 |
| 13 | | Muros de elevación a- de o,30 m. para revocar | 16,24 | Metros | 179.353 | 2.912.693 |
| 14 | | Muros de elevación b- de o,15 m. para revocar | 13,34 | Metros | 79.770 | 1.064.132 |
| 15 | | Muros de elevación c- de o,30 m. visto ambas caras lad. Tipo prensado | 84,97 | Metros | 198.680 | 16.881.840 |
| 16 | | Muros de elevación e- De 0,15 visto a una cara de lad. Tipo prensado | 68,6 | Metros | 1.196.185 | 82.058.291 |
| 17 | | Muros de elevación f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas | 40 | Metro | 39.773 | 1.590.920 |
| 18 | | Pilares b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor | 18,54 | Metro | 288.902 | 5.356.243 |
| 19 | | Pilares c- Capitel para pilares | 9 | Unidad | 178.847 | 1.609.623 |
| 20 | | c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Con Tirantes de H°A° | 298,4 | Metros | 319.034 | 95.199.746 |
| 21 | | d- Viga de H°A° en galería | 29,5 | Metro | 149.018 | 4.396.031 |
| 22 | | Revoque a- De paredes interior y exterior a una capa | 255,78 | Metros | 39.821 | 10.185.415 |
| 23 | | Revoque e- De viga cumbrera de H° A° | 29,92 | Metros | 39.821 | 1.191.444 |
| 24 | | Contrapiso de cascotes e= 10 cm | 220,24 | Metros | 49.055 | 10.803.873 |
| 25 | | a- Piso Cerámica alto tráfico, aula | 157,76 | Metros | 109.563 | 17.284.659 |
| 26 | | b- Piso cerámica antidezlisante, galería | 71,75 | Metros | 109.563 | 7.861.145 |
| 27 | | c- Guarda Obra y Caminero de piso baldosón con cordón de borde y contrapiso | 62,8 | Metros | 149.028 | 9.358.958 |
| 28 | | c- Rampa de acceso a la galería. Pendiente 15% | 1 | Unidad | 745.820 | 745.820 |
| 29 | | Zócalo cerámico | 140,5 | Metro | 39.827 | 5.595.694 |
| 30 | | Aberturas de madera b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m. | 4 | Unidad | 2.197.939 | 8.791.756 |
| 31 | | Aberturas metálicas a- Ventanas tipo balancines | 28,8 | Metros | 476.590 | 13.725.792 |
| 32 | | Alfeizar de ventanas c- de revoque 1:3 (cemento:arena) | 86,4 | Metro | 38.429 | 3.320.266 |
| 33 | | Pinturas a- De paredes al látex, color a definir | 255,78 | Metros | 39.786 | 10.176.463 |
| 34 | | Pinturas c- De pilares vistos con antimoho incoloro | 33,37 | Metros | 19.077 | 636.599 |
| 35 | | Pinturas e- De viga cumbrera al látex | 29,92 | Metros | 39.786 | 1.190.397 |
| 36 | | Pinturas f- De abert. metálicas con pintura sintética. Incluye ambos lados | 28,8 | Metros | 29.729 | 856.195 |
| 37 | | Pinturas g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | 238,54 | Metros | 19.077 | 4.550.628 |
| 38 | | Pinturas h- De maderamen y tejuelones con barniz | 298,4 | Metros | 19.077 | 5.692.577 |
| 39 | | i- De abertura de madera con barniz | 20,64 | Metros | 19.077 | 393.749 |
| 40 | | Vidrios dobles de 3mm | 13,68 | Metros | 139.151 | 1.903.586 |
| 41 | | Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm | 72 | Metro | 119.101 | 8.575.272 |
| 42 | | Desague Pluvial b- Registro 30x30 con regilla | 4 | Unidad | 249.434 | 997.736 |
| 43 | | Instalación Eléctrica a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando | 1 | Unidad | 1.497.761 | 1.497.761 |
| 44 | | Instalación Eléctrica b- Bocas de luces y tomas | 36 | Unidad | 99.177 | 3.570.372 |
| 45 | | Instalación Eléctrica c- toma corriente | 12 | Unidad | 39.874 | 478.488 |
| 46 | | Instalación Eléctrica d- Equipo fluorescente 3x40 W | 16 | Unidad | 269.497 | 4.311.952 |
| 47 | | Instalación Eléctrica e- Equipo fluorescente 1x40 W | 8 | Unidad | 89.766 | 718.128 |
| 48 | | f- Provisión y colocación de ventiladores de techo, de 56" con llave metálica | 8 | Unidad | 650.211 | 5.201.688 |
| 49 | | a- Pizarrón, según detalles del MEC | 4 | Unidad | 1.497.761 | 5.991.044 |
| 50 | | Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final | 246,82 | Metros | 4.998 | 1.233.606 |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL GUARANIES | 437.542.245 |

LIC. ALDO MOREL
Director UOC

Director U.O.C.