	Cuadro comparativo de ofertas													
		Oferente Nº 13. LAP CONSTRUCCIONES						Oferente Nº 14. SERVICENTRO SAN JUAN					
LOTE NRO: 1													
LOTE N° 1 CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No													
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO COSTA HU DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	513.356.262	513.356.262
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	1.174	8.017.234
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	900	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	900	4.801	4.320.900
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.382.237	2.382.237
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	1.664	11.363.439
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	204,87	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	204,87	49.871	10.217.072
1.3		CORDÓN DE HORMIGON												
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	N/A	N/A	Metro lineal	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	40	35.789	1.431.560
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	1.840,27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	1.840,27	73.248	134.796.097
1.4		PAVIMENTACION PETREA												
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	44.350	302.865.707
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	2.194	14.982.804
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	2.381	16.259.825
1.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
1.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	237,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	237,6	23.649	5.619.002
1.5.2		Limpieza Final, ratiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.100.385	1.100.385
							Precio Total						Precio Total	513.356.262
LOTE NRO: 2														
LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE PASEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YABEBYRY , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No														
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PASEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YABEBYRY	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		PREPARACION DE LA OBRA												
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA

1.1.2		Replanteo y marcación.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Cartel de obra.	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.4		Plancha de granito	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		CAMINEROS												
1.2.1		Excavación para cimiento de P.B.C.-	N/A	N/A	Metros cúbicos	125,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	125,5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2		Muro de contención de P.B.C, visto sin cal.-	N/A	N/A	Metros cúbicos	295,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	295,4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.3		Relleno y compactación mecánica por capa máx.. 0,20 cm.-	N/A	N/A	Metros cúbicos	1.026	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	1.026	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.4		Contrapiso de Hº Cº de 8 cm.-	N/A	N/A	Metros cuadrados	961,8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	961,8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.5		Carpeta de mortero dosag: (3:1) de 2cm.-	N/A	N/A	Metros cuadrados	961,8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	961,8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.6		Piso de canto rodado cargado in situ. (ver diseño en planos y perspectivas)	N/A	N/A	Metros cuadrados	905	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	905	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.7		Cordón de H° de 0,15x0,50 cm.	N/A	N/A	Metro lineal	525	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	525	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.8		Adoquín rectangular con medidas 10x20x08 en área de gimnasio	N/A	N/A	Metros cuadrados	92,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	92,6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		LISTA DE EQUIPOS PARA GIMNASIA												
1.3.1		Senderismo. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 1 persona.-	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2		Relajador de cintura triple. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 3 persona.-	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.3		Camilla. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.4		Giro de Cintura. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 4 persona.	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		INSTALACIÓN ELECTRICA												
1.4.1		Provisión y colocación Alumbrados de Postes de H° de 7,00 m de altura. con focos LED de 160w (cuatro brazos). incluye instalación cable NNYY (conexión entre alumbrado) ver detalles en plano.-	N/A	N/A	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.2		Registro 40x40. para instalación Eléctrica.-	N/A	N/A	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		PERGOLADOS												
1.5.1		Pergolados metálicos de 2,10x2,00 h: 2.40 m. (Sujeto a dado de concreto de 0,40x0,40 cm con columnas y vigas de caños de 100mmx100mm), incluye base antióxido y pintura color caoba.	N/A	N/A	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2		Pergolados de estructura metálica forma semi circular en extremos del camínero.- incluye base antióxido y pintura color caoba.	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6		CABECERA DE HºAº												
1.6.1		Excavaciones varias.-	N/A	N/A	Metros cúbicos	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.2		Zapata corrida de Hº Aº con varillas de hierro del Ø 8 cada 20 cm.	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,98	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.3		Muro de Hº Aº con doble malla Ø 8 de forma vertical y Ø 6 de forma horizontal cada 20 cm, espesor 20cm.	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.4		Pintura vial en la parte superior de las cabeceras, color negro y franjas amarillo a 45º.-	N/A	N/A	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7		VARIOS												
1.7.1		Bancos con estructura de caño galvanizado de Ø2 " y refuerzos con caños rectangulares de 20x40 cm con base antióxido y pintura acrílica (3 capas), con asientos y respaldo de madera dura de 5x13cm. Sujeto con dado de concreto de 30x30cm Prof. 0.40 cm.	N/A	N/A	Unidad	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	30	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.2		Rampas de Acceso con muro de PBC.	N/A	N/A	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.3		Junta de dilatación c/ 3,00m.	N/A	N/A	Metro lineal	295	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	295	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.4		Baranda de estructura metálica, h: 0,90m, detalles en plano.	N/A	N/A	Metro lineal	250	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	250	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.5		Basureros metálicos diferenciados (orgánicos e inorgánicos) sujetados con tubos de hierro galvanizado de 2" en concreto de 0,30x0,30 cm Prof.: 0,40 cm.	N/A	N/A	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.6		Letras corpóreos con nomenclatura de (Bienvenidos a Yabebyry) h:50 cm sobre muro de PBC con revestimientos con lajas símil piedra.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayc
Gobernación de Misiones

1.7.7		Letras corpóreas con nomenclatura de (Buen Viaje) h:50 cm sobre muro de PBC revocado y revestimientos con fajas sinil piedra.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.8		Área verde (Empastado, Ornamentación con palmeras y plantas de jardinería)	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.9		Canillas de bronce para riego, conectados a red hidráulica de alimentación existente.	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8		LIMPIEZA FINAL												
1.8.1		Limpieza final.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total						Precio Total	

LOTE NRO: 3

LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 1), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VIRGEN DE LOURDES. (CALLE ASTELFO DELVALLE/ESTELA FERREIRA/ PADRE LUIS PAROLA)	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.670,32	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.670,32	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	550,55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	550,55	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.333,45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.333,45	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	70	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	70	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		CORDÓN DE HORMIGON												
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	640,03	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	640,03	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		PAVIMENTACION PETREA					NO COTIZA	NO COTIZA					NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.333,45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.333,45	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.333,45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.333,45	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.3		Riplado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.333,45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.333,45	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
1.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	153,61	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	153,61	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131701-002	ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE BOQUERON ENTRE ALIDER VERA Y TUYUTI, CALLE TUYUTI BO. SAN FRANCISCO	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
2.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.207,97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.207,97	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	122,3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	122,3	NO COTIZA	NO COTIZA

Ing. José Domingo Ayala
Coordinador de la U.O.C.
Gobernación de Misiones

2.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.207,97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.207,97	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	66,24	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	66,24	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		CORDÓN DE HORMIGON												
2.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	N/A	N/A	Metro lineal	47,94	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	47,94	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	474,79	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	474,79	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		PAVIMENTACION PETREA												
2.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.207,97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.207,97	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.207,97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.207,97	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
2.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	15,83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	15,83	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.3		Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor. 8,65 X 1,72 , Y otro baden de 9,75X 2,00	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,43	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total						Precio Total	

LOTE NRO: 4

LOTE N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 2), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Item 1 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle Eusebio Rivaldi y Calle 3 frente al Club - BARRIO LOMA CLAVEL ESTE	N/A	N/A	Unidad	1	145.181.261	145.181.261	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.795,36	1.319	2.368.080	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.795,36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	294,68	5.398	1.590.683	N/A	N/A	Metros cuadrados	294,68	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.444.763	2.444.763	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.795,36	1.800	3.231.648	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.795,36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	53,86	53.813	2.898.368	N/A	N/A	Metros cúbicos	53,86	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		CORDÓN DE HORMIGON												
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	N/A	N/A	Metro lineal	24	40.173	964.152	N/A	N/A	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	392,59	78.807	30.938.840	N/A	N/A	Metro lineal	392,59	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		PAVIMENTACION PETREA												

1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.795,36	47.290	84.902.574	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.795,36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.795,36	2.373	4.260.389	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.795,36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra Vi	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.795,36	2.373	4.260.389	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.795,36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
1.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	103,64	41.762	4.328.214	N/A	N/A	Metros cúbicos	103,64	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.993.161	2.993.161	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	**72131701-002**	**Item 2 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle Eusebio Felix Pedrozo, Calle 3, Calle Hipolito Altamirano. BARRIO LOMA CLAVEL ESTE**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**419.008.711**	**419.008.711**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
2.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.595,56	1.319	6.061.544	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.595,56	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	341,4	5.398	1.842.877	N/A	N/A	Metros cuadrados	341,4	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.444.763	2.444.763	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.595,56	1.800	8.272.008	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.595,56	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	137,87	53.813	7.419.198	N/A	N/A	Metros cúbicos	137,87	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		CORDÓN DE HORMIGON												
2.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	N/A	N/A	Metro lineal	45	40.173	1.807.785	N/A	N/A	Metro lineal	45	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	1.089,79	78.807	85.883.081	N/A	N/A	Metro lineal	1.089,79	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.3		Solo canal en uno de los lados calle Hipolito Altamirano, de H°elaborado insitu de 0,30m. de base mayor x 0,10 espesor, long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. dosaje 1:3 con piedra triturada de V	N/A	N/A	Metros cúbicos	5,76	1.018.794	5.868.253	N/A	N/A	Metros cúbicos	5,76	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		PAVIMENTACION PETREA												
2.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.595,56	47.290	217.324.032	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.595,56	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.595,56	2.373	10.905.264	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.595,56	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra Vi	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.595,56	2.373	10.905.264	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.595,56	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		Construcción de MURO DE CONTENSION de PBC												
2.5.1		Construcción de muros de PBC	N/A	N/A	Metros cúbicos	76,74	512.736	39.347.361	N/A	N/A	Metros cúbicos	76,74	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.2		Terminacion con alisado de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de V	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,88	1.018.794	2.934.127	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,88	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.3		Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor.	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,93	1.018.794	2.985.066	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,93	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
2.6.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	287,7	41.762	12.014.927	N/A	N/A	Metros cúbicos	287,7	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.993.161	2.993.161	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total	564.189.972					Precio Total	
LOTE NRO: 5														
LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 3), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No														

Abg. José Dominguez Arc
Responsable U.O.C
Gobernación de Misiones

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	ITEM 1 CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO LOMA CLAVEL ZONA OESTE CALLE 1 y 2	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.612,72	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.612,72	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	391,91	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	391,91	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.387,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.387,6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	71,63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	71,63	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		CORDÓN DE HORMIGON												
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	40	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	643,82	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	643,82	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		PAVIMENTACION PETREA												
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.387,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.387,6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.387,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.387,6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.387,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.387,6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
1.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	115,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	115,89	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131701-002	ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VIRGEN DE LOURDES/ CALLE LOMAS VALENTINAS Y CALLE CERRO LEON	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
2.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.481,36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.481,36	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	522,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	522,2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.199,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.199,4	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	95,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	95,98	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		CORDÓN DE HORMIGON												
2.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José D... Ave
Responsable de la U.O.C
Gobernación de Misiones

2.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	604,18	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	604,18	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		PAVIMENTACION PETREA												
2.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.199,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.199,4	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.199,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.199,4	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.199,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.199,4	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.4		Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor, 4,00 metros de ancho, 8,06 m. de largo.	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,22	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
2.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	154	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	154	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	**72131701-002**	**Item 3 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle 1 - BARRIO SAN RAFAEL Y ATLETAS MISIONEROS**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
3.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
3.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	739,92	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	739,92	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	110,99	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	110,99	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
3.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	739,92	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	739,92	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	22,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	22,2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3		CORDÓN DE HORMIGON												
3.3.1		Construccion de canal tipo loseta de hormigon al costado del canal de PBC. De 0,10 m de espeso por 0,30 m de ancho. Hormigón 210 Kg/cm2. Ver detalle en corte	N/A	N/A	Metros cúbicos	9,18	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	9,18	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	98,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	98,2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		PAVIMENTACION PETREA												
3.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	658,88	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	658,88	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	658,88	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	658,88	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	658,88	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	658,88	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.4		Terminacion con alisado de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV sobre un borde de canal de PBC, anexo al empedrado	N/A	N/A	Metros cuadrados	27,3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	27,3	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.5		Loseta para tres entrades de vivienda (3) mas una tapa para la vereda, CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 10MM. ESPESOR 0,12CM, SOBRE CANAL DE PIEDRA existente	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,51	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5		Pontillón de Ho. Ao. Sobre BASE DE PIEDRA bruta colocada existente y losa de aproximacion al pontillón.												
3.5.1		LOSA DE HORMIGON ARMADO, Y TERMINACION CON EL EMPEDRADO CON LOSA DE APROXIMACION DE 1 METRO DE ANCHO A CADA LADO DE HORMIGON ARMADO, ESPESOR 0,12 CM.	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,48	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					NO COTIZA	NO COTIZA					NO COTIZA	NO COTIZA
3.6.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,91	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,91	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayu
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

3.6.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total						Precio Total	
LOTE NRO: 6														
LOTE N° 6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 4), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No														
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131701-002**	**Item 1 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle 1/ calle 2 / calle 3/ CALLE AVAY - BARRIO SANTA LIBRADA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	108,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	108,68	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	16,87	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	16,87	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		CORDÓN DE HORMIGON												
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón D10°0,25°0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	N/A	N/A	Metro lineal	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	49	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado in situ de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0,30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	119,79	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	119,79	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		PAVIMENTACION PETREA												
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.3		Riplado final con tipio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		Construcción de canal a cielo abierto de PBC												
1.5.1		Construcción de muros laterales para canal de PBC 0,60°0,35	N/A	N/A	Metros cúbicos	37,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	37,74	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2		Base de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,51	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3		Excavación y retiro de material.	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,39	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.4		Terminacion con alisada de hormigon de 0,08 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.5		Losata para tres entradas de vivienda (60), CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 8MM. ESPESOR 0,08CM, SOBRE CANAL DE PIEDRA	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,97	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6		Construcción de cuneta de hormigón de forma trapezoidal												
1.6.1		Excavacion y retiro de material	N/A	N/A	Metros cúbicos	11,37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	11,37	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.2		Cuneta revestida de hormigon	N/A	N/A	Metros cúbicos	6,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	6,28	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.3		base con piedra picada y/o destape	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,48	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7		Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA D EHORMIGON ARMADO EN CALLE 3 - dos pontillones												
1.7.1		LOSA DE HORMIGON ARMADO, Y TERMINACION CON EL EMPEDRADO CON LOSA DE APROXIMACION DE 1 METRO DE ANCHO A CADA LADO DE HORMIGON ARMADO, ESPESOR 0,12 CM.	N/A	N/A	Metros cúbicos	6,43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	6,43	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.2		BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA BIEN COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 1,20M, INCLUYE EXCAVACION	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,94	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,94	NO COTIZA	NO COTIZA

Ing. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
Gobernación de Misiones

1.7.3		BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,25 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,75	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.4		TERMINACION D EBASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON SOBRE PIEDRA, ESPESOR DE 0,08, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	N/A	N/A	Metros cuadrados	24,7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	24,7	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
1.8.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,91	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,91	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	**72131701-002**	**ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA LIBRADA CALLE 1 y 2**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
2.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	218,76	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	218,76	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	41,92	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	41,92	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		CORDÓN DE HORMIGÓN												
2.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	80	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	80	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	366,08	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	366,08	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		PAVIMENTACION PETREA												
2.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
2.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,91	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,91	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	**72131701-002**	**ITEM 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA LIBRADA CALLE AVAY**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
3.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
3.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	218,72	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	218,72	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
3.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	50,17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	50,17	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3		CORDÓN DE HORMIGON												

Ing. José Domínguez
Responsable
Gobernación de Misiones

3.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	40	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	375,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	375,4	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		PAVIMENTACION PETREA												
3.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.4		Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor, 4,50 metros de ancho, 11.48 m. de largo.	N/A	N/A	Metros cúbicos	5,17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	5,17	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.5		Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor, en bocacalle 9	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,41	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,41	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
3.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,91	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,91	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			N/A	N/A			Precio Total		N/A	N/A			Precio Total	

LOTE NRO: 7

LOTE N° 7 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 5), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total
1	72131701-002	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ZONA 80. LOS COCOS SURNIAK, BARRIO RESISTENCIA ZONA NORTE / PARTE 2 (Calle 1)	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.419,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.419,04	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	362,86	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	362,86	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.280,7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.280,7	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	68,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	68,42	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		CORDÓN DE HORMIGON												
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	40	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	2.280,7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	2.280,7	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		PAVIMENTACION PETREA												
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.280,7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.280,7	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.280,7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.280,7	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.280,7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.280,7	NO COTIZA	NO COTIZA

Ing. Jose Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

1.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
1.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	128,94	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	128,94	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131701-002	ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO RESISTENCIA ALTA ZONA NORTE (BARRIO LOS COCOS) (Calle 1- Calle 2 -Calle 3)	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
2.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.068,16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.068,16	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	310,22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	310,22	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.748,03	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.748,03	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	52,44	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	52,44	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		CORDÓN DE HORMIGON												
2.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	50	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	298,83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	298,83	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		PAVIMENTACION PETREA												
2.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.748,03	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.748,03	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.748,03	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.748,03	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.748,03	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.748,03	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
2.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	71,72	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	71,72	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total						Precio Total	

LOTE NRO: 8

LOTE N° 8 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO UNIVERSITARIO	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.135,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.135,14	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	366,02	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	366,02	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO												

Jose Domingo Arali
Presidente de U.O.C.
Misiones

1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.956,41	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.956,41	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	156,51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	156,51	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		CORDÓN DE HORMIGON												
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	N/A	N/A	Metro lineal	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	421,66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	421,66	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		PAVIMENTACION PETREA												
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.956,41	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.956,41	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.956,41	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.956,41	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.956,41	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.956,41	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA D EHORMIGON ARMADO- dos pontillones												
1.5.1		LOSA DE HORMIGON ARMADO, Y TERMINACION CON EL EMPEDRADO CON LOSA DE APROXIMACION DE 1 METRO DE ANCHO A CADA LADO DE HORMIGON ARMADO, ESPESOR 0,12 CM.	N/A	N/A	Metros cúbicos	6,43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	6,43	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2		BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA BIEN COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D ESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 1,20M, INCLUYE EXCAVACION	N/A	N/A	Metros cúbicos	36,44	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	36,44	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3		BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,25 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	N/A	N/A	Metros cúbicos	11,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	11,67	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.4		TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON SOBRE PIEDRA, ESPESOR DE 0,08, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,67	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
1.6.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	219,61	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	219,61	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	**72131701-002**	**ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO YMAMBUY**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
2.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.905,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.905,04	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.035,76	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.035,76	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.012,86	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.012,86	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	180,39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	180,39	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		CORDÓN DE HORMIGON												
2.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	56	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	56	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	1.662,3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	1.662,3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		PAVIMENTACION PETREA												
2.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.012,86	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.012,86	NO COTIZA	NO COTIZA

2.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.012,86	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.012,86	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.012,86	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.012,86	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
2.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	227,87	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	227,87	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	**72131701-002**	**ITEM 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VILLA BONITA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
3.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
3.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.405,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.405,28	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	810,79	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	810,79	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
3.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.318,92	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.318,92	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	159,57	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	159,57	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3		CORDÓN DE HORMIGON												
3.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	72	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	72	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	1.213,3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	1.213,3	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		PAVIMENTACION PETREA												
3.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.318,92	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.318,92	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.318,92	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.318,92	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.318,92	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.318,92	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
3.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	178,37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	178,37	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4	**72131701-002**	**ITEM 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO LA AURORA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
4.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
4.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.479,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.479,68	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	521,95	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	521,95	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
4.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.024,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.024,25	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	90,73	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	90,73	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3		CORDÓN DE HORMIGON												



4.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	72	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	72	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	829,08	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	829,08	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4		PAVIMENTACION PETREA												
4.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.024,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.024,25	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.024,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.024,25	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.3		Riplado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.024,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.024,25	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
4.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	114,83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	114,83	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total						Precio Total	

LOTE NRO: 9

LOTE N° 9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL CENTRO URBANO SANTA MARIA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	11.697,66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	11.697,66	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.299,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.299,74	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	10.627,36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	10.627,36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	106,27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	106,27	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		CORDÓN DE HORMIGON												
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	N/A	N/A	Metro lineal	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	2.344,97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	2.344,97	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		PAVIMENTACION PETREA												
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	10.627,36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	10.627,36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	10.627,36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	10.627,36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.3		Riplado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	10.627,36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	10.627,36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
1.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	422,09	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	422,09	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

1.5.2		Limpieza final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total						Precio Total	
LOTE NRO: 10														
LOTE N° 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No														
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Item 1 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle 12 DE OCTUBRE - BARRIO SAN JUAN	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.858,88	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.858,88	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	578,83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	578,83	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.391,83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.391,83	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base, EN SECTORES DONDE INDICAN LOS PLANOS	N/A	N/A	Metros cúbicos	237,43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	237,43	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		CORDÓN DE HORMIGÓN												
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	N/A	N/A	Metro lineal	331,77	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	331,77	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	361,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	361,14	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		PAVIMENTACION PETREA												
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.391,83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.391,83	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.391,83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.391,83	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.391,83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.391,83	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		Construcción de canal a cielo abierto de PBC												
1.5.1		Construcción de muros laterales para canal de PBC 0,60*0,35	N/A	N/A	Metros cúbicos	37,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	37,74	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2		Base de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,51	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3		Excavación y retiro de material.	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,39	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.4		Terminacion con alisada de hormigon de 0,08 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6		Construcción de cuneta de hormigón de forma trapezoidal fondo 0,30 x 0,10espesor, boca 0,84 , longitud 120,08												
1.6.1		Excavacion y retiro de material	N/A	N/A	Metros cúbicos	16,81	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	16,81	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.2		Cuneta revestida de hormigon, con juntas cada 2,50 metros	N/A	N/A	Metros cúbicos	16,81	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	16,81	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.3		Base con piedra picada y/o destape	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.4		Loseta para tres entradas de vivienda (60), CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 10MM cada 15 cm en ambas direcciones. ESPESOR 0,08CM, 3,50 m longitud, ancho 2,14	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,49	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7		Construcción de cuneta de hormigón de forma trapezoidal fondo 0,84 x 0,10espesor, boca 2,74 , longitud 20,24												
1.7.1		Excavacion y retiro de material	N/A	N/A	Metros cúbicos	10,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	10,14	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.2		Cuneta revestida de hormigon, con juntas cada 2,50 metros	N/A	N/A	Metros cúbicos	10,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	10,14	NO COTIZA	NO COTIZA

1.7.3		base con piedra picada y/o destape	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,02	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,02	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.4		Losetа para tres entradas de vivienda (60), CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 10MM cada 15 cm en ambas direcciones. ESPESOR 0,15CM, 3,50 m longitud, ancho3,00	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,73	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,73	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8		Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO EN Calle 12 de octubre 0+305 -												
1.8.1		LOSA DE HORMIGON ARMADO, SOBRE MURO DE PIEDRA, ESPESOR 0,12 CM. VARILLA DEL 10 CADA 15 CM. EN DOS DIRECCIONES, ANCHO 2,14	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,33	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,33	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2		LOSA DE HORMIGON ARMADO DE APROXIMACION A CADA LADO DE PONTILLON, Y TERMINACION CON EL EMPEDRADO DE 1 METRO DE ANCHO A CADA LADO DE PONTILLON, ESPESOR 0,12 CM.	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,93	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,93	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.3		BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA BIEN COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D ESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 0,65-0,75M, INCLUYE EXCAVACION	N/A	N/A	Metros cúbicos	16,97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	16,97	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.4		Vigas de hormigon armado sobre muro de piedra	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,45	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.5		BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,25 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,47	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,47	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.6		TERMINACION D EBASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON SOBRE PIEDRA, ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	N/A	N/A	Metros cúbicos	12,35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	12,35	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9		Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO EN CALLE 12 de Octubre / 0+040												
1.9.1		LOSA DE HORMIGON ARMADO, SOBRE MURO DE PIEDRA, ESPESOR 0,12 CM. VARILLA DEL 10 CADA 15 CM. EN DOS DIRECCIONES, ANCHO 2,14	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,34	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,34	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2		BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA BIEN COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D ESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, INCLUYE EXCAVACION	N/A	N/A	Metros cúbicos	17,85	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	17,85	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.3		Vigas de hormigon armado sobre muro de piedra	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,45	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.4		BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,25 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,85	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,85	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.5		TERMINACION D EBASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON SOBRE PIEDRA, ESPESOR DE 0,08, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	N/A	N/A	Metros cuadrados	0,71	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	0,71	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.6		Baden de hormigon en canales de desague y empedrado, espesor 0,10m	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
1.10.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	144,71	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	144,71	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	**72131701-002**	**ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO BARRIO CAACUPE / CALLE DEFENSORES DEL CHACO**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
2.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.026,48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.026,48	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	603,97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	603,97	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.779,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.779,64	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	188,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	188,98	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		CORDÓN DE HORMIGON												
2.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	48	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	995,86	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	995,86	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		PAVIMENTACION PETREA					NO COTIZA	NO COTIZA					NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colción de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.779,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.779,64	NO COTIZA	NO COTIZA

2.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.779,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.779,64	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.779,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.779,64	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES												
2.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	90,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	90,6	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total						Precio Total	

LOTE NRO: 11

LOTE N° 11 MEJORAMIENTO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES Y REPARACIÓN DEL BLOQUE DE NIÑAS DE LA ESCUELA AGRICOLA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total
1	72131601-001	ITEM 1 MEJORAMIENTO DE CASETAS DE GUARDIA DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		ESTRUCTURAS DE H°A°												
1.1.1		Vigas de fundación de 20x40cm. Incluye excavación con retiro y desalojo	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,86	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,86	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		TINGLADO												
1.2.1		Estructura para tinglado. Techo de chapa ondulada N°28 sobre Estructura de Varillas Torsionadas tratadas con pintura antióxido	N/A	N/A	Metros cuadrados	20,26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	20,26	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		MAMPOSTERÍA												
1.3.1		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 15cm con encadenado superior a 2,20 m del nivel de piso terminado (a nivel de dinteles sobre aberturas)	N/A	N/A	Metros cuadrados	29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	29	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		AISLACIÓN HIDRÓFUGA												
1.4.1		Aislación horizontal de muro, con pintura asfáltica	N/A	N/A	Metro lineal	11,57	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	11,57	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		PISOS												
1.5.1		Granítico base gris de 30x30cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	16	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6		CONTRAPISOS												
1.6.1		Apisonado de H°cascotes esp=10cm sobre terreno natural	N/A	N/A	Metros cuadrados	9,66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	9,66	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7		PINTURA												
1.7.1		Tratamiento de Ladrillo Visto con Ácido muriático y Silicona	N/A	N/A	Metros cuadrados	159,94	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	159,94	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8		INSTALACIÓN ELÉCTRICA -Artefactos												
1.8.1		Panel de adosar LED 30W cuadrado luz fría.	N/A	N/A	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2		Proyector LED 20W RGB negro	N/A	N/A	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9		INSTALACIÓN ELÉCTRICA-Materiales eléctricos												
1.9.1		Modulo interruptor unipolar	N/A	N/A	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2		Modulo toma comun	N/A	N/A	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.3		Placa para 1 modulo	N/A	N/A	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.4		Placa para 2 modulo	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.5		Placa para 3 modulo	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.6		Caja para llave plastica 2x5"	N/A	N/A	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.7		Caja de conexión plastica	N/A	N/A	Unidad	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.8		Caño corrugado flexible antillama 3/4" (por ROLLOS)	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.9		Electroducto rigido 4p 3/4"	N/A	N/A	Metros	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	30	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Oval
Responsable de la U.O.C.
Gobernación de Misiones

1.9.10		Cable multifilar de 2mm2 (por ROLLOS)	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.11		Cable multifilar de 4mm2	N/A	N/A	Metros	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.12		Cable subterraneo nyy 2x4mm2 90°	N/A	N/A	Metros	80	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	80	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.13		Disyuntor DIN 1x10A	N/A	N/A	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.14		Fotocelula con base	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.15		Tablero de embutir plastico DIN para 8 TM	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	**72131601-001**	**ITEM 2 MEJORAMIENTO DE TALLER, LAVADERO DE MÁQUINAS Y OFICINAS DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
2.1.1		Demolición de piso de H°A° en área de zanja técnica, para cimientos de rampas y ajustes en zanja técnicas	N/A	N/A	Metros cuadrados	27,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	27,6	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2		Retiro de estructuras en mal estado y chapas torcionadas por el viento, desmonte de cenefa metalica, retiro y desalijo	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.3		Limpieza de registros de desague de registros existentes y verificacion de caños de desague	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		EXCAVACIONES												
2.2.1		Para cimientos de rampas y area de zanja técnicas con retiro y desalijo	N/A	N/A	Metros cúbicos	30,36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	30,36	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		FUNDACIONES												
2.3.1		Reparadn y ampliadón de muros de PBC como cimiento y rampa en zona de lavadero y taller mecánico	N/A	N/A	Metros cúbicos	44	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	44	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		TINGLADO												
2.4.1		Estructura para tinglado. Estructura reticulada. Techo de chapa N°28 de forma trapezoidal incluyen vigas y correas del mismo material	N/A	N/A	Metros cuadrados	850	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	850	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		MAMPOSTERÍA												
2.5.1		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 15cm con encadenado superior a 2,20 m del nivel de piso terminado (a nivel de dinteles sobre aberturas)	N/A	N/A	Metros cuadrados	157,23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	157,23	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6		AISLACIÓN HIDRÓFUGA												
2.6.1		Aislación de losa para cocina	N/A	N/A	Metros cuadrados	4,88	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	4,88	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7		CONTRAPISOS												
2.7.1		Aplsonado de H°cascotes esp=10cm sobre terreno natural -en zanja técnica-	N/A	N/A	Metros cuadrados	9,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	9,2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7.2		Aplsonado sobre losa H°A° e=6cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	152,66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	152,66	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7.3		De 20cm en losa sanitaria	N/A	N/A	Metros cuadrados	4,88	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	4,88	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8		REVOQUES												
2.8.1		Revoque de paredes interiores a una capa, 1,5cm de espesor (1:4:16) con hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	205,69	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	205,69	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9		PISOS												
2.9.1		Alisada de cemento	N/A	N/A	Metros cuadrados	46	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	46	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9.2		Granitico base gris de 30x30cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	157,54	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	157,54	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10		ZÓCALOS												
2.10.1		Granitico pulido base gris de 10x30cm	N/A	N/A	Metro lineal	132,18	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	132,18	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11		REVESTIDOS												
2.11.1		Azulejo blanco esmaltado 15x15	N/A	N/A	Metros cuadrados	22,1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	22,1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12		INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES												

Abg. José Domingo Ayala

2.12.1		Desagüe cloacal para pileta de cocina en segundo nivel, incluye perforación de muro para salida de cañerías	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.2		Construcción de pozo ciego de Æ1,5m y prof=2m	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.3		Construcción de registro pluvial con rejilla metálica de 40x40cm, incluye excavación.	N/A	N/A	Unidad	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	26	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.4		Construcción de registros cloacales para decantación su extensón para el desague de los talleres de 40x40cm, incluye excavación.	N/A	N/A	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.5		Excavación para instalación de tuberías	N/A	N/A	Metro lineal	112,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	112,74	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.6		Provisión y colocación de tubería PVC rígida serie reforzada 100mm, junta elástica con anillo de goma.	N/A	N/A	Metro lineal	311,7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	311,7	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.7		Provisión y colocación de tubería PVC rígida serie reforzada 150Omm, junta elástica con anillo de goma.	N/A	N/A	Metro lineal	125	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	125	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.8		Canaleta aérea de chapa galvanizada N°24-des. 80cm. Incluye antióxido y pintura final.	N/A	N/A	Metro lineal	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	75	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13		Para baño en planta baja												
2.13.1		Caño PVC 40mm	N/A	N/A	Metro lineal	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.2		Caño PVC 50mm	N/A	N/A	Metro lineal	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.3		Caño PVC 100mm	N/A	N/A	Metro lineal	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	6	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.4		Rejilla de piso sifonada de 15x15cm	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.14		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE												
2.14.1		Instalación de agua fría para pileta de cocina	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.14.2		Instalación de agua fría para baño en planta baja	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.14.3		Instalación de agua con cañerías de 1" para el taller hasta la boca de uso para mangueras a presión	N/A	N/A	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA
2.15		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS EN COCINA												
2.15.1		Pileta de cocina de acero inoxidable, con grifería sólo frío	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.15.2		Mesada de granito para cocina sobre mueble de cocina de melamina	N/A	N/A	Unidad	0,72	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	0,72	NO COTIZA	NO COTIZA
2.16		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS EN BAÑO EN PLANTA BAJA												
2.16.1		Inodoros con todos los accesorios, cisterna baja	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.16.2		Lavatorios de pie con todos los accesorios	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.16.3		Griferías, solo fría	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.16.4		Llave de paso de 3/4 con campana ,	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.16.5		Accesorios de baño, dispensador de jabón líquido, portarrollos de adosar, espejos fijos, perchas, dispensador de papel de manos	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.17		INSTALACIÓN ELÉCTRICA-Artefactos												
2.17.1		Artefacto de Adosar Estanco de Policarbonato 2x36W	N/A	N/A	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
2.17.2		Colgante industrial acrílico prismático con portaequipo más lámpara bajo consumo 105W	N/A	N/A	Unidad	44	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	44	NO COTIZA	NO COTIZA
2.17.3		Tortuga Aluminio con vidrio satinado blanca	N/A	N/A	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
2.17.4		Panel de adosar LED 30W cuadrado luz fría.	N/A	N/A	Unidad	79	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	79	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18		INSTALACIÓN ELÉCTRICA-Materiales eléctricos												
2.18.1		Modulo interruptor unipolar	N/A	N/A	Unidad	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	40	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.2		Modulo toma comun	N/A	N/A	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.3		Modulo toma shucko y tierra+placa	N/A	N/A	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.4		Placa para 1 modulo	N/A	N/A	Unidad	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	35	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.5		Placa para 2 modulo	N/A	N/A	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.6		Placa para 3 modulo	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.7		Caja para llave plastica 2x5"	N/A	N/A	Unidad	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	36	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.8		Caja de conexión plastica	N/A	N/A	Unidad	160	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	160	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.9		Caño corrugado flexible antillama 3/4"	N/A	N/A	Metros	80	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	80	NO COTIZA	NO COTIZA

2.18.10		Electroducto rigido 4p 3/4"	N/A	N/A	Metros	275	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	275	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.11		Electroducto externo de hierro galvanizado de 3/4" con accesorios y elementos de sujecion	N/A	N/A	Metros	70	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	70	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.12		Cable multifilar de 2mm2 (por ROLLOS)	N/A	N/A	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.13		Cable multifilar de 4mm2 (por ROLLOS)	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.14		Cable subterraneo nyy 2x6mm2 90°	N/A	N/A	Metros	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	100	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.15		Disyuntor DIN 1x10A	N/A	N/A	Unidad	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	22	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.16		Disyuntor DIN 1x20A	N/A	N/A	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.17		Disyuntor DIN 1x30A	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.18		Disyuntor DIN 1x40A	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.19		Disyuntor DIN 1x50A	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.20		Tablero de embutir metalico DIN para 18 TM	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.21		Tablero de embutir metalico DIN para 12 TM	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.22		Tablero de embutir metalico DIN para 24 TM	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.18.23		Modulo toma para computadora	N/A	N/A	Unidad	24	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	24	NO COTIZA	NO COTIZA
2.19		Instalaciones para Equipos de climatización y/o calefacción												
2.19.1		Conexiones para 1)Hidrolavadora industrial de 2hp, 4)Pulverizador 12m de manguera	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.19.2		Instalacion y conexión para Acondicionador de aire minisplit 12000 BTU	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.20		CARPINTERÍA DE MADERA												
2.20.1		Puerta tablero de abrir de cedro, marco de lapacho, y contramarco de cedro. Con picaporte y cerradura-1 por unidad. Fichas de 5 agujeros color bronce 1 1/2 pares por unidad. Tornillos de color bronce 30 por unidad. Puerta de dos hojas 1,20x2,10m	N/A	N/A	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA
2.20.2		Puerta placa de abrir de cedro 2,10 x 0,90m , marco de lapacho, y contramarco de cedro. Con picaporte y cerradura -1por unidad. Fichas de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillos de color bronce -30 por unidad.	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.21		CARPINTERÍA METÁLICA												
2.21.1		Chapa metálica perforada o metal desplegado en bastidor metálico adosado a estructura de caños metálicos como tratamiento de piel en fachada. Chapa con perforaciones no mayores a 5mm de diámetro, tratadas con antióxido color gris oscuro	N/A	N/A	Metros cuadrados	272,93	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	272,93	NO COTIZA	NO COTIZA
2.21.2		Balancines fabricados con ángulos de 5/8 y T 3/4x1/8"	N/A	N/A	Metros cuadrados	8,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	8,25	NO COTIZA	NO COTIZA
2.21.3		Provisión y colocación de extractores eólicos mecánicos sobre techo de chapa. Extractores de 24" c/80m2 c/ rulemon blingado. Cabeza de chapa galvanizada 4.800 m3/HR	N/A	N/A	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
2.21.4		Baranda metálica de caños circulares	N/A	N/A	Metro lineal	14,79	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	14,79	NO COTIZA	NO COTIZA
2.22		PINTURA												
2.22.1		Tratamiento de Ladrillo Visto con Ácido muriático y Silicona	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.191,82	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.191,82	NO COTIZA	NO COTIZA
2.22.2		De muros interiores, enduido y pintura al látex al agua, color claro	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.550,35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.550,35	NO COTIZA	NO COTIZA
2.22.3		De aberturas de madera. Marco y hoja con barniz	N/A	N/A	Metros cuadrados	32,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	32,4	NO COTIZA	NO COTIZA
2.22.4		De barandas metalicas y balancines con pintura sintetica	N/A	N/A	Metros cuadrados	23,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	23,04	NO COTIZA	NO COTIZA
2.23		VARIOS												
2.23.1		Limpieza general de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.23.2		Cielorraso de PVC en area de oficina	N/A	N/A	Metros cuadrados	154	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	154	NO COTIZA	NO COTIZA
2.23.3		Cartel de Obra y plancha de granito	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

2.23.4		Provisión de tanque metálico de 20000 litros incluido el sistema electromecánico e hidráulico	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	**72131601-001**	**ITEM 3 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
3.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
3.1.1		Limpieza de terreno	N/A	N/A	Metros cuadrados	843,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	843,6	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2		ESTRUCTURA DE H°A°												
3.2.1		Zapatas bajo columnas 1,50x1,50. Incluye excavación con retiro y desalojo	N/A	N/A	Metros cúbicos	13,39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	13,39	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.2		Vigas de fundación de 20x40cm	N/A	N/A	Metros cúbicos	10,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	10,29	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.3		Relleno con hormigón de pilares reticulados hasta 1,50m de altura, 25x35cm de sección	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,23	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3		TINGLADO												
3.3.1		Estructura para tinglado. Techo de chapa ondulada N°28 sobre Estructura METALICAS RETICULADAS tratadas con pintura antióxido. Incluye limahoya para encastre del tinglado desde el taller y lavadero	N/A	N/A	Metros cuadrados	919,62	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	919,62	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		PISOS												
3.4.1		Piso de H°A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	126,54	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	126,54	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5		INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES												
3.5.1		Construcción de registro pluvial con rejilla metálica de 40x40cm, incluye excavación.	N/A	N/A	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.2		Excavación para instalación de tuberías	N/A	N/A	Metro lineal	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	75	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.3		Provisión y colocación de tubería PVC rígida serie reforzada 100mm, junta elástica con anillo de goma.	N/A	N/A	Metro lineal	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	75	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.4		Provisión y colocación de tubería PVC rígida serie reforzada 150Omm, junta elástica con anillo de goma.	N/A	N/A	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.5		Canaleta aérea de chapa galvanizada N°24-des. 80cm. Incluye antióxido y pintura final.	N/A	N/A	Metro lineal	150	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	150	NO COTIZA	NO COTIZA
4	**72131601-001**	**ITEM 4 MEJORAMIENTO DE DEPÓSITO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
4.1		REVOQUES												
4.1.1		Revoque de paredes interiores a una capa, 1,5cm de espesor (1:4:16) con hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	603,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	603,29	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.2		Revoque de paredes exteriores a una capa, 1,5cm de espesor (1:4:16) con hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	208,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	208,38	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2		PISOS												
4.2.1		Granítico base gris de 30x30cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	338	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	338	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3		ZÓCALOS												
4.3.1		Granítico pulido base gris de 10x30cm	N/A	N/A	Metro lineal	131,15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	131,15	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4		CIELORRASO												
4.4.1		Cielorraso de PVC	N/A	N/A	Metros cuadrados	382	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	382	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5		CARPINTERÍA METÁLICA												
4.5.1		Chapa metálica perforada o metal desplegado en bastidor metálico adosado a las ventanas interiores y exteriores -y en todo paso posible a insectos y roedores-. Chapa con perforaciones no mayores a 5mm de diámetro, tratadas con antióxido color gris oscuro	N/A	N/A	Metros cuadrados	27,92	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	27,92	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.2		Refuerzo de tiradores de ventanas basculantes altas en fachada oeste	N/A	N/A	Unidad	32	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	32	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.3		Cortina metálica enrollable de chapa perforada o metal desplegado con perforaciones no mayores a 5mm de diámetro, con puerta de escape. Dimensiones: 4,00 x 2,75m	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.4		Reubicación de portón corredizo de acceso de camiones. -del lado exterior del vano-	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA

4.5.5		Provisión y colocación de extractores eólicos mecánicos sobre techo de chapa. Extractores de 24" c/80m2 c/ ruleman blingado. Cabeza de chapa galvanizada 4.800 m3/Hr	N/A	N/A	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6		PINTURA												
4.6.1		De muros interiores, enduido y pintura al látex al agua, color claro	N/A	N/A	Metros cuadrados	603,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	603,29	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6.2		De muros exteriores, enduido y pintura látex al agua, color claro	N/A	N/A	Metros cuadrados	208,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	208,38	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6.3		De aberturas de madera. Marco y hoja con barniz	N/A	N/A	Metros cuadrados	21,84	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	21,84	NO COTIZA	NO COTIZA
4.7		INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
4.7.1		Mantenimiento y sustitución de piezas necesarias en lámparas y tomas	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5	**72102802-001**	**ITEM 5 REPARACION DE BLOQUE DE NIÑAS DE LA ESCUELA AGRICOLA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
5.1		Preparacion de Obra												
5.1.1		Replanteo	N/A	N/A	Metros cuadrados	322	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	322	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2		Emvarillado												
5.2.1		Refuerzo inferior de muros con varillas de 10 mm. Lado exterior de pared con mortero 1:3, doble hileras	N/A	N/A	Metro lineal	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	35	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2.2		Colocacion de varillas de 10 mm. En paredes perimetral externo sobre aberturas, incluye sala de estudios	N/A	N/A	Metro lineal	38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	38	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3		Albanileria												
5.3.1		Desmonte de Azulejos en sectores afectados	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3.2		Desmonte de revoques en sectores, lavanderia y sala de estudios (Galpon)	N/A	N/A	Metros cuadrados	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	50	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3.3		Desmonte de puerta metalica corrediza (galpon)	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3.4		Nivelacion de 0,30 m	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3.5		Aislacion horizontal	N/A	N/A	Metros cuadrados	1,35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1,35	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3.6		Mamposteria de 0,15 m	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3.7		Construccion de caminero peatonal, incluye cordon de ladrillo, contrapiso con piso de tejuelitas	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3.8		Reparacion de caminero peitonal existente (tejuelitas)	N/A	N/A	Metros cuadrados	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	27	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4		Techo												
5.4.1		Desmonte y reposicion de tejas españolas y tratamiento de maderamen	N/A	N/A	Metros cuadrados	310	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	310	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.2		Construccion de techo de chapa con estructura metalica para interconeccion del dormitorio a sala de estudios	N/A	N/A	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.3		Reparacion de techo de area para sala de estudios	N/A	N/A	Metros cuadrados	47	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	47	NO COTIZA	NO COTIZA
5.5		Revoque												
5.5.1		De paredes con mortero de cal	N/A	N/A	Metros cuadrados	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	50	NO COTIZA	NO COTIZA
5.5.2		De paredes exterior a una capa, mortero 1:4:16	N/A	N/A	Metros cuadrados	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	50	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6		Pintura												
5.6.1		Balancines de 1,20 x 1,00 , con antioxido y pintura sintetica	N/A	N/A	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6.2		Balancines de 1,60 x 0,60 , con antioxido y pintura sintetica	N/A	N/A	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA

5.6.3		Balancines de 1,20 x 1,60 , con antioxido y pintura sintetica	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6.4		De paredes revocadas interior y exterior al latex color a definir en sector de lavanderia y sala de estudios	N/A	N/A	Metros cuadrados	350	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	350	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6.5		De Techo, maderamen, y alfajias al barniz	N/A	N/A	Metros cuadrados	310	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	310	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6.6		De aberturas de madera con barniz	N/A	N/A	Unidad	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	23	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6.7		De rejas de ventana al sintetico	N/A	N/A	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6.8		De Mosquera de ventanas al barniz	N/A	N/A	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA
5.7		Aberturas												
5.7.1		Provision y colocacion de puerta metalica de 1,40 x 2,10 con cerradura incluida	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8		Instalacion Electrica												
5.8.1		Diseno de cargas electricas y Readecuacion de tablero general con llaves TM según diseno , cambio de artefactos, mantenimiento de ventiladores de techo y cableado nuevos	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8.2		Cableado nuevo sector sala de estudios y lavanderia	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8.3		Circuito de A.A.	N/A	N/A	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8.4		Provision y colocacion de artefactos de iluminacion externa, incluye poste de hormigon de 6 metros y tendido electrico	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
5.9		Instalacion Sanitaria												
5.9.1		Reparacion de canerias, de duchas, y cambio de artefactos completo, grifos, mochilas, tapa rejilla RPS, y rejilla continua metalica con pintura incluida	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.9.2		Reparacion de pozo ciego y camara septica	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.9.3		Construcion de pozo ciego 2,00 m. x 3,00 m.	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.10		Instacion Desague Pluvial												
5.10.1		Canaleta de desague pluvial incluye canaletas de chapas 24, desarrollo 40, con 4 conos de bajadas	N/A	N/A	Metro lineal	74,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	74,98	NO COTIZA	NO COTIZA
5.11		Revestimiento												
5.11.1		Cambio de azulejos , piso pared, incluye limpieza de azulejado existente, remover pastinas de rendijas existentes y volver a cerrar con pastinas color gris claro, incluye zocalos	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
5.12		Pisos												
5.12.1		Provision y colocacion de pisos en sectores hundidos	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
5.12.2		Reparacion de piso alizada de hormigon en el sector de lavanderia	N/A	N/A	Metros cuadrados	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	25	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13		Varios												
5.13.1		Provision y colocacion de rejas para ventanas existentes	N/A	N/A	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13.2		Provision y colocacion de balancin 1,20 x 1,60	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13.3		Provision y colocacion de mosquera en ventanas existentes	N/A	N/A	Unidad	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	21	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13.4		Provision y colocacion de vidrios (tipo ingles)	N/A	N/A	Metros cuadrados	5,76	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	5,76	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13.5		Provision y colocacion de Tanque de 1000 L. con base metalica con instalacion de bajada	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13.6		Provision y colocacion puerta plegadiza de P.V.C en box de duchas	N/A	N/A	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total						Precio Total	

LOTE NRO: 12

LOTE N° 12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 1), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

Ing. José Domingo Avalo
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

1	72131701-002	Item 1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en las Calles Tajy y Pacuri del Barrio Ma. Graciela	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1.1		Cartel de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Marcación y replanteo topográfico	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.645	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.645	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmontes varios	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.645	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.645	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	117	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	117	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		PAVIMENTO												
1.3.1		Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.442	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.442	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	Metro lineal	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	48	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.3		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	463	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	463	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		CANALIZACIONES												
1.4.1		Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles	N/A	N/A	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.2		Retiro de Alcantarilla existente	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		TRABAJOS FINALES												
1.5.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.645	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.645	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131701-002	Item 2 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Calle Juan Rotela y Mbocaya con Canalización del Barrio San José Obrero	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
2.1.1		Cartel de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2		Marcación y replanteo topográfico	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.595	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.595	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmontes desmonte varios	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.595	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.595	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	122	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	122	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		PAVIMENTO												
2.3.1		Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.410	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.410	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.2		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	Metro lineal	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	7	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.3		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	456	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	456	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		CANALIZACIONES												
2.4.1		Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		TRABAJOS FINALES												

Abg. José Nogués Giralt
Responsable de la U.O.C.
Gobernación de Misiones

2.5.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.595	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.595	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6		CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES AL COSTADO DE LA CALLE JUAN ROTELA												
2.6.1		TRABAJOS PRELIMINARES-Replanteo de Obra (Canalizaciones)	N/A	N/A	Metro lineal	86	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	86	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.2		MOVIMIENTO DE SUELO-Excavación de zanja para canal a cielo abierto, incluye retiro de pasto y/o demolición de piso	N/A	N/A	Metros cúbicos	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	31	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.3		CANAL -Canal a cielo abierto de Piedra Bruta Colocada	N/A	N/A	Metros cúbicos	38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	38	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.4		CANAL-Construcción de losa de HºAº de esp: 0,18m, para acceso vehicular y peatonal	N/A	N/A	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.5		TRABAJOS FINALES-Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	**72131701-002**	**Item 3 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Calle Costado de Lotería Caaguazú (Diagonal), Bernardino Caballero, Defensores del Chaco, Canoero del Barrio San Antonio**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
3.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
3.1.1		Cartel de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.2		Marcación y replanteo topográfico	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.860	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.860	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmontes varios	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
3.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.860	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.860	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	248	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	248	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3		PAVIMENTO												
3.3.1		Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.551	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.551	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3.2		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	Metro lineal	217	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	217	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3.3		Cordón cuneta, una sola pieza de Hºelsborado instu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	749	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	749	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		CANALIZACIONES												
3.4.1		Baden de Hormigón Armado transversal a la calle de ancho 1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5		TRABAJOS FINALES												
3.5.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.860	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.860	NO COTIZA	NO COTIZA
4	**72131701-002**	**Item 4 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en las Calles Bernardino Caballero y Calle sin Nombre del Barrio Virgen del Pilar**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
4.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
4.1.1		Cartel de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.2		Marcación y replanteo topográfico	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.126	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.126	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmontes varios	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
4.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.126	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.126	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	71	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	71	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3		PAVIMENTO												

Abg. [illegible]
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

4.3.1		Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.052	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.052	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	152	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	152	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.3		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	Metro lineal	212	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	212	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4		TRABAJOS FINALES												
4.4.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.126	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.126	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total						Precio Total	
LOTE NRO: 13														
LOTE N° 13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 2), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No														
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	Item 1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle 15 de Agosto del Barrio Antaquara	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1.1		Cartel de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Marcación y replanteo topográfico	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.793	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.793	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmontes varios	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.793	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.793	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	186	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		PAVIMENTO												
1.3.1		Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.458	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.458	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	Metro lineal	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	25	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.3		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	795	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	795	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		CANALIZACIONES												
1.4.1		Baden de Hormigón Armado transversal a la calle de ancho 1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		TRABAJOS FINALES												
1.5.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.793	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.793	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131701-002	Item 2 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Calles del Barrio Yatayty	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
2.1.1		Cartel de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2		Marcación y replanteo topográfico	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.834	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.834	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmontes varios	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO												

Abg. José Domingo Ayala
Responsable UOC
Gobernación de Misiones

2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.834	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.834	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	165	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	165	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		PAVIMENTO												
2.3.1		Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.697	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.697	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.2		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	Metro lineal	540	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	540	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		CANALIZACIONES												
2.4.1		Baden de Hormigón Armado transversal a la calle de ancho 1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		TRABAJOS FINALES												
2.5.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.834	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.834	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6		2.6 CONSTRUCCION DE CANALIZACION AL COSTADO DE LA CALLE LIMITE NUCLEO 2												
2.6.1		TRABAJOS PRELIMINARES:Replanteo de Obra (Canalizaciones)	N/A	N/A	Metro lineal	125	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	125	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.2		TRABAJOS PRELIMINARES: Apertura y limpieza de canal a cielo abierto existente	N/A	N/A	Metro lineal	350	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	350	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.3		MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación de zanja para canal a cielo abierto, incluye retiro de pasto y/o demolición de piso	N/A	N/A	Metros cúbicos	138	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	138	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.4		MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno y Compactación	N/A	N/A	Metros cúbicos	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	35	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.5		CANAL :Canal a cielo abierto de Piedra Bruta Colocada	N/A	N/A	Metros cúbicos	85	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	85	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.6		CANAL :Construcción de losa de HºAº de esp: 0,20m, transversal a la calle	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.7		TRABAJOS FINALES: Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total						Precio Total	

LOTE NRO: 14

LOTE N° 14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 3), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Item 1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle Los Pinos del Barrio Cristo Rey	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1.1		Cartel de Obra y Libro de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Marcación y replanteo topográfico	N/A	N/A	Metros cuadrados	917	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	917	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmontes varios	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO												
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	917	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	917	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	66	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		PAVIMENTO												
1.3.1		Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	N/A	N/A	Metros cuadrados	917	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	917	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	Metro lineal	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	22	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.3		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	251	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	251	NO COTIZA	NO COTIZA

1.4		CANALIZACIONES													
1.4.1		Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		TRABAJOS FINALES													
1.5.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Metros cuadrados	917	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	917	NO COTIZA	NO COTIZA
2	**72131701-002**	**Item 2 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en las Calles Gral. Díaz con Canalizaciones y Calle Sin Nombre**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES													
2.1.1		Cartel de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2		Marcación y replanteo topográfico	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.030	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.030	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmontes varios	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO													
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.030	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.030	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	556	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	556	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		PAVIMENTO													
2.3.1		Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.792	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.792	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.2		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	Metro lineal	680	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	680	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		CANALIZACIONES													
2.4.1		Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4.2		Retiro de Alcantarilla existente	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		TRABAJOS FINALES													
2.5.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.030	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.030	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6		CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES AL COSTADO DE LA CALLE GRAL. DIAZ													
2.6.1		TRABAJOS PRELIMINARES: Replanteo de Obra (Canalizaciones)	N/A	N/A	Metro lineal	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	146	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.2		MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación de zanja para canal a cielo abierto, incluye retiro de pasto y/o demolición de piso	N/A	N/A	Metros cúbicos	44	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	44	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.3		CANAL: Canal a cielo abierto de Piedra Bruta Colocada	N/A	N/A	Metros cúbicos	125	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	125	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.4		CANAL: Construcción de losa de HRA# de esp: 0,18m, para acceso vehicular y peatonal	N/A	N/A	Metros cuadrados	137	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	137	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.5		CANAL: Construcción de losa de HRA# de esp: 0,20m, en canal transversal a la calle	N/A	N/A	Metros cuadrados	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	21	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.6		CANAL: Retiro de alcantarilla de Tubos de Hormigón	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.7		TRABAJOS FINALES: Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	**72131701-002**	**Item 3 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Calles de la Compañía de Coratal**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
3.1		TRABAJOS PREUMINARES													
3.1.1		Cartel de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.2		Marcación y replanteo topográfico	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.490	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.490	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmontes varios	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala
Responsable UOC
Gobernación de Misiones

3.2		MOVIMIENTO DE SUELO													
3.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.490	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.490	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	170	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	170	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3		PAVIMENTO													
3.3.1		Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.240	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.240	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3.2		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	Metro lineal	90	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	90	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3.3		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado in situ: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	1.256	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	1.256	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		CANALIZACIONES													
3.4.1		Baden de Hormigón Armado transversal a la calle de ancho 1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.2		Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5		TRABAJOS FINALES													
3.5.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.490	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	4.490	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total						Precio Total	

LOTE NRO: 15

LOTE 15 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMPAÑIA SAN GERONIMO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	io (IVA Incluído)	Precio total
1	81141807-003	ITEM 1 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRAULICO	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		Provisión y montaje de: Bomba dosificadora de cloro con sus accesorios.					NO COTIZA	NO COTIZA					NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.1		Prov. y Montaje de Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Desinfección del Sistema de Abastecimiento de Agua	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Análisis químico, Físico y bacteriológico	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	81141807-003	ITEM 2 TANQUE ELEVADO METALICO , CUBA DE DE 30 m3	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1		Limpieza y replanteo	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		Excavación	N/A	N/A	Metros cúbicos	7,94	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	7,94	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		Relleno y compactación de la excavación	N/A	N/A	Metros cúbicos	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		Fundacion de Hormigon Armado TIPO ZAPATA SOBRE TUBULON	N/A	N/A	Metros cúbicos	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6		16-6 Tanque de cope metalico elev. De 30000 lts h de base 12 mts. Puesto en obra y colocado con base de tubulones de hormigon ciclopeo con pedestal metalico, montaje hidroneumatico, electromecanico, incluye pararrayos	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7		Construcción de registros de mamposteria 0,50 x 0,50 x 0,50 c/ tapa H°A°, e=0,07mts	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8		Pintura del letrero por el tanque metalico	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9		Relleno, compactación y limpieza bajo tanque entorno a la base , con empastado	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	81141807-003	ITEM 3 CASETA DE OPERACIONES	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1		Limpieza y Replanteo	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2		Excavación y Carga de cimiento de piedra bruta	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,42	NO COTIZA	NO COTIZA

3.3		Mamposteria de Nivelación de 0,30	N/A	N/A	Metros cuadrados	2,37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2,37	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		Aislación horizontal del muro	N/A	N/A	Metros cuadrados	3,15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3,15	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5		Relleno y Compactación	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,3	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6		Mamposteria de elevación												
3.6.1		Ladrillo comón DE 0,15	N/A	N/A	Metros cuadrados	12,53	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	12,53	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6.2		Ladrillo convocó	N/A	N/A	Metros cuadrados	2,8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	2,8	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7		Techo de Hormigón Armado	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,87	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,87	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8		Impermeabilización de losa techo SEGÚN PLANO	N/A	N/A	Metros cuadrados	9,09	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	9,09	NO COTIZA	NO COTIZA
3.9		Revoque de paredes	N/A	N/A	Metros cuadrados	32,95	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	32,95	NO COTIZA	NO COTIZA
3.10		Revoques de techo	N/A	N/A	Metros cuadrados	7,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	7,89	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11		Base HRA# para dosador esp.= 0,70; ancho=0,40m, de mamposteria	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12		Provisión e instalación de tanque de solución de cloro 250 lts	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.13		Contrapiso de Hormigón 1:3:6 - esp 0,07	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,06	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,06	NO COTIZA	NO COTIZA
3.14		Muro perimetral de mamposteria 0,15m	N/A	N/A	Metros cuadrados	8,25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	8,25	NO COTIZA	NO COTIZA
3.15		Piso de HRA# de la caseta y guardiaobra perimetral; esp=0,08	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,21	NO COTIZA	NO COTIZA
3.16		Provisión y colocación de abertura metálica 0,90 x 2,10, cerradura y contramarco del mismo material, con base antioxido	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.17		Pintura de paredes y techo a latex	N/A	N/A	Metros cuadrados	32,95	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	32,95	NO COTIZA	NO COTIZA
3.18		Pintura de abertura y tapa metálica	N/A	N/A	Metros cuadrados	3,78	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3,78	NO COTIZA	NO COTIZA
3.19		Instalac. eléctrica: llaves, cables y art. eléct.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.20		Registro 0.50 x 0.50 x 0.50 c/ tapa HºAº	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
3.21		Registro 0.60 x 0.60 x 0.60 c/ tapa HRA#	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.22		Instalación hidraúlica y registro de 0.3 x 0.3 con tapa de HRA# p/ el sistema de dosificación del cloro	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4	**81141807-003**	**ITEM 4 EXTENSIÓN ELÉCTRICA Monofásica en Media Tensión**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
4.1		Extensión de linea eléctrica Media Tensión Monofásica	N/A	N/A	Metros	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	15	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2		Provisión y Montaje de Acometida y Puesto de Entrega MT.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3		Provisión y Montaje de Puesto de Distribución y Transformador Monofásico de 25 KVA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4		Provisión y Montaje del Sistema de Puesta a Tierra					NO COTIZA	NO COTIZA					NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.1		Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8" x 2,40 mts.	N/A	N/A	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.2		Provisión y colocación de cable desnudo de 35 mm², hasta empalme con malla de puesta a tierra.	N/A	N/A	Metros	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	12	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.3		Provisión y colocación de cable desnudo de 50 mm².	N/A	N/A	Metros	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	12	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.4		Soldadura isotérmica entre jabalina con cable desnudo.	N/A	N/A	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.5		Provisión y Montaje del Tablero Metálico Externo para la Limitadora y Medidor - Incluye la alimentación al Tablero General	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.6		Derecho de conexión monofásico	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA

4.5		Provisión y montaje de: Sistema de Automatización del equipo de bombeo con boyas.													
4.5.1		Poste de Palma de 7m	N/A	N/A	Unidad	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	21	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.2		Alimentación eléctrica cable 2 x 1 mm2	N/A	N/A	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.3		Alimentación eléctrica cable telefónico	N/A	N/A	Metro lineal	1.050	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	1.050	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.4		Accesorios(boyas, abrazaderas, caños PVC, retenes)	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5	**81141807-003**	**ITEM 5 RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ADUCTORA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
5.1		Red de Distribución												
5.1.1		:Provisión de cañerías de PVC soldable - 6 Kg/cm²: 50 mm	N/A	N/A	Metros	500	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	500	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.2		:Provisión de cañerías de PVC soldable - 6 Kg/cm²: 40 mm	N/A	N/A	Metros	1.200	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	1.200	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.3		Provisión de válvulas a) Válvulas Esclusas de: 2" - Bronce	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.4		Provisión de válvulas a) Válvulas Esclusas de: 1 1/4" - Bronce	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.5		Provisión de accesorios de PVC a) Ramales T a 90°: 50 mm x 50 mm	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.6		Provisión de accesorios de PVC a) Ramales T a 90°: 40 mm x 40 mm	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.7		b) Buje reducción : 50 mm x 40 mm	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.8		'c) Curvas: 90°. x 50 mm	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.9		'c) Curvas: 90°. x 40 mm	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.10		c) Curvas: 45°. x 40 mm	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.11		d) Tapón hembra : 40 mm.	N/A	N/A	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.12		e) Adaptador corto LR de PVC de: 60 mm. x 2"	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.13		e) Adaptador corto LR de PVC de: 40 mm. x 1 1/4"	N/A	N/A	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.14		Adhesivo (850 gr)	N/A	N/A	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.15		Solución Limpiadora (1000 cc)	N/A	N/A	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.16		Cinta Teflón de 3/4" x 10 mts.	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.17		Cruces de rutas, alcantarillas y puentes: a.- Cruce a través de rutas: Ejecución, incluyendo provisión caño P.E.A.D. 2" - 10 Kg/cm2;accesorios, unión tipo E bronce, adap. PVC L.R.	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.18		a.- Construcción de cámara rompe-presión de HºAº, Tipo 1 - 1000 lts. revoque impermeable, tapa metálica , válvula c/flotador 2"caños y acces. HºGº 2" , Según plano de detalles	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2		Aductora:												
5.2.1		Provisión e instalación de cañerías de PBA soldable- 10 Kg/cm² y acces. (anillos de goma) con excavación de zanjas incluido: Ø 85 mm	N/A	N/A	Metros	1.050	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	1.050	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2.2		Accesorios de PVC: Curva 75 mm x 90°	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2.3		Accesorios de PVC: sendilla de correr 85 mm	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2.4		Accesorios de PVC: Red. 75 x 60 mm	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2.5		Accesorios de PVC: LR 60 mm. x 2"	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6	**81141807-003**	**ITEM 6 CERCO PERIMETRAL**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
6.1		Limpieza del terreno y replanteo de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2		Excavación para base del poste prefabricado: 0,30x0,30x0,50	N/A	N/A	Unidad	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	40	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3		Fundación de Postes con Hormigón fck=180 Kg/cm2 cada 2,50m (0,30 x 0,30 x 0,50).-	N/A	N/A	Unidad	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	40	NO COTIZA	NO COTIZA
6.4		Provisión y Colocación de Poste Prefabricado Tipo "T", Recto de 2,0m.-	N/A	N/A	Unidad	28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	28	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5		Provisión y Colocación de Poste Prefabricado Tipo "T", Recto de 2,0m	N/A	N/A	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
6.6		Provisión y Colocación de Alambrado en Tela de Acero Galvanizado. Alambre N° 14, Malla 2,5", Altura 1,5 mts, con Trinca de Alambre N° 15.-	N/A	N/A	Metro lineal	75,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metro lineal	75,2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.7		Provisión y Colocación de Alambre de Púas.-	N/A	N/A	Metros	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Metros	21	NO COTIZA	NO COTIZA

6.8		Portón Vehicular de 2,50 x 1,50m de dos Hojas; con Tubo metalico tejido de alambre de malla de 2", alambre nº 14, con bastidor de planchuela de 1xmm con rebites; pilar de soporte de tubo HºAº de 2"x3mts; con candado y herrajes; pintura al esmalte sintético.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.9		Portón peatonal de 1,20x 1,50 m; con tubo METALICO; Tejido de Alambre de Malla de 2", Alambre Nº 14 con Bastidor de Planchuela de 1mm con Rebites; Pilar Soporte de Tubo HºAº de 2"x3 mts; con Candado y Herrajes; Pintura al Esmalte Sintético.-	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10		Protección Forestal (Plantación de Arbolitos).-	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total						Precio Total