Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 0985-403007 - e. mail - munitrinidad @hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

NOMBRE DEL LLAMADO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA MARIA - PLURIANUAL 2022 - 2023. ID: 419.747

					ANTONIO ANDRES RIVAS		PARANA COMPANY S.A.		EMILIO GUSTAVO CARDOZO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	2.125	1.197	2.543.625	1.069	2.271.625	1.550	3.293.750
2	72131601-9974	REPLANTEO	Metros cuadrados	2.125	1.188	2.524.500	1.061	2.254.625	1.541	3.274.625
3	82101502-004	CARTEL DE OBRA	Unidad	3	694.134	2.082.402	619.763	1.859.289	900.300	2.700.900
4	72141505-001	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA	Unidad Medida Global	1	16.419.982			-		-
4.1		MOVIMIENTO DE SUELO: Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén)	Metros cúbicos	637,5	24.972	15.919.650	22.297	14.214.338	32.480	20.706.000
4.2		MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	160	3.126	500.160	2.791	446.560	4.033	645.280
5	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		-		-		-
5.1		PAVIMENTO: Empedrado de piedra basáltica (incluye colchón detierra roja y compactación).	Metros cuadrados	1.884	33.558	63.223.272	29.963	56.450.292	43.500	81.954.000
5.2		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA:Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles	Metros cuadrados	24,5	1.252.024	30.674.588	1.117.879	27.388.036	1.624.000	39.788.000
5.3		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA : Cordón escondido de hormigón de 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	1,1	1.249.048	1.373.953	1.115.222	1.226.744	1.618.000	1.779.800
5.4		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA : Cordón visto de hormigón de 15x40cm fck = 180 kg/cm2, sector paseo central.	Metros cúbicos	22,4	1.195.600	26.781.440	1.067.500	23.912.000	1.551.000	34.742.400
6	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	Metros cuadrados	2.125	1.696	3.604.000	1.514	3.217.250	2.200	4.675.000
					Precio Total	149.227.590	Precio Total	133.240.758	Precio Total	193.559.755

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
U.O.C.
TRINIDAD - ITAPÚA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad