ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE DR. RAUL PEÑA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Anexo al Decreto 3866/2010

LCO ""Col. Nac. Mcal. Jose Estigarribia - Reparación de 4 aulas y 1 SS HH- PLURI ANUAL".-" ID 333770"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Col. Nac. Mcal. Jose Estigarribia - Reparación de 4 aulas y 1 SS HH- PLURI ANUAL".-" ID 333770"					Empresa Constructora El Eden	
Item	**Código de Catálogo**		**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
1		Cartel de Obra	m2	3	441.000	1.323.000
2		Demolicion de Pared en parte afectada para Encadenado Superior	gl	1	1.029.000	1.029.000
3		Estructura de Hº Aº				0
4		Columna adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,40)cm con Zapata (0,80x0,80x1,20) cm	m3	2,87	1.764.000	5.062.680
5		Viga cumbrera de H° A° de (0.20 x 0.40) cm sobre columna de Hº Aº	m3	2,28	1.764.000	4.021.920
6		Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,30)cm	m3	3,12	1.764.000	5.503.680
7		Encadenado Superior en Galeria (0,15 x 0,30)cm	m3	1,32	1.764.000	2.328.480
8		Techo				0
9		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	m2	360	27.440	9.878.400
10		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	m2	360	274.400	98.784.000
11		Mamposteria				0
12		Reparacion de Fisuras	gl	1	784.000	784.000
13		Elevacion sobre encadenado en Parte Afectada	m2	6	63.700	382.200
14		Abertura Metalicas				0
15		Reposicion de vidrios (vidrio de 3mm)	gl	1	931.000	931.000
16		Piso				0
17		Piso Sobre piso exist. Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	m2	228,4	78.400	17.906.560
18		Zócalo Cerámico	ml	182	18.130	3.299.660
19		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	60	88.200	5.292.000
20		Desagüe pluvial				0
21		Canaletas	ml	57,4	68.600	3.937.640
22		Bajadas	ml	32,4	68.600	2.222.640
23		Instalación Eléctrica				0
24		Instalación Eléctrica (Renovacion Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	gl	1	4.900.000	4.900.000
25		Artefactos Eléctricos (4 Elemetos Flourescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galeria (4 Florescente de 1 x40 whats)	gl	1	9.800.000	9.800.000
26		Pintura				0
27		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizacion)	m2	360	19.600	7.056.000
28		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	219	37.240	8.155.560
29		Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	245	39.200	9.604.000
30		De abertura de madera	m2	23,5	19.600	460.600
31		De abertura metálica (ventanas)	m2	15	19.600	294.000
32		Reposicion de Pizarrón	un	4	931.000	3.724.000

Nelson D. Ocampo B
Director U.O.C.

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE DR. RAUL PEÑA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Anexo al Decreto 3866/2010

LCO ""Col. Nac. Mcal. Jose Estigarribia - Reparación de 4 aulas y 1 SS HH- PLURI ANUAL".-" ID 333770"

Cuadro Comparativo de Ofertas

33		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	89,8	17.640	1.584.072
34		Limpieza Final				0
35		Limpieza Final y Retiro de Desechos	gl	1	2.434.908	2.434.908
						0
TOTAL GUARANÍES						210.700.000

Nelson D. Ocampo B
Director U.O.C.