MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Concurso de Ofertas
Nº: CO-14-2018

NOMBRE: Construcción de Comedor y Patio de Honor en la Escuela Padre Carlos Winckel
ID: 352.713

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total
1	**Preparacion de obra**		**Unidad Medida Global**	**1**		**863.806**
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,7	2.288	214.386
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,7	3.431	321.485
1.3		Excavación para cimientos y nivelaciones	Metros cúbicos	11,2	29.280	327.936
2	**Cimiento**		**Unidad Medida Global**	**1**		**2.676.375**
2.1		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	7,8	343.125	2.676.375
3	**Esctructura de Hº Aº**		**Unidad Medida Global**	**1**		**6.183.614**
3.1		Encadenado inferior de Hº Aº de 12 x 18 cm	Metro lineal	43,6	70.913	3.091.807
3.2		Encadenado superior de Hº Aº de 12 x 18 cm	Metro lineal	43,6	70.913	3.091.807
4	**Muro de Nivelación**		**Unidad Medida Global**	**1**		**3.623.858**
4.1		De 30 cm ladrillos comunes	Metros cuadrados	23,1	149.145	3.445.250
4.2		De 0,60 cm (base de columnas de ladrillos)	Metros cuadrados	0,8	223.260	178.608
5	**Relleno y apisonado de tierra**		**Unidad Medida Global**	**1**		**2.081.625**
5.1		Relleno y apisonado de tierra (interiores y galeria, prom 35cm)	Metros cúbicos	35	59.475	2.081.625
6	**Aislacion asfáltica**		**Unidad Medida Global**	**1**		**897.637**
6.1		Horizontal de paredes de 0,15 m	Metro lineal	43,6	20.588	897.637
7	**Muro de elevación**		**Global**	**1**		**12.169.500**
7.1		De 0,15 de ladrillos comunes prensado visto una cara	Metros cuadrados	58	118.950	6.899.100
7.2	**De 0,15 de ladrillos comunes revocados**		**Metros cuadrados**	**60**	87.840	5.270.400
8	**Pilares**		**Global**	**1**		**1.286.490**
8.1	**Ladrillo comun prensado visto (rellenas de Hº Aº)**		**Metro lineal**	**7,6**	169.275	1.286.490
9	**Techo**		**Unidad Medida Global**	**1**		**33.644.550**
9.1		Techo de chapa de zinc sobre estuctura metálica con membrana aislante de 5 mm., según detalle.	Metros cuadrados	134	228.750	30.652.500
9.2		Viga metálica (15x50) para cumbrera	Metro lineal	10,9	164.700	1.795.230
9.3	**Viga metálica (10x30) para apoyo de tirantes**		**Metro lineal**	**10,9**	109.800	1.196.820
10	**Revoques**		**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**6.947.888**
10.1		Interior a dos capas con filtrada e= 1,5 cm	Metros cuadrados	170,2	32.940	5.606.388
10.2		Azotada impermeable exterior	Metros cuadrados	36,2	10.980	397.476
10.3		Exterior a una capa con filtrada	Metros cuadrados	36,2	26.078	944.024
11	**Piso**		**Unidad Medida Global**	**1**		**11.277.537**
11.1		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	93,5	38.247	3.576.095
11.2		Piso de baldosa calcárea base gris)	Metros cuadrados	93,5	69.998	6.544.813
11.3		Zocalo calcáreo base gris (Incluye pilares)	Metro lineal	47,7	24.248	1.156.630

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Municipalidad de Cambyretá

Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Concurso de Ofertas
Nº: CO-14-2018

NOMBRE: Construcción de Comedor y Patio de Honor en la Escuela Padre Carlos Winckel
ID: 352.713

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total
12	**Aberturas metalicas**		**Unidad Medida Global**	**1**		**5.114.393**
12.1	Ventana tipo balancín colocada (aulas, según especificaciones del M.E.C.)		Metros cuadrados	12,6	274.500	3.458.700
12.2	Canaleta c/ chapa galvanizada desarrollo 50		Metro lineal	22,4	50.325	1.127.280
12.3	Bajadas c/chapa galvanizada, desarrollo 50		Metro lineal	10,5	50.325	528.413
13	**Carpinteria de madera**		**Global**	**1**		**3.156.750**
13.1	a- Puerta tablero de madera (cedro); 2 hojas de 0,70 mts; marcos de 2" x 6" de		Unidad	1	1.326.750	1.326.750
13.2	a- Puerta tablero de madera (cedro); hoja de 0,8 mts; marcos de 2" x 6" de madera		Unidad	1	1.052.250	1.052.250
13.3	a- Puerta placa de madera (cedro); hoja de 0,8 mts; marcos de 2" x 6" de madera		Unidad	1	777.750	777.750
14	**Alfeizar de ventanas y mochetas**		**Global**	**1**		**957.305**
14.1	Alféizar dee revoque 1:3 (cemento-arena) en exteriores		Metro lineal	7,8	17.156	133.817
14.2	Mochetas de ventanas (incluye bordes externos) según especificaciones		Metro lineal	48	17.156	823.488
15	**Servicio de pintura**		**Unidad Medida Global**	**1**		**8.313.163**
15.1	Latex interior		Metros cuadrados	170,2	16.013	2.725.413
15.2	Latex exterior		Metros cuadrados	36,2	18.071	654.170
15.3	De aberturas metalicas con pintura sintetica		Metros cuadrados	12,6	30.881	389.101
15.4	De ladrillos vistos con pintura siliconada antimoho incoloro		Metros cuadrados	58	13.153	762.874
15.5	Canaletas y bajadas de cinc, según especificaciones		Metro lineal	32,9	19.444	639.708
15.6	Cielorraso de madera multilaminad		Metros cuadrados	134	23.447	3.141.898
16	**Servicios de Colocación de vidrios**		**Unidad Medida Global**	**1**		**1.297.019**
16.1	Vidrios de 2 mm colocados		Metros cuadrados	12,6	102.938	1.297.019
17	**Instalaciones electricas**		**Global**	**1**		**5.140.026**
17.1	Extension de linea desde tablero existente		Unidad Medida Global	1	343.125	343.125
17.2	Instalación eléctrica en comedor, deósito y galerías, según esquemas: bocas de		Global	1	343.125	343.125
17.3	Instalación eléctrica en comedor, cocina y deposito y galerías: colocación de		Global	19	80.063	1.521.197
17.4	Instalación eléctrica en comedor, cocina y deposito y galerías: colocación de artefactos eléctricos de 1x40, según especificaciones.		Unidad	8	97.219	777.752
17.5	Registros eléctricos 40 x 40 con tapa hermética		Unidad	3	77.775	233.325
17.6	Registros eléctricos 40 x 40 con tapa hermética		Unidad	1	320.250	320.250
17.7	Provision y colocación de ventiladores de techo según esquemas		Unidad	4	400.313	1.601.252
18	**Instalaciones sanitarias**		**Unidad Medida Global**	**1**		**475.800**
18.1	Provision e instalación de materiales, conexion a la red principal, distribucion de cañerías según esquemas de instalación de agua corriente.(se adoptaran el		Unidad Medida Global	1	475.800	475.800
19	**Desague**		**Global**	**1**		**2.296.650**
19.1	Provision e instalacion de materiales, cañeria de descarga hasta camaras se inspección, cámara séptica, pozo absorbente (se contemplan rejillas sifonadas,		Unidad Medida Global	1	347.700	347.700
19.2	Excavacion y provision caño para desague cloacal c/ caños de ø100mm. Hasta la cámara séptica (pileta de la cocina)		Unidad Medida Global	1	347.700	347.700
19.3	Registro de desagüe cloacal con doble tapa de hermética Hº de 40x40 cm		Unidad Medida Global	1	320.250	320.250
19.4	Camara septico		Unidad	1	503.250	503.250
19.5	Pozo absorbente		Unidad	1	777.750	777.750

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Concurso de Ofertas
Nº: CO-14-2018

NOMBRE: Construcción de Comedor y Patio de Honor en la Escuela Padre Carlos Winckel
ID: 352.713

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total
20	**Revestimiento**		**Unidad Medida Global**	**1**		**133.820**
20.1	Azulejos 30x30 cm		Metros cuadrados	2,5	53.528	133.820
21	**Mesada de mamposteria con revestimiento**		**Unidad Medida Global**	**1**		**732.000**
21.1	Mesada de Hº Aº para lavadero con base de mamposteria y revestida con azulejos		Unidad Medida Global	1	530.700	530.700
21.2	Pileta de acero inoxidable		Unidad Medida Global	1	201.300	201.300
22	**Obras Exteriores de techo**		**Unidad Medida Global**	**1**		**95.608.350**
22.1	Demolición de techo de tejas francesas existente.		Metros cuadrados	560	9.150	5.124.000
22.2	Colocacion de chapas con aislante sobre estructura existente segun especificaciones.		Metro lineal	650	78.690	51.148.500
22.3	Cenefa de chapa de zinc Nº 24, de 60 cm. de desarrollo colocada.		Metro lineal	42	22.875	960.750
22.4	Canaletas aérea de zinc, desarrollo 60		Metro lineal	42	77.775	3.266.550
22.5	Bajadas de zinc, desarrollo de 40 cm.		Metro lineal	24	50.325	1.207.800
22.6	Cielorraso de machimbre de pino de primera		Metros cuadrados	650	32.025	20.816.250
22.7	Barnizado de cielorraso y maderamen de techo		Metros cuadrados	650	20.130	13.084.500
23	**Colocacion de contrapisos**		**Global**	**1**		**9.333.000**
23.1	Preparación y regluación del terreno para contrapiso de Hº de cascotes (incluye		Metros cuadrados	100	24.705	2.470.500
23.2	Piso de piedra losa (patio de formación)		Metros cuadrados	100	68.625	6.862.500
24	**Varios**		**Global**	**1**		**3.712.126**
24.1	Cartel de chapa incluye soportes metalicos embutidos al portico de acceso (texto a definir)		Unidad Medida Global	1	514.688	514.688
24.2	Placa de acero inoxidable (Texto a definir)		Unidad Medida Global	1	955.688	955.688
24.3	Porton de acceso de caños metalicos		Metros cuadrados	7	320.250	2.241.750
25	**Limpieza de obra**		**Unidad Medida Global**	**1**	**400.313**	**400.313**

218.323.593

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · U.O.C. · Municipalidad de Cambyretá

Abog. Silvia Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá