MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Informe de Evaluación y Recomendación

CONTRATACION DIRECTA N 02/2021 "REPARACION DE 1 SANITARIO EN LA ESCUELA BASICAN°4.408 "VIRGEN DE FATIMA AD REFEREMDUM 2021 -ID 389396

					Empresa: RESE S.A.			Empresa: EDUARDO ROMERO PAREDES			Empresa: FANN S.A.		
Item	Código Catalogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
	72131601-00	Preparación de Obra												
1,1		a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras	gl	1	1.600.000	1.600.000	gl	1	1.750.000	1.750.000	gl	1	1.685.000	1.685.000
1,2		b- Demoliciones varias: -Parte Eléctrica, -Techos, pisos y azulejos, - Retiro de artefactos Sanitarios y aberturas	m²	29,8	112.000	3.337.600	m²	29,8	112.000	3.337.600	m²	29,8	112.333	3.347.523
2	72102802-00	Reparaciones y Reposiciones Varias				-				-				-
2,1		Reposición y reparación de Contrapiso de cascotes e= 10 cm. parte afectada	m²	25,4	31.400	797.560	m²	25,4	31.400	797.560	m²	25,4	31.453	798.906
2,2		a- Reposición de Piso cerámico, en los lugares intervenidos	m²	26	123.500	3.211.000	m²	26	123.500	3.211.000	m²	26	123.567	3.212.742
2,3		b- Reparar y Completar Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	ml	14,6	100.000	1.464.000	ml	14,64	100.000	1.464.000	ml	14,64	101.100	1.480.104
2,4		c- Azulejos: Reposición de parte afectada y limpieza, con preparación de base	m²	68,3	84.000	5.737.200	m²	68,3	84.000	5.737.200	m²	68,3	84.250	5.754.275
2,5		d- Reparación de revoques de paredes y Envarillado con 2 Ø 8 mm² bajo aberturas y en fisuras	m²	107	44.900	4.813.280	m²	107,2	44.900	4.813.280	m²	107,2	44.933	4.816.818
2,6		e- Refuerzo de Pilares con H°A° e= 5 cm, con estribos Ø 6 mm² c/ 20 y 4 varillas de Ø 8 mm². Revocados	ml	6,72	106.500	715.680	ml	6,72	106.500	715.680	ml	6,72	106.650	716.688
2,7		f- Reparación de techo: cambio de tejas y tejuelones y maderamen dañado	m²	47,2	304.500	14.372.400	m²	47,2	304.500	14.372.400	m²	47,2	304.767	14.385.002
2,8		g- Canaletas y Caños de bajada, d= 33 cms.	ml	21,8	71.000	1.547.800	ml	21,8	71.000	1.547.800	ml	21,8	71.100	1.549.980
2,9		h- Registro pluvial con rejilla, de 30x30	un	2	189.500	379.000	un	2	189.500	379.000	un	2	189.600	379.200

MUNICIPALIDAD DR. RAÚL PEÑA * SECRETARIO GENERAL * 06 - IX - 2013

Rodrigo Caballero S.
Secretario General

MUNICIPALIDAD DR. RAÚL PEÑA * TESORERÍA * 06 - IX - 2013

Nelson Dario Ocampo
Tesorero Municipal

3	72131601-01	Aberturas de madera				-				-				-
3,1		a2- Puerta tablero: Provisión y Colocación con cerradura y accesorios	m²	3,44	449.000	1.544.560	m²	3,44	449.000	1.544.560	m²	3,44	449.333	1.545.706
3,2		b- Reparar y/o reponer Puerta para boxes: enchapado con formica y accesorios	m²	4,32	224.000	967.680	m²	4,32	224.000	967.680	m²	4,32	224.667	970.561
4	72131601-01	Pinturas				-				-				-
4,1		a- Reacondicionamiento de pinturas de paredes al latex, según estándares del MEC, previa autorización de la fiscalización. Incluye lijado a fondo y rasqueteado.	m²	107	44.900	4.813.280	m²	107,2	44.900	4.813.280	m²	107,2	44.933	4.816.818
4,2		b- de abertura metálicas con pintura sintética. Previo lijado a fondo y pintura antióxido	un	3,92	42.200	165.424	un	3,92	42.200	165.424	un	3,92	42.217	165.491
4,3		c- de tejuelón y maderamen con barniz	m²	43	22.400	963.200	m²	43	22.400	963.200	m²	43	22.467	966.081
4,4		d- de abertura de madera al barniz	m²	6,88	22.400	154.112	m²	6,88	22.400	154.112	m²	6,88	22.467	154.573
5	72131601-01	Reposición y limpieza				-				-				-
5.1.		Reposición y limpieza de Vidrios dobles de 3mm	m²	1,96	121.400	237.944	m²	1,96	121.400	237.944	m²	1,96	121.467	238.075
6	72131601-00	Reacondicionamiento completo Instalación Eléctrica								-				
6.1.		Reacondicionamiento completo Instalación Eléctrica según esquema Eléctrico: Cambios y adecuación: Tablero TS. Incluye acometida, Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y reactancias. También los cables resecados, equipos fluorescentes, etc. Para la galería y los costados se	gl	1	3.940.000	3.940.000	gl	1	4.200.000	4.200.000	gl	1	3.940.833	3.940.833
7	72131601-01	Instalación Sanitaria:								-				
7.1.		Instalación Sanitaria: Reacondicionamiento de cañerías de agua y desagüe cloacal. Cambio y/o limpieza de artefactos y accesorios. Construcción y reconexión a Cámara séptica y Pozo absorbente. Construcción de registro.	gl	1	9.740.000	9.740.000	gl	1	10.500.000	10.500.000	gl	1	9.740.333	9.740.333
8	72131601-01	Trabajos Complementarios: Limpieza Final								-				
8.1.		Trabajos Complementarios: Limpieza Final	gl	1	1.600.000	1.600.000	gl	1	1.900.000	1.900.000	gl	1	1.685.995	1.685.995
		TOTAL				**62.101.720**				**63.571.720**				**62.350.704**

MUNICIPALIDAD DE RAUL PEÑA
SECRETARIO GENERAL
04 - IX - 2012

RODRIGO CABALLERO
Comité de Evaluación

MUNICIPALIDAD DE RAUL PEÑA
TESORERÍA
04 - IX - 2012

NELSON OCAMPO
Comité de Evaluación