FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO N° 30/2015 - "Construcción de Aulas para la Carrera de Contaduría Pública, Filial Caaguazú – 2° Etapa"

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS		EMPAICSA				
			Unidad de Medidas	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-003	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1		OBRADOR, CERCA PERIMETRAL	GL	3.615.000	1.00	Empaicsa	Paraguay	3.615.000
1.2		CARTEL DE OBRA	UN	3.374.000	1.00	Empaicsa	Paraguay	3.374.000
1.3		REPLANTEO Y MARCACION	M2	602.500	1.00	Empaicsa	Paraguay	602.500
1.4		LIMPIEZA DE TERRENO Y DESMONTE DE ARBUSTOS	M2	4.218	200.00	Empaicsa	Paraguay	843.500
1.5		RELLENO Y COMPACTACION	M3	60.250	280.00	Empaicsa	Paraguay	16.870.000
1.6		REMOCION DE COBERTURA DE VARILLA	UN	602.500	1.00	Empaicsa	Paraguay	602.500
2	72131601-004	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO F'c: 210 Kg/cm2 NIVEL +3,74**						
2.1		PILOTES	M3	1.687.000	7.00	Empaicsa	Paraguay	11.809.000
2.2		CABEZALES	M3	1.747.250	2.00	Empaicsa	Paraguay	3.494.500
2.3		PILARES	M3	1.928.000	3.00	Empaicsa	Paraguay	5.784.000
2.4		VIGAS DE FUNDACION	M3	1.795.450	8.68	Empaicsa	Paraguay	15.584.506
2.5		ESCALERA DE HORMIGON ARMADO	GL	3.615.000	1.00	Empaicsa	Paraguay	3.615.000
2.6		VICERA DE HORMIGON ARMADO	ML	301.250	36.00	Empaicsa	Paraguay	10.845.000
2.7		LOSAS	M3	1.843.650	20.00	Empaicsa	Paraguay	36.873.000
2.8		VIGAS	M3	1.843.650	14.00	Empaicsa	Paraguay	25.811.100
3	72131601-007	**TECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL**						
3.1		TECHO CHAPA TRAPEZOIDAL PREPINTADA CABRIADA METALICA ALU 210	M2	192.800	415.00	Empaicsa	Paraguay	80.012.000
3.2		CIELORRASO DE PLASTICO RIGIDO BASE VIGAS CHAPA DOBLADAS METALICA	M3	72.300	370.00	Empaicsa	Paraguay	26.751.000
4	72131601-005	**MAMPOSTERIA mezcla tipo 1:1:5 (Cemento PZ, cal en pasta, arena lavada)**						
4.1		MAMPOSTERIA DE 30 cm DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN	M2	138.575	12.00	Empaicsa	Paraguay	1.662.900
4.2		MAMPOSTERIA DE 15 cm DE LADRILLO COMUN DE ELEVACION	M2	71.095	35.00	Empaicsa	Paraguay	2.488.325
4.3		MAMPOSTERIA DE 15 cm DE LADRILLO COMUN VISTO	M2	78.325	16.00	Empaicsa	Paraguay	1.253.200
4.4		MAMPOSTERIA DE CONTENCION DE 45 cm DE LADRILLO COMUN	M2	210.875	70.00	Empaicsa	Paraguay	14.761.250
4.5		MAMPOSTERIA DE 15 cm DE LADRILLO LAMINADO DE 1RA A	M2	110.860	320.00	Empaicsa	Paraguay	35.475.200

Lic. Pablo Martinez Díaz
Jefe Dpto. de Contrataciones
FCE - UNA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 30/2015 - "Construcción de Aulas para la Carrera de Contaduría Pública, Filial Caaguazú – 2ª Etapa"

ÍTEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS		EMPAICSA				
			Unidad de Medidas	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)
5	72131601-006	AISLACIONES						
5.1		AISLACION HORIZONTAL EN U DE PAREDES COMUNES. MEZCLA 1:2:8 CON PINTURA ASFALTICA	ML	18.075	24.00	Empaicsa	Paraguay	433.800
5.2		AISLACION HORIZONTAL EN U DE PAREDES COMUNES VISTO. MEZCLA 1:2:8 CON PINTURA ASFALTICA	ML	18.075	4.00	Empaicsa	Paraguay	72.300
5.3		AISLACION HORIZONTAL DE PAREDES DE LADRILLO LAMINADO. MEZCLA 1:2:8 CON PINTURA ASFALTICA	ML	18.075	65.00	Empaicsa	Paraguay	1.174.875
5.4		AISLACION DE LOSA	M2	90.375	240.00	Empaicsa	Paraguay	21.690.000
6	72131601-999	DINTELES Y ENVARILLADOS						
6.1		DINTEL DE VARILLAS CONTINUAS DE Ø 6" SOBRE ABERTURAS DOS HILADAS SUPERFUESTAS	ML	18.075	340.00	Empaicsa	Paraguay	6.145.500
6.2		DINTEL DE HORMIGON PREFABRICADO	UN	108.450	4.00	Empaicsa	Paraguay	433.800
7	72131601-008	REVOQUES (Incluye aristas, bolas y molduras)						
7.1		REVOQUE DE CIELORRASO	M2	32.535	220.00	Empaicsa	Paraguay	7.157.700
7.2		REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR A 2 CAPAS FILTRADO A LA CAL. SIN DESCUENTO DE ABERTURAS. INCLUYE PAREDES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO. CIELORRASO	M2	26.510	956.00	Empaicsa	Paraguay	25.343.560
8	72131601-009	CONTRAPISOS						
8.1		CONTRAPISO DE CASCOTE APISONADO DE 10 cm SOBRE TERRENO NATURAL	M2	28.920	480.00	Empaicsa	Paraguay	13.881.600
9	72131601-009	PISOS						
9.1		PISO DE MOSAICO GRANITICO DE 30x30 cm. BASE GRIS	M2	108.450	480.00	Empaicsa	Paraguay	52.056.000
9.2		PISO BALDOSON DE HORMIGON 40x40 cm INCLUYE CONTRAPISO DE 10 cm	M2	63.865	16.00	Empaicsa	Paraguay	1.021.840
9.3		REVESTIDO DE ESCALERA PLANCHAS GRANITICAS	GL	9.640.000	1.00	Empaicsa	Paraguay	9.640.000
9.4		ZOCALO DE MOSAICO GRANITICO DE 10x30 cm . BASE GRIS	ML	55.430	140.00	Empaicsa	Paraguay	7.760.200
10	72131601-010	ABERTURAS						
10.1		PUERTA METALICA 1.30 X 2.10 Mts. (MADERA Y VIDRIO SEGÚN DISEÑO)	ML	903.750	23.20	Empaicsa	Paraguay	20.967.000
10.2		VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 8MM COLOR BRONCE. BASE ALUMINIO ANODIZADO MARCO DE LAPACHO Y CONTRA MARCO MOLDURADO 2.00 X 0.80 Mts	UN	1.144.750	14.00	Empaicsa	Paraguay	16.026.500
10.3		VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 8MM COLOR BRONCE. BASE ALUMINIO ANODIZADO MARCO DE LAPACHO Y CONTRA MARCO MOLDURADO 1.00 X 1.00 Mts	UN	783.250	2.00	Empaicsa	Paraguay	1.566.500

REPÚBLICA DEL PARAGUAY - VITAM IMPENDERE VERO - FACAS

Lic. Pablo Martínez Díaz
Jefa Dpto. de Contrataciones
FCE - UNA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO N° 30/2015 - "Construcción de Aulas para la Carrera de Contaduría Pública, Filial Caaguazú – 2° Etapa"

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS	Unidad de Medidas	EMPAICSA Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)
11	77101502-001	CARPINTERIA METALICA						
11.1		BARANDA DE ESCALERA METAL ACERO INOXIDABLE	ML	421.750	5.00	Empaicsa	Paraguay	2.108.750
12	72121601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA						
12.1		CIRCUITO DE LUZ	UN	60.250	38.00	Empaicsa	Paraguay	2.289.500
12.2		CIRCUITO DE TOMA CORRIENTE 220V	UN	60.250	24.00	Empaicsa	Paraguay	1.446.000
12.3		CIRCUITO TOMA CORRIENTE (220 V + TIERRA)	UN	84.350	40.00	Empaicsa	Paraguay	3.374.000
12.4		CIRCUITO AA SPLIT 60000 BTU-220 V	UN	241.000	4.00	Empaicsa	Paraguay	964.000
12.5		CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO 250W. 220 V	UN	84.350	8.00	Empaicsa	Paraguay	674.800
12.6		CIRCUITO DE VENTILADOR DE TECHO	UN	60.250	12.00	Empaicsa	Paraguay	723.000
		ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN						
12.7		ARTEFACTO LUMINICO CON CARCASA TIPO CAMPANA AK 45	UN	343.425	55.00	Empaicsa	Paraguay	18.888.375
12.8		TOMA CORRIENTE (220 V + TIERRA)	UN	84.350	64.00	Empaicsa	Paraguay	5.398.400
12.9		ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO AP1	UN	421.750	8.00	Empaicsa	Paraguay	3.374.000
		TABLERO GENERAL						
12.10		CAJA METÁLICA (90x100x20) cm	UN	1.024.250	1.00	Empaicsa	Paraguay	1.024.250
12.11		TM 3x200 A	UN	421.750	1.00	Empaicsa	Paraguay	421.750
12.12		TM 3x20 A	UN	241.000	4.00	Empaicsa	Paraguay	964.000
12.13		TM 3x15 A	UN	241.000	3.00	Empaicsa	Paraguay	723.000
12.14		TM 1x10 A	UN	30.125	5.00	Empaicsa	Paraguay	150.625
12.15		ACOMETIDA DESDE PLANTA BAJA EXISTENTE AL TABLERO GENERAL DEL EDIFICIO EN PLANTA ALTA	ML	60.250	10.00	Empaicsa	Paraguay	602.500
13	92121702-002	INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIO						
13.1		SEÑAL LUMINOSA INDICADOR DE SALIDA	UN	132.550	4.00	Empaicsa	Paraguay	530.200
13.2		LUZ DE EMERGENCIA CON FUENTE AUTÓNOMA	UN	132.550	8.00	Empaicsa	Paraguay	1.060.400
13.3		DETECTOR ELECTRONICO HUMO-CALOR	UN	180.750	12.00	Empaicsa	Paraguay	2.169.000
13.4		EXTINTOR DE INCENDIO CLASE A B C DE 6 KG	UN	241.000	4.00	Empaicsa	Paraguay	964.000
13.5		SEÑALETICA PARA NOMENCLATURA DE AULAS	UN	120.500	2.00	Empaicsa	Paraguay	241.000

Lic. Pablo Martínez Díaz
Jefe Dpto. de Contrataciones
FCE - UNA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO N° 30/2015 - "Construcción de Aulas para la Carrera de Contaduría Pública, Filial Caaguazú – 2° Etapa"

ÍTEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS		EMPAICSA				
			Unidad de Medidas	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)
14	72131601-012	PINTURAS						
14.1		PINTURA AL LATEX INTERIOR/EXTERIOR CON ENDUIDO INCLUYE MAMPOSTERIAS, ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y CIELORRASO	M2	21.690	936.00	Empaicsa	Paraguay	20.301.840
14.2		TRATAMIENTO DE LADRILLO LAMINADO, LIMPIEZA Y SILICONADO	M2	16.268	318.00	Empaicsa	Paraguay	5.173.065
14.3		TRATAMIENTO DE LADRILLO COMUN VISTO, LIMPIEZA Y SILICONADO	M2	16.268	16.00	Empaicsa	Paraguay	260.288
14.4		PINTURA CANALETA Y CAÑO DE BAJADA	ML	25.305	160.00	Empaicsa	Paraguay	4.048.800
14.5		ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS DE MADERA, MARCO Y CONTRAMARCO	M2	25.305	38.00	Empaicsa	Paraguay	961.590
15	72131601-013	LIMPIEZA						
15.1		LIMPIEZA DE OBRA	GL	900.000	1.00	Empaicsa	Paraguay	900.000
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						567.235.781

Lic. Pablo Martínez Díaz
Jefe Dpto. de Contrataciones
FCE - UNA