ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE GRAL. RESQUIN

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5,80 X 6,80 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3728 LUIS M. MONTEBRUNO ID. N°399085

	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5,80 X 6,80 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3728 LUIS M. MONTEBRUNO	AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA				CM GROUP & ASOCIADOS			
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
1		Unidad Medida Global	1			Unidad Medida Global	1		
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad Medida Global	1	946.927	946927	Unidad Medida	1	1.100.000	1100000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	4.305	274229	Metros cuadrados	63,7	5.000	318500
1.3	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	5.323	339103	Metros cuadrados	63,7	6.000	382200
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	415.351	5814918	Metros cúbicos	14	500.000	7000000
1.5	Vigas y dado de Hº A	Metros cúbicos	0,82	2.566.280	2104350	Metros cúbicos	0,82	3.000.000	2460000
1.6	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.222.610	4823064	Metros cúbicos	2,17	2.500.000	5425000
1.7	Viga de galería 15 x 25	Metros cúbicos	0,26	2.489.988	647397	Metros cúbicos	0,26	3.000.000	780000
1.8	Loseta sobre abertura	Unidad	1	582.528	582528	Unidad	1	700.000	700000
1.9	Muros de nivelación De 0,45 cms.	Metros cuadrados	3,6	189.524	682287	Metros cuadrados	3,6	200.000	720000
1.10	Muros de nivelación De 0,60 cms	Metros cuadrados	0,6	250.104	150062	Metros cuadrados	0,6	290.000	174000
1.11	Muros de nivelación De 0,30 cms	Metros cuadrados	7,5	140.354	1052652	Metros cuadrados	7,5	155.000	1162500
1.12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	23,3	45.412	1058090	Metros cuadrados	23,3	50.000	1165000
1.13	Muros de elevación De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	91.838	312250	Metros cuadrados	3,4	100.000	340000
1.14	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34	158.376	5384771	Metros cuadrados	34	185.200	6296800
1.15	Muro de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	161.499	2180237	Metros cuadrados	13,5	158.000	2133000
1.16	Muros de elevación De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	34,3	160.472	5504174	Metros cuadrados	34,3	185.000	6345500
1.17	Muro de elevacion De0,15vistoaunacaradeladrilloscomunes	Metros cuadrados	34,3	110.229	3780866	Metros cuadrados	34,3	130.000	4459000
1.18	Envarilladobajoaberturas2x8porhiladas 8 (2 hiladas	Metros cuadrados	12	20.826	249906	Metros cuadrados	12	25.397	304764
1.19	Pizarrón, incluye pintura	Unidad	1	1.092.802	1092802	Unidad	1	1.332.685	1332685
1.20	Aislación Asfáltica	Metros cuadrados	6,4	70.557	451564	Metros cuadrados	6,4	86.045	550688
1.21	Pilar de mampostería 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Metro lineal	6,6	233.429	1540634	Metro lineal	6,6	284.670	1878822
1.22	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	90,5	235.053	21272297	Metros cuadrados	90,5	250.000	22625000
1.23	Revoque De paredes interior, ext. A una capa	Metros cuadrados	64,3	26.907	1730098	Metros cuadrados	64,3	32.813	2109876
1.24	Revoque de pilares y vigas a una capa	Metros cuadrados	10,3	38.173	393178	Metros cuadrados	10,3	46.552	479486
1.25	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	5	37.864	189322	Metro lineal	5	46.176	230880
1.26	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	58	26.506	1537329	Metros cuadrados	58	32.324	1874792
1.27	Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	58	116.679	6767408	Metros cuadrados	58	142.292	8252936
1.28	De baldosones 0,40x0,40 incluye contrapiso	Metros cuadrados	11,9	126.641	1507026	Metros cuadrados	11,9	154.440	1837836
1.29	Zócalo Cerámico	Metro lineal	58	40.227	2333151	Metro lineal	58	49.057	2845306
1.30	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	35.808	2076850	Metros cuadrados	58	43.668	2532744
1.31	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Metros cuadrados	9	387.981	3491832	Metros cuadrados	9	473.148	4258332
1.32	Puerta metálica de 1,20 x 2,50	Unidad	1	1.593.244	1593244	Unidad	1	1.942.980	1942980
1.33	Vidrios dobles	Metros cuadrados	9	168.944	1520494	Metros cuadrados	9	206.029	1854261
1.34	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	23	51.143	1176298	Metro lineal	23	62.370	1434510
1.35	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	Unidad	12	62.553	750635	Unidad	12	76.284	915408
1.36	Instalación de tablero de comandos TC	Unidad	12	67.286	807431	Unidad	12	82.056	984672
1.37	Instalación de tablero de ventiladores TCV	Unidad	8	176.018	1408143	Unidad	8	214.656	1717248
1.38	Alimentacion de circuito de luces	Unidad	10	58.819	588186	Unidad	10	71.730	717300
1.39	Alimentación de circuito de tomas	Unidad	6	67.670	406018	Unidad	6	82.524	495144
1.40	Alimentacion de circuitos de ventiladores	Unidad	2	67.671	135343	Unidad	2	82.526	165052
1.41	Alimentación de los circuitos de TC	Unidad	12	67.670	812036	Unidad	12	82.524	990288
1.42	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	Unidad	4	106.071	424284	Unidad	4	129.355	517420
1.43	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	Unidad	2	58.970	117941	Unidad	2	71.915	143830
1.44	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros	Unidad	1	116.919	116919	Unidad	1	142.584	142584
1.45	Tablero TC 6 AG	Unidad	1	58.076	58076	Unidad	1	70.824	70824
1.46	Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	Unidad	1	100.865	100865	Unidad	1	123.006	123006
1.47	Pintura De paredes al látex	Metros cuadrados	63,3	26.224	1659954	Metros cuadrados	63,3	31.980	2024334
1.48	Pintura De ladrillo vistos con silicona	Metros cuadrados	90,5	25.264	2286410	Metros cuadrados	90,5	30.810	2788305
1.49	Pintura De vigas cumbreras al látex	Metros cuadrados	10,3	19.610	201986	Metros cuadrados	10,3	23.915	246325
1.50	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,04	28.462	399609	Metros cuadrados	14,04	34.710	487328
1.51	Pintura De canaletas y bajadas	Metro lineal	23	24.343	559878	Metro lineal	23	29.686	682778
1.52	Pintura De techo al látex	Metros cuadrados	90,5	22.130	2002779	Metros cuadrados	90,5	26.988	2442414
1.53	Limpieza de obra	Metros cuadrados	60	11.700	702000	Metros cuadrados	60	14.430	865800
					98.099.831				**113.827.457**

Abog. Walter Rodas
Encargado U.O.C.
Municipalidad Gral. F. I. Resquin