MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Avenida Cerro Corá esq. 12 de Junio
RUC: 80044924-9
ITAKYRY - ALTO PARANÁ - PARAGUAY
Teléfono: 0677 - 210200
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción : Construcción un Aula y Corredor en Iña Esc. 26 de Marzo
Modalidad: Contratación Directa

PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE

					La Constructora		Obras de Ingeniería CIVIL		Emprendimientos San Miguel	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Replanteo y Marcacion	m2	65	6.000	390.000	6.500	422.500	6.000	390.000
1.2		Excavacion p/ cimiento	m3	10	35.500	355.000	35.000	350.000	35.000	350.000
1.3		Desmonte manual de suelo blando	m3	10	35.500	355.000	35.000	350.000	35.000	350.000
1.4		Relleno	m3	23	120.000	2.760.000	130.000	2.990.000	132.000	3.036.000
2	72131601-003	**ELEVACIONES VARIAS**								
2.1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3	9	420.000	3.780.000	400.000	3.600.000	483.000	4.347.000
2.2		Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2	9	155.000	1.395.000	155.000	1.395.000	155.000	1.395.000
2.3		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun	m2	13	85.000	1.105.000	85.000	1.105.000	80.000	1.040.000
2.4		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo PRENSADO	m2	43	150.000	6.450.000	150.000	6.450.000	150.000	6.450.000
2.5		Elevación de 0,30 cm en ladrillo PRENSADO	m2	31	160.000	4.960.000	150.000	4.650.000	180.000	5.580.000
2.6		Pilar de Mamposteria (ladrillo prensado)	ml	5	85.000	425.000	90.000	450.000	100.000	500.000
2.6		Nucleo de HA dentro del pilar de mamposteria (armada 4 Ø6)	ml	6	122.500	735.000	125.000	750.000	135.000	810.000
2.7		Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	31	132.500	4.107.500	145.000	4.495.000	125.000	3.875.000
2.8		Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	31	132.500	4.107.500	145.000	4.495.000	125.000	3.875.000
2.9		Viga cumbrera de HA 45cmx30cm (armada (4 Ø16+3 Ø12)abajo, 3Ø10 arriba, estribos Ø6 c/15cm)	m3	1	3.280.000	3.280.000	265.000	265.000	3.000.000	3.000.000
3	72131601-004	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**								
3.1		Aislacion horizontal	ml	22	30.000	660.000	32.950	724.900	30.000	660.000
4	72131601-007	**CUBIERTA**								
4.1		Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta)	m2	75	300.000	22.500.000	295.750	22.181.250	275.000	20.625.000
5	72131601-009	**PISO**								
5.1		Contrapiso	m2	61	44.500	2.714.500	45.000	2.745.000	43.800	2.671.800
5.2		Piso Cerámico 30x 30	m2	61	82.000	5.002.000	87.000	5.307.000	85.000	5.185.000
5.3		Zocalo	ml	37	22.000	814.000	28.000	1.036.000	22.000	814.000
5.4		Guarda Obra Frente- Piso alisado ancho= 1,5 mts	m2	11	40.000	440.000	50.000	550.000	45.000	495.000
6	72131601-008	**REVESTIMIENTOS**								
6.1		Revoque	m2	92	39.500	3.634.000	45.000	4.140.000	45.000	4.140.000
7	72131601-012	**PINTURAS**								
7.1		Al latex interior con enduido	m2	63	28.850	1.817.550	32.000	2.016.000	30.000	1.890.000
7.2		Al latex exterior con enduido	m2	28	35.350	989.800	40.000	1.120.000	43.000	1.204.000
7.3		Pintura de pizarron	m2	5	45.500	227.500	48.500	242.500	49.500	247.500
7.4		Tejuelon al barniz	m2	75	16.000	1.200.000	18.000	1.350.000	20.000	1.500.000
7.5		Tratamiento ladrillo visto	m2	104	24.000	2.496.000	35.000	3.640.000	35.000	3.640.000
7.6		Pintura de puerta	m2	3	30.000	90.000	34.900	104.700	35.000	105.000
7.7		Pintura metalica balancines	m2	11	32.500	357.500	35.000	385.000	35.000	385.000
8	72131601-010	**INSTALACION ELECTRICA**								
8.1		Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos,tablero	Gl	1	2.500.000	2.500.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000

Municipalidad de Itakyry
Jefe de U.O.C.

8,2		Ventiladores de techo	Un	2	530.000	1.060.000	480.000	960.000	420.000	840.000
9	**72131601-010**	**CARPINTERIA DE MADERA**								
9,1		Marco de madera	un	1	265.000	265.000	300.000	300.000	350.000	350.000
9,2		Puerta tablero (cedro o peterevy)	un	1	780.000	780.000	800.000	800.000	850.000	850.000
10	**72131601-010**	**CARPINTERIA METALICA**								
10,1		Balancines de Metal	m2	5	305.000	1.525.000	350.000	1.750.000	400.000	2.000.000
10,2		Cartel de Obras	Un	1	600.000	600.000	488.696	488.696	600.000	600.000
11	**72131601-010**	**VIDRIOS**					-	-		
11,1		Vidrios (2mm incoloro)	m2	5	141.000	705.000	155.000	775.000	150.000	750.000
12	**72131601-013**	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**								
12,1		Limpieza final de obra	m2	65	6.000	390.000	7.500	487.500	6.500	422.500
					Total	**84.972.850**	**Total**	**85.771.046**	**Total**	**87.372.800**

Municipalidad de Itakyry
Jefe de U.O.C.

Ever A. Espinola
Coordinador de UOC