MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servian
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CD Nº 22/2018 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5,80X6,80 CON VIGA DE Hº Aº C/ TEJAS EN COLEGIO NACIONAL ROSA MÍSTICA - ID Nº 353307

CUADRO COMPARATIVO — **ANEXO B - 02 - 08**

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	JAM CONSTRUCCIONES	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	91,8	59.500	5.462.100
2	Replanteo	Metros cuadrados	91,8	8.415	772.497
3	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	12,76	396.000	5.052.960
4	Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,81	1.980.000	1.603.800
5	Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	1,69	1.980.000	3.346.200
6	Muros de nivelación De 0,45 cm	Metros cuadrados	5,49	193.050	1.059.845
7	Muros de nivelación De 0,30 cm	Metros cuadrados	6,66	118.800	791.208
8	Relleno y apisonado de inferiores	Metros cúbicos	45	148.499	6.682.455
9	Aislación Asfáltica de paredes	Metro lineal	25,8	34.650	893.970
10	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	27	51.480	1.389.960
11	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,04	100.980	3.437.359
12	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	70,28	118.800	8.349.264
13	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	84.150	2.120.580
14	Pilares de 0,45x0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	118.800	784.080
15	Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	84,68	216.000	18.290.880
16	Viga de hormigón prefabricado	Unidad Medida Global	1	1.980.000	1.980.000
17	Revoque de paredes interior y exterior encima del encadenado a una capa	Metros cuadrados	40,32	36.630	1.476.922
18	Revoque de viga cumbrera de HºAº	Metros cuadrados	10,7	35.639	381.337
19	Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra	Metros cuadrados	81,8	44.550	3.644.190
20	Piso tipo cerámico	Metros cuadrados	63,64	87.120	5.544.317

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servian
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CD Nº 22/2018 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5,80X6,80 CON VIGA DE Hº Aº C/ TEJAS EN COLEGIO NACIONAL ROSA MÍSTICA - ID Nº 353307

CUADRO COMPARATIVO — **ANEXO B - 02 - 08**

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	JAM CONSTRUCCIONES	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21	Zócalo cerámico	Metro lineal	36	27.720	997.920
22	Rampa de Hº Aº para discapacitados	Unidad	1	2.277.000	2.277.000
23	Guarda obra de baldosón de hormigón	Metros cuadrados	40	79.200	3.168.000
24	Puerta de metálica 1,20x2,10	Unidad	1	1.732.498	1.732.498
25	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	10,8	376.200	4.062.960
26	Alfeizar de ventanas de revoque 1.3 (cemento-arena)	Metro lineal	16	34.650	554.400
27	Alfeizar de ventanas de ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	12	97.020	1.164.240
28	Pinturas de paredes al latex	Metros cuadrados	40,32	24.750	997.920
29	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	24.750	294.525
30	Pinturas de viga cumbrera al latex	Metros cuadrados	10,7	29.700	317.790
31	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	15,84	28.215	446.926
32	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	19.140	3.341.844
33	Pinturas de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	84,68	24.750	2.095.830
34	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,8	103.950	1.122.660
35	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms	Metro lineal	26,8	94.050	2.520.540
36	Instalación eléctrica (4 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 6 eq. Flourescente 3x40; 2eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 3 tableros)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	Unidad	1	8.612.999	8.612.999
37	Pizarrones	Unidad	1	1.881.000	1.881.000
38	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.365.000	1.365.000
	TOTAL				110.017.975

ABG. MARIA LILIANA GIMÉNEZ
Responsable UOC