MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: Construcción de un Aula tipo 5,80x6,80 m de HºAº Planta Baja Escuela J. Augusto Saldívar

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					CONSERPAR	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	72131601-002	Preparación de la obra :				
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	61,5	6.200	381.300
		c- Replanteo	M2	61,5	8.000	492.000
2	72131601-00	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	M3	5,85	450.000	2.632.500
3	72131601-00	Estructura de H° A° :				0
		a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	3,93	2.100.000	8.253.000
		b1- Pilares de H° A°	M3	1,44	2.100.000	3.024.000
		b2- Vigas de H° A°	M3	5,72	2.100.000	12.012.000
		b3- Losa de H° A°	M3	5,4	2.100.000	11.340.000
4	72131601-00	Muros de nivelación :				0
		b- De 0,30 cm.	M2	3,6	155.000	558.000
5	72102905-00	Relleno y apisonado de interiores	M3	22	90.000	1.980.000
6	72131601-00	Aislación asfaltica :				0
		a- De paredes	M2	5,6	61.000	341.600
		c- De techo con membrana asfáltica	M2	61,5	90.000	5.535.000
7	72131601-00	Muros de elevación :				0
		a- De 0,30 para revocar	M2	1,43	140.000	200.200
		b- De 0,15 para revocar	M2	4,6	80.000	368.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,3	140.000	4.802.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	29	74.000	2.146.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	31.000	372.000
8	72131601-00	Revoques :				0
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	47,5	37.000	1.757.500
		d- De pilares de H° A°	ML	21,6	72.000	1.555.200
		e- De losas y vigas de H° A°	M2	80	37.000	2.960.000
9	72131601-00	Contrapiso de H° de cascotes	M2	56	33.000	1.848.000
10	72131601-00	Piso de baldosa calcarea	M2	56	91.000	5.096.000
11	72131601-00	Zocalo calcareo	ML	31	30.000	930.000
12	72131601-01	Aberturas de madera :				0
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1	1.300.000	1.300.000
13	72131601-01	Aberturas metálicas :				0
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	273.000	1.867.320
14	72131601-00	Alfeizar de ventanas :				0
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	19.000	95.000
15	72102401-00	Pinturas :				0
		a- De paredes a la cal	M2	47,5	28.000	1.330.000
		b- De pilares a la cal	M2	11,7	28.000	327.600
		e- De losas y vigas a la cal	M2	80	28.000	2.240.000
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	30.000	205.200
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	94	20.000	1.880.000
		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	25.000	137.500
16	72102602-00	Vidrios dobles	M2	6,84	105.000	718.200
17	72131601-00	Instalación eléctrica	GL.	1	5.500.000	5.500.000
18	72131601-00	Artefactos electricos	GL.	1	4.500.000	4.500.000
19	72102304-00	Mobiliarios :				0
		a- Pizarrones	UN.	1	950.000	950.000
20	72131601-01	Limpieza final	M2	60	6.000	360.000
		TOTAL GENERAL				**89.995.120**

MUNICIPALIDAD DE J. A. SALDIVAR • U.O.C. •