Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff

e-mail: munihohe@gmail.com

Telefax 0775 – 232 606

Itapúa, Paraguay

C U A D R O C O M P A R A T I V O D E O F E R T A S .

Contratación Directa Nº11/2019 para "Construcción de Escenario con Escalinata en el Parque de las Naciones- Distrito de Hohenau" - ID N°367.154.-

Constructora Cerro Cora.

Items del llamado Construccion de Escenario con Escalinata en el Parque de Las Naciones- Distrito de Hohenau con ID: 367154

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Und. de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio total
1	72131601-002	**Preparacion de obra- Trabajos Preliminares**				
1.1		Obrador. Limpieza diaria y final. Replanteo marcacion.	und.	1,00	1.200.000	1.200.000
2	72131601-004	**Colocacion de hormigon armado- Escenario**				
2.1		Cimiento corrido de Piedra bruta (incluye excavaciones).	m2	18,00	375.000	6.750.000
2.2		Nivelación de espesor de 0,30m. De ladrillo común.	m2	80,00	145.000	11.600.000
2.3		Encadenado inferior HºAº.	ml.	90,00	65.000	5.850.000
2.4		Aislación horizontal con asfalto.	ml.	90,00	35.000	3.150.000
2.5		Relleno y compactación con tierra roja. Compactacion manual cada 20cm.	m3	360,00	70.000	25.200.000
2.6		Contrapiso de Hº de triturada espesor 10cm sobre suelo compactado. (sector escenario).	m2	430,00	32.000	13.760.000
		Carpeta de concreto c/hidrófugo e/3cm. Para piso cerámico.	m2	430,00	35.000	15.050.000
2.8		Piso cerámico esmaltado PEI V de alto transito. Zócalo cerámico.	m2	430,00	110.000	47.300.000
3	72131601-005	**Mamposteria-ESCALINATA ESCENARIO escalones de acceso al escenario huella: 28cm contrahuella: 18cm.**				
3.1		Mamposteria de ladrillos comunes de espesor 0,30cm para escalones.	ml.	240,00	35.000	8.400.000
3.2		Contrapiso de Hº de triturada espesor 10cm sobre suelo compactado.	m2	61,00	32.000	1.952.000
3.3		Carpeta de concreto c/hidrófugo e/3cm. Para piso cerámico.	m2	61,00	35.000	2.135.000
3.4		Revoque exterior (hidrofugado) de 2cm fieltrado.	m2	105,00	45.000	4.725.000
3.5		Pintura para piso.	m2	105,00	28.000	2.940.000
					Precio Total	**150.012.000**

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff

e-mail: munihohe@gmail.com

Telefax 0775 – 232 606

Itapúa, Paraguay

ING. Ruth Pereira.

Ítems del llamado Construccion de Escenario con Escalinata en el Parque de Las Naciones- Distrito de Hohenau con ID: 367154

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra- Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1		
1.1A5:F		Obrador. Limpieza diaria y final. Replanteo marcacion.	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado- Escenario	Unidad	1		
2.1		Cimiento corrido de Piedra bruta (incluye excavaciones)	Metros cúbicos	18	305.000	5.490.000
2.2		Nivelación de espesor de 0,30m. De ladrillo común.	Metros cuadrados	80	178.000	14.240.000
2.3		Encadenado inferior HºAº	Metro lineal	90	110.000	9.900.000
2.4		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	90	16.400	1.476.000
2.5		Relleno y compactacion con tierra roja. Compactacion manual cada 20cm.	Metros cúbicos	360	45.500	16.380.000
2.6		Contrapiso de Hº de triturada espesor 10cm sobre suelo compactado. (sector escenario)	Metros cuadrados	430	45.000	19.350.000
2.7		Carpeta de concreto c/hidrófugo e/3cm. Para piso cerámico	Metros cuadrados	430	45.000	19.350.000
2.8		Piso cerámico esmaltado PEI V de alto transito. Zócalo cerámico.	Metros cuadrados	430	71.500	30.745.000
3	72131601-005	Mamposteria-ESCALINATA ESCENARIO escalones de acceso al escenario huella: 28cm contrahuella: 18cm.	Unidad	1		
3.1		Mamposteria de ladrillos comunes de espesor 0,30cm para escalones.	Metro lineal	240	30.000	7.200.000
3.2		contrapiso de Hº de triturada espesor 10cm sobre suelo compactado.	Metros cuadrados	61	45.000	2.745.000
3.3		Carpeta de concreto c/hidrófugo e/3cm. Para piso cerámico	Metros cuadrados	61	45.000	2.745.000
3.4		Revoque exterior (hidrofugado) de 2cm fieltrado.	Metros cuadrados	105	37.500	3.937.500
3.5		Pintura para piso	Metros cuadrados	105	13.500	1.417.500
		Precio Total				136.476.000

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff

e-mail: munihohe@gmail.com

Telefax 0775 – 232 606

Itapúa, Paraguay

ROQUE D. TORALES B. CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff

e-mail: munihohe@gmail.com

Telefax 0775 – 232 606

Itapúa, Paraguay

Ítems del llamado Construcción de Escenario con Escalinata en el Parque de Las Naciones- Distrito de Hohenau con ID: 367154

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra- Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1		1440000
1.1		Obrador. Limpieza diaria y final. Replanteo marcación.	Unidad	1	1.440.000	1440000
2	72131601-004	Colocación de hormigón armado- Escenario	Unidad	1		120619160
2.1		Cimiento corrido de Piedra bruta (incluye excavaciones)	Metros cúbicos	18	377.000	6786000
2.2		Nivelación de espesor de 0,30m. De ladrillo común.	Metros cuadrados	80	280.000	22400000
2.3		Encadenado inferior HºAº	Metro lineal	90	102.700	9243000
2.4		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	90	13.624	1226160
2.5		Relleno y compactación con tierra roja. Compactación manual cada 20cm.	Metros cúbicos	360	40.000	14400000
2.6		Contrapiso de Hº de triturada espesor 10cm sobre suelo compactado. (sector escenario)	Metros cuadrados	430	38.400	16512000
2.7		Carpeta de concreto c/hidrófugo e/3cm. Para piso cerámico	Metros cuadrados	430	38.400	16512000
2.8		Piso cerámico esmaltado PEI V de alto tránsito. Zócalo cerámico.	Metros cuadrados	430	78.000	33540000
3	72131601-005	Mampostería ESCALINATA ESCENARIO escalones de acceso al escenario huella: 28cm contrahuella: 18cm.	Unidad	1		17910900
3.1		Mampostería de ladrillos comunes de espesor 0,30cm para escalones.	Metro lineal	240	26.000	6240000
3.2		contrapiso de Hº de triturada espesor 10cm sobre suelo compactado.	Metros cuadrados	61	48.000	2928000
3.3		Carpeta de concreto c/hidrófugo e/3cm. Para piso cerámico	Metros cuadrados	61	48.000	2928000
3.4		Revoque exterior (hidrofugado) de 2cm fieltrado.	Metros cuadrados	105	42.900	4504500
3.5		Pintura para piso	Metros cuadrados	105	12.480	1310400
					Precio Total	**139.970.060**

Mabel Maciel Ferreira
Encargada de U.O.C.